

INWENTARYZACJA ZDJĘCIOWA - granitowe schody wyspy



INWENTARYZACJA ZDJĘCIOWA - mur stawu od północy



SCHODY WYSPY - rzut



INWENTARYZACJA ZDJĘCIOWA - mur stawu i granitowe schody północno wschodnie



INWENTARYZACJA ZDJĘCIOWA - mur stawu od południa

SCHODY WYSPY - przekrój A-A



INWENTARYZACJA ZDJĘCIOWA - mur stawu i granitowe schody północno zachodnie



INWENTARYZACJA ZDJĘCIOWA - mur stawu i schody północne z piaskowca

UWAGI:

- Czyszczenie murów z roślinności i wykwitów wapiennych,
- Wykonanie dezynfekcji murów,
- Uzupełnienie ubytków w murach,
- Przemurowanie widocznych odspojonych elementów muru grożących oderwaniem
- Wymiana grodzic w istniejących śluzach
- Wszystkie mury wokół stawu istniejącej wysokości bez podnoszenia i nadmurowania
- Czyszczenie granitowych schodów wyspy i wkonanie podbudowy
- Remont i czyszczenie schodów północnych z piaskowca, oraz północno wschodnich i północno zachodnich z granitu

B.ART Pracownia Architektury ul.Lipowa 22, 59–220 Legnica, tel. 506700079, e–mail: b.art@o2.pl,

		data:	podpis:
projektant:	mgr inż. arch. Bartosz Kościelny 26/DSOKK/2023	19.08.2025	
sprawdzający:	mgr inż. arch. Jerzy Skupień 1/79/Lw	19.08.2025	
tytuł:	Mury ze schodmi wokół stawu		
obiekt:	Ogród Nostitz'ów w Mściwojowie		
skala:	1:50	rysunek nr:	A8