PRZEDMIAR
ZAGOSPODAROWANIE TERENU
ELEMENTY PARKINGOWE

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111000-8	Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45233200-1	Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45112710-5	Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

NAZWA INWESTYCJI:	ROZWÓJ WALORÓW TURYSTYCZNYCH GMINY MŚCIWOJÓW POPRZEZ RENOWACJE ZABYTKOWEGO ZESPOŁU PARKOWO-OGRODOWEGO - ZAGOSPODAROWANIA TERENU
ADRES INWESTYCJI:	Jednostka: 020504_2 Mściwojów Obręb: 0007 Mściwojów Działki nr: 377, 387, 380, 381, 382, 383, 385, 376
NAZWA INWESTORA:	Gmina Mściwojów
ADRES INWESTORA:	Mściwojów 43, 59-407 Mściwojów
BRANŻE:	Zagospodarowanie terenu
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:	K.Mazurek
DATA OPRACOWANIA:	30.10.2026

WYKONAWCA:	INWESTOR:
Data opracowania 30.10.2026	Data zatwierdzenia

Działy kosztorysu

Lp.	Kod CPV	Nazwa działu	Od	Do
KOSZTORYS:				
1	45111000-8	Elementy parkingowe	1	8

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:					
1	45111000-8	Elementy parkingowe			
1 d.1	KNR 2-01 0125-02	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przerzutem	m2		
		1,5 * 1,5 * 6	m2	13,500	
				RAZEM	13,500
2 d.1	KNR-W 2-01 0301-02	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (kat. gruntu III)	m3		
		<wykop pod fundamenty blokad/słupków parkingowych> (0,6 + 0,6) * (0,6 + 0,6) * 0,7 * 6	m3	6,048	
				RAZEM	6,048
3 d.1	KNR 4-01 0108-06 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 14 km grunt.kat. III	m3		
		poz.2	m3	6,048	
				RAZEM	6,048
4 d.1	wycena indywidualna	Opłata za przyjęcie ziemi na wysypisko	t		
		poz.3 * 1,4	t	8,467	
				RAZEM	8,467
5 d.1	KNR-W 2-02 1103-01 wycena indywidualna	Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej na podłożu gruntowym	m3		
		(0,6 + 0,1 * 2) * (0,6 + 0,1 * 2) * 0,15 * 6	m3	0,576	
				RAZEM	0,576
6 d.1	KNR-W 2-02 1101-01 wycena indywidualna	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym	m3		
		(0,6 + 0,1 * 2) * (0,6 + 0,1 * 2) * 0,15 * 6	m3	0,576	
				RAZEM	0,576
7 d.1	KNR 2-02 0283-01 wycena indywidualna	Fundamenty blokowe pod maszyny wirowe, obrotowe i tłokowe o objętości do 0,6 m3 - ręczne układanie betonu	m3		
		<wykop pod fundamenty blokad/słupków parkingowych> 0,6 * 0,6 * 0,6 * 6	m3	1,30	
				RAZEM	1,30
8 d.1	KNR 2-31 0702-03 wycena indywidualna	Montaż blokada/słupków parkingowych chowanych (składanych)	szt.		
		6	szt.	6,00	
				RAZEM	6,00

Norma EXPERT Wersja: 5.17.200.15 Nr seryjny: 18493

Zestawienie robocizny

Lp.	Indeks	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	951.DS	Robocizna - roboty inżynieryjne - region dolnośląski - DS	r-g	35,1883		
2	999	Robocizna - roboty inżynieryjne - region dolnośląski - DS - ogółem	r-g	23,9980		
RAZEM						

Słownie:

Zestawienie materiałów

Lp.	Indeks	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość	II inw.	II wyk.
1	2370604	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	0,5933			0,0000	0,5933
2	2370605	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	1,3260			0,0000	1,3260
3	2600699	deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III	m3	0,1417			0,0000	0,1417
4	2600622	deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III	m3	0,0715			0,0000	0,0715
5	1690099	gruz	m3	0,2700			0,0000	0,2700
6	1330400	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0,3900			0,0000	0,3900
7	1602099	piasek do zapraw	m3	0,6221			0,0000	0,6221
8	1323701	słupek/blokada parkingowa chowana/składana	szt	6,0000			0,0000	6,0000
9	3930000	woda	m3	0,0300			0,0000	0,0300
10	0000000	materiały pomocnicze	zł				0,0000	33,0747
RAZEM								

Słownie:

Zestawienie sprzętu

Lp.	Indeks	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	39811	samochód samowyładowczy 5 t	m-g	8,2253		
2	39000	środek transportowy	m-g	0,0650		
RAZEM						

Słownie:

Spis treści

Strona Tytułowa 1
Działy kosztorysu 2
1. Elementy parkingowe 2
Obmiar 3
1. Elementy parkingowe 3
Zestawienie robocizny 4
Zestawienie materiałów 4
Zestawienie sprzętu 4
Spis treści 5

Norma EXPERT Wersja: 5.17.200.15 Nr seryjny: 18493