ARTOP PRACOWNIA PROJEKTOWA ul. Zuzanny 13/1 71-032 Szczecin

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

NAZWA INWESTYCJI	:	Budowa 3 budynków mieszklanych wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą
ADRES INWESTYCJI	:	ul. Reja, dznr 168/30 obr 0001 ,81-874 Sopot
INWESTOR	:	GMINA MIasta Sopotu
ADRES INWESTORA	:	ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot
BRANŻA	:	Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE	:	Elżbieta Kraszewska (Budowlana)
DATA OPRACOWANIA	:	19.06.2026

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Każdy potencjalny oferent przed złożeniem oferty przetargowej winien zapoznać się z dokumentacją projek tową oraz wykonać szczegółową wizję lokalną w celu dokładnej analizy rzeczowgo zakresu robót i uwzględ nić ewentualne roboty nie ujęte w przemiarze.Inwestor winien udzielić informacji w zakresie szczegółowych oczekiwań i zaleceń niezależnie od przyjętego przedmiaru i zakresu robót.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
19.06.2026

Data zatwierdzenia

Lp.	Podsta-wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
SOPOT , BUDYNEK NR 2					
1	KNR-W 2-02 0409-06 analogia	Deska czołowa z s siatką zabezpieczającą	m^3		
		0,018*0,25*59,32< szczegól okapu>	m^3	0,267	
				RAZEM	0,267
2	KNR-W 2-02 0516-02 analogia	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy tytan - cynk gr. 0,70 mm	m^2		
		0,65*59,32*2<pas pod i nad rynnowy>	m^2	77,116	
				RAZEM	77,116
3	KNR-W 2-02 0211-01	Trzpienie żelbetowe w ścianach murowanych o grubości do 0.3 m dwustronnie deskowane	m^3		
		0,18*0,15*2,55*1<TZ-3.3>	m^3	0,069	
				RAZEM	0,069