

PRZEDMIAR

Remont ul. Świętokrzyska boczna w Ostrowcu Świętokrzyskim

(odcinek od km 0+000,00 do km 0+150,00 o długości 150,00mb).

	Nazwa	Jedn miary	Obmiar
1	Roboty przygotowawcze		
1.1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,15
1.2	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) śr. grubości 15 cm za pomocą spycharek z wywiezieniem nadmiaru humusu na odkład na odl do 1 km	m3	22,50
2	Roboty rozbiórkowe		
2.1	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej (240+455)	m	7,00
2.2	Rozebranie ław pod krawężniki z gruzobetonu	m3	0,63
2.3	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m	3,00
2.4	Rozebranie chodnika, pobocza utwardzonego i zjazdów	m2	6,00
2.6	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 10 km	m3	2,04
2.7	Rozebranie konstrukcji z kruszywa, grubość zmienna do 30 cm	m2	450,00
3	Roboty ziemne.		
3.1	Roboty ziemne koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowyładowczym , grunt kategorii I-IV. Wywóz na odl. 15km	m3	45,00
3.2	Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami, grunt kategorii I-IV	m3	15,00
4	Nawierzchnia jezdni		
4.1	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV	m2	450,00

PRZEDMIAR

Remont ul. Świętokrzyska boczna w Ostrowcu Świętokrzyskim

4.2	Warstwa wzmacniająca z piasku stabilizowanego cementem Rc =3/4 MPa grubości 15 cm (z dowozu)	m2	450,00
4.3	Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 20 cm	m2	450,00
4.4	Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 10 cm	m2	450,00
4.5	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2	420,00
4.6	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o grubości 4·cm.	m2	420,00
4.7	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S o grubości 4·cm.	m2	420,00
4.8	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30x100cm na podsypce cementowo-piaskowej na ławie betonowej zwykłej C20/25 z oporem	m	14,00
4'9	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3	0,98
5	Nawierzchnia pobocza tłuczniowego		
5.1	Nawierzchnia z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 15 cm	m2	150,00
6	Regulacja istniejącej infrastruktury technicznej		
6.1	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	8,00
6.2	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	2,00
6.3	Regulacja pionowa studzienek teletechnicznych	szt.	1,00
6.4	Rury ochronne dwudzielne śr. 200mm	m	8,00
9	Organizacja ruchu.		
9.1	Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych, Fi·50 mm	szt	2,00
9.2	Przymocowanie tablic znaków drogowych /folia II typu/	szt	2,00

PRZEDMIAR

Remont ul. Świętokrzyska boczna w Ostrowcu Świętokrzyskim

9.3	Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe masami chemoutwardzalnymi strukturalnymi. różne linie i symbole	m2	5,00
10	Odtworzenie terenu zielonego		
10.1	Humusowanie z obsianiem trawą terenów płaskich i skarp przy grubości humusu 10 cm wraz z dowozem ziemi urodzajnej z odl. do 5 km	m2	20,00
11	Oświetlenie uliczne		
11.1	Demontaż istniejących opraw oświetleniowych z wysięgnikiem, przewodem i bezpiecznikiem wraz z utylizacją	szt	7,00
11.2	Demontaż istniejącej linii oświetleniowej wraz z utylizacją.	mb	280,00
11.3	Montaż kompletnych opraw oświetleniowych - oprawy typu LED wraz z wysięgnikiem, przewodem przyłączeniowym, bezpiecznikiem, zaciskami zasilającymi.	szt	7,00
11.4	Rury stalowe dwudzielne, Fi 273/8,8 mm	m	8,00
11.5	Montaż linii oświetleniowej przewodem typu ASXSN 2x25 mm2	mb	280,00