Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		**ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE**			
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym - wyznaczenie granic działki drogowej w terenie	km		
		0.694	km	0.694	
				RAZEM	**0.694**
2		**ROBOTY ZIEMNE**			
2 d.2	KNR 2-31 1402-05 1402-06	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 15 cm	m^2		
		694*0.75*2	m^2	1041.000	
				RAZEM	**1041.000**
3 d.2	KNR-W 2-01 0203-05 0210-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km	m^3		
		(694*0.75*2)*0.15	m^3	156.150	
				RAZEM	**156.150**
4 d.2	KNR 2-31 0101-01	Analogia: Mechaniczne wykonanie koryta w miejscach przełomowych w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm	m^2		
		120	m^2	120.000	
				RAZEM	**120.000**
5 d.2	KNR-W 2-01 0203-05 0210-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km	m^3		
		120*0.30	m^3	36.000	
				RAZEM	**36.000**
3		**ROBOTY ROZBIÓRKOWE**			
6 d.3	KNR 2-31 0807-01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m^2		
		21.1	m^2	21.100	
				RAZEM	**21.100**
7 d.3	KNR AT-03 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m^2		
		38	m^2	38.000	
				RAZEM	**38.000**
4		**PODBUDOWA**			
8 d.4	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m^2		
		120	m^2	120.000	
				RAZEM	**120.000**
9 d.4	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego frakcji 31,5-63,0 mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m^2		
		120	m^2	120.000	
				RAZEM	**120.000**
10 d.4	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m^2		
		120	m^2	120.000	
				RAZEM	**120.000**
11 d.4	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m^2		
		120	m^2	120.000	
				RAZEM	**120.000**
5		**NAWIERZCHNIA**			
12 d.5	KNNR 6 1005-06	Analogia: Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m^2		
		694*4.20+30	m^2	2944.800	
				RAZEM	**2944.800**
13 d.5	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m^2		
		694*4.20+30	m^2	2944.800	
				RAZEM	**2944.800**
14 d.5	KSNR 6 0108-02	Analogia: Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczne w ilości 100 kg / m2 nawierzchni	t		
		(694*4.20+30)*0.100	t	294.480	
				RAZEM	**294.480**
15 d.5	KNNR 6 1005-06	Analogia: Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m^2		
		694*4.20+30	m^2	2944.800	
				RAZEM	**2944.800**
16 d.5	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m^2		
		694*4.20+30	m^2	2944.800	
				RAZEM	**2944.800**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17 d.5	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m^2		
		694*4.20+30	m^2	2944.800	
				RAZEM	**2944.800**
18 d.5	NNRNKB 231 0511-03	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8 cm - 21-50 elementów/m2 - przełożenie istniejącej nawierzchni z kostki	m^2		
		21.1	m^2	21.100	
				RAZEM	**21.100**
6		**ROBOTY WYKOŃCZENIOWE**			
19 d.6	KNR 2-31 0114-07	Analogia: Pobocza z kruszywa łamanego 0-31,5mm o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m^2		
		694*0.75*2-22.8*0.75	m^2	1023.900	
				RAZEM	**1023.900**
20 d.6	KNR-W 2-01 0301-01	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (kat. gruntu I-II) (uzupełnienie terenu za poboczami wraz z dowozem gruntu)	m^3		
		694*0.20*0.10*2-22.8*0.75	m^3	10.660	
				RAZEM	**10.660**
21 d.6	KNNR 1 0501-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III (wyrównanie terenu gruntowego poza krawędzią poboczy)	m^2		
		694*0.20*2-22.80*0.75	m^2	260.500	
				RAZEM	**260.500**