

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

Nowy kod

45233251-3 Wymiana nawierzchni

45233260-9 Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych

NAZWA INWESTYCJI : Budowa stanowisk postojowych dla osób NPS przy budynku użyteczności publicznej w Jaśliskach

ADRES INWESTYCJI : JAŚLISKA, GMINA JAŚLISKA, POWIAT KROSNO

180710_2/0003.1454/2

INWESTOR : Gmina Jaśliska

ADRES INWESTORA : 38-485 Jaśliska 171

DATA OPRACOWANIA : maj 2025

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
maj 2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Sekcja IA			
1.1		Prace rozbiórkowe			
1 d.1.1	KNR 2-31 0804-05	Ręczne rozebranie nawierzchni z brukowca o wysokości 13-17 cm	m ²		
		1*19.66	m ²	19.660	
				RAZEM	19.660
2 d.1.1	KNR 2-31 0814-03	Rozebranie obrzeży	m		
		19.66	m	19.660	
				RAZEM	19.660
3 d.1.1	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 2 km	m ³		
		poz.1*0.2+poz.2*0.06*0.2	m ³	4.168	
				RAZEM	4.168
1.2		Nowa nawierzchnia			
4 d.1.2	KNR 4-01 0102-02	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III (5.32+0.99+0.97+8.68+1.47)*0.2*0.2	m ³		
			m ³	0.697	
				RAZEM	0.697
5 d.1.2	KNR 4-01 0108-06 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 2 km grunt.kat. III	m ³		
		poz.4	m ³	0.697	
				RAZEM	0.697
6 d.1.2	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
	ława pod palisadę	(5.32+0.99+0.97+8.68+1.47)*0.2*0.3	m ³	1.046	
				RAZEM	1.046
7 d.1.2	KNR 2-31 0407-05 analogia	Palisada	m		
		5.32+0.99+0.97+8.68+1.47	m	17.430	
				RAZEM	17.430
8 d.1.2	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²		
		25.99+2.16	m ²	28.150	
				RAZEM	28.150
9 d.1.2	KNR 2-31 23103-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
		25.99	m ²	25.990	
				RAZEM	25.990
10 d.1.2	TZKNBK XVIIm 10-03	Montaż stopni prostych blokowych betonowych	m		
		6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
11 d.1.2	KNNR 2 1301-04	Balustrady balkonowe z pochwytym stalowym proste	m		
		9.96+5.05	m	15.010	
				RAZEM	15.010
2		Sekcja IIA			
2.1		Prace rozbiórkowe			
12 d.2.1	KNR 2-31 0804-05	Ręczne rozebranie nawierzchni z brukowca o wysokości 13-17 cm	m ²		
		15.6	m ²	15.600	
				RAZEM	15.600
13 d.2.1	KNR 2-31 0814-03	Rozebranie obrzeży	m		
		14.9	m	14.900	
				RAZEM	14.900
14 d.2.1	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 2 km	m ³		
		poz.12*0.2+poz.13*0.06*0.2	m ³	3.299	
				RAZEM	3.299
2.2		Nowa nawierzchnia			
15 d.2.2	KNR 2-31 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm	m ³		
		15.6*0.1	m ³	1.560	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	KNR 2-31 d.2.2 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV 17.27	m m	RAZEM 17.270	1.560 17.270
17	KNR 2-31 d.2.2 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem ława pod pali- sadę 17.27*0.2*0.2	m ³ m ³	RAZEM 0.691	0.691 0.691
18	KNR 2-31 d.2.2 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 17.27	m m	RAZEM 17.270	17.270 17.270
19	KNR 2-31 d.2.2 23103-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 15.6	m ² m ²	RAZEM 15.600	15.600 15.600
3		Sekcja I			
3.1		Prace rozbiórkowe			
20	KNR 2-31 d.3.1 0804-05	Ręczne rozebranie nawierzchni z brukowca o wysokości 13-17 cm 50	m ² m ²	RAZEM 50.000	50.000 50.000
21	KNR 4-01 d.3.1 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 2 km poz.20*0.2	m ³ m ³	RAZEM 10.000	10.000 10.000
3.2		Nowa nawierzchnia			
22	KNR 2-31 d.3.2 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm 50*0.1	m ³ m ³	RAZEM 5.000	5.000 5.000
23	KNR 2-31 d.3.2 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV 12.5+4.35+3.78+10.33+1.77	m m	RAZEM 32.730	32.730 32.730
24	KNR 2-31 d.3.2 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem (12.5+4.35+3.78+10.33+1.77)*0.2*0.2 ława pod pali- sadę	m ³ m ³	RAZEM 1.309	1.309 1.309
25	KNR 2-31 d.3.2 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 12 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 12.5+4.35+3.78+10.33+1.77	m m	RAZEM 32.730	32.730 32.730
26	KNR 2-31 d.3.2 23103-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 50	m ² m ²	RAZEM 50.000	50.000 50.000
4		Sekcja II			
4.1		Prace rozbiórkowe			
27	KNR 2-31 d.4.1 0804-05	Ręczne rozebranie nawierzchni z brukowca o wysokości 13-17 cm 32.14	m ² m ²	RAZEM 32.140	32.140 32.140
28	KNR 4-01 d.4.1 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 2 km poz.27*0.2	m ³ m ³	RAZEM 6.428	6.428 6.428
4.2		Nowa nawierzchnia			
29	KNR 2-31 d.4.2 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm 32.14*0.1	m ³ m ³	RAZEM 3.214	3.214 3.214
30	KNR 2-31 d.4.2 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV 14.33+16.07+6.57+1.5+7.75+1.49+1.5	m m	RAZEM 49.210	49.210 49.210

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
31 d.4.2	KNR 2-31 0402-04 ława pod pali- sadę	Ława pod krawężniki betonowa z oporem (14.33+16.07+6.57+1.5+7.75+1.49+1.5)*0.2*0.2	m ³ m ³	 1.968	
				RAZEM	1.968
32 d.4.2	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 12 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 14.33+16.07+6.57+1.5+7.75+1.49+1.5	m m	 49.210	
				RAZEM	49.210
33 d.4.2	KNR 2-31 23103-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo- piaskowej 32.14	m ² m ²	 32.140	
				RAZEM	32.140
5		Sekcja III			
5.1		Prace rozbiórkowe			
34 d.5.1	KNR 2-31 0804-05	Ręczne rozebranie nawierzchni z brukowca o wysokości 13-17 cm 5.62	m ² m ²	 5.620	
				RAZEM	5.620
35 d.5.1	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 2 km poz.34*0.2	m ³ m ³	 1.124	
				RAZEM	1.124
5.2		Nowa nawierzchnia			
36 d.5.2	KNR 2-31 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym z zagęsz- czeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm 5.62*0.1	m ³ m ³	 0.562	
				RAZEM	0.562
37 d.5.2	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV 2.09*2	m m	 4.180	
				RAZEM	4.180
38 d.5.2	KNR 2-31 0402-04 ława pod pali- sadę	Ława pod krawężniki betonowa z oporem (2.09*2)*0.2*0.2	m ³ m ³	 0.167	
				RAZEM	0.167
39 d.5.2	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 12 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 2.09*2	m m	 4.180	
				RAZEM	4.180
40 d.5.2	KNR 2-31 23103-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo- piaskowej 5.62	m ² m ²	 5.620	
				RAZEM	5.620
6		Sekcja A			
6.1		Prace rozbiórkowe			
41 d.6.1	KNR 2-31 0804-05	Ręczne rozebranie nawierzchni z brukowca o wysokości 13-17 cm 9	m ² m ²	 9.000	
				RAZEM	9.000
42 d.6.1	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 2 km poz.41*0.2	m ³ m ³	 1.800	
				RAZEM	1.800
6.2		Nowa nawierzchnia			
43 d.6.2	KNR 2-31 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym z zagęsz- czeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm 9*0.1	m ³ m ³	 0.900	
				RAZEM	0.900
44 d.6.2	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV 3*2	m m	 6.000	
				RAZEM	6.000
45 d.6.2	KNR 2-01 0312-10 analogia	Wiercenie otworów o średnicy 25cm 4	szt szt	 4.000	
				RAZEM	4.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
46	KNR 2-02	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3	m ³		
d.6.2	0203-01	0.06*4	m ³	0.240	
				RAZEM	0.240
47	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.6.2	0402-04	(3*2)*0.2*0.2	m ³	0.240	
	ława pod pali- sadę			RAZEM	0.240
48	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 12 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem	m		
d.6.2	0407-03	spoin piaskiem 3*2	m	6.000	
				RAZEM	6.000
49	KNR 2-31	Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo- piaskowej	m ²		
d.6.2	23103-03	9	m ²	9.000	
				RAZEM	9.000
7		Stanowisko postojowe SP dla NPS			
7.1		Prace rozbiórkowe			
50	KNR 2-31	Ręczne rozebranie nawierzchni z brukowca o wysokości 13-17 cm	m ²		
d.7.1	0804-05	17.65	m ²	17.650	
				RAZEM	17.650
51	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 2 km	m ³		
d.7.1	0108-09 0108-10	poz.50*0.2	m ³	3.530	
				RAZEM	3.530
7.2		Nowa nawierzchnia			
52	KNR 2-31	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym z zagęsz- czeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm	m ³		
d.7.2	0107-01	17.65*0.1	m ³	1.765	
				RAZEM	1.765
53	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie	m		
d.7.2	0401-02	kat.III-IV 4.94	m	4.940	
				RAZEM	4.940
54	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.7.2	0402-04	4.94*0.2*0.2	m ³	0.198	
	ława pod pali- sadę			RAZEM	0.198
55	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 12 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem	m		
d.7.2	0407-03	spoin piaskiem 4.94	m	4.940	
				RAZEM	4.940
56	KNR 2-31	Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo- piaskowej	m ²		
d.7.2	23103-03	17.65	m ²	17.650	
				RAZEM	17.650
57		Oznakowanie miejsca dla NPS	kpl.		
d.7.2	kalk. własna	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
8		Plac centralny z pergolą			
8.1		Prace rozbiórkowe			
58	KNR 2-31	Ręczne rozebranie nawierzchni z brukowca o wysokości 13-17 cm	m ²		
d.8.1	0804-05	17.2	m ²	17.200	
				RAZEM	17.200
59	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 2 km	m ³		
d.8.1	0108-09 0108-10	poz.58*0.2	m ³	3.440	
				RAZEM	3.440
8.2		Nowa nawierzchnia			
60	KNR 2-31	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym z zagęsz- czeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm	m ³		
d.8.2	0107-01	12.97*0.1	m ³	1.297	
				RAZEM	1.297

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
61 d.8.2	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV (3.76+1.13+0.96)*4	m m	23.400	
				RAZEM	23.400
62 d.8.2	KNR 2-01 0312-10 analogia	Wiercenie otworów o średnicy 25cm 3*4	szt szt	12.000	
				RAZEM	12.000
63 d.8.2	KNR 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 0.06*12	m ³ m ³	0.720	
				RAZEM	0.720
64 d.8.2	KNR 2-31 0402-04 ława pod pali- sadę	Ława pod krawężniki betonowa z oporem (3.76+1.13+0.96)*4*0.2*0.2	m ³ m ³	0.936	
				RAZEM	0.936
65 d.8.2	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 12 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (3.76+1.13+0.96)*4	m m	23.400	
				RAZEM	23.400
66 d.8.2	KNR 2-31 0302-04	Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 12.97	m ² m ²	12.970	
				RAZEM	12.970
8.3		Pergola			
67 d.8.3		Dostawa i montaż pergoli 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
8.4		Zieleń			
68 d.8.4	KNR 2-01 0312-06	Wybranie ziemi pod nasadzenia 4	dół. dół.	4.000	
				RAZEM	4.000
69 d.8.4	KNR 4-01 0108-06 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 2 km grunt.kat. III 1.12	m ³ m ³	1.120	
				RAZEM	1.120
70 d.8.4	KNR 2-21 0218-01	Wypełnienie ziemią 0.4*0.7*4	m ³ m ³	1.120	
				RAZEM	1.120
71 d.8.4	KNR 2-21 0302-04	Sadzenie drzew i krzewów 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
9		Wykonanie piramidy krzewów			
9.1		Prace rozbiórkowe			
72 d.9.1	KNR 2-31 0804-05	Ręczne rozebranie nawierzchni z brukowca o wysokości 13-17 cm 3.24*5	m ² m ²	16.200	
				RAZEM	16.200
73 d.9.1	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 2 km poz.72*0.2	m ³ m ³	3.240	
				RAZEM	3.240
9.2		Obrzeża			
74 d.9.2	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV (3.76+1.13+0.96)*4	m m	23.400	
				RAZEM	23.400
75 d.9.2	KNR 2-31 0402-04 ława pod pali- sadę	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 6.72*5*0.2*0.2	m ³ m ³	1.344	
				RAZEM	1.344
76 d.9.2	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 12 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		6.72*5	m	33.600	
				RAZEM	33.600
9.3		Zieleń			
77 d.9.3	KNR 2-01 0312-06	Wybranie ziemi pod nasadzenia	dół.		
		5	dół.	5.000	
				RAZEM	5.000
78 d.9.3	KNR 4-01 0108-06 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 2 km grunt.kat. III	m ³		
		8.505	m ³	8.505	
				RAZEM	8.505
79 d.9.3	KNR 2-21 0218-01	Wypełnienie ziemią	m ³		
		2.43*0.7*5	m ³	8.505	
				RAZEM	8.505
80 d.9.3	KNR 2-21 0302-04	Sadzenie drzew i krzewów	szt.		
		25	szt.	25.000	
				RAZEM	25.000