



OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZADANIA POD NAZWĄ
„DOSTĘPNY SAMORZĄD W GMINIE JAŚLISKA”
oraz
„POPRAWA DOSTĘPU DO INFRASTRUKTURY PUBLICZNEJ
W JAŚLISKACH”

SPIS CZĘŚCI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

- a) WYKONANIE MIEJSCA PARKINGOWEGO DALIOWA 32
- b) WYKONANIE POCHYLNII ZEWNĘTRZNEJ W DALIOWEJ 32
- c) WYKONANIE MIEJSCA PARKINGOWEGO MOSZCZANIEC 13
- d) WYKONANIE POCHYLNII ZEWNĘTRZNEJ W JAŚLISKACH – ETAP 1 z 2
- e) WYKONANIE POCHYLNII ZEWNĘTRZNEJ W JAŚLISKACH – ETAP 2 z 2
- f) WYKONANIE OZNAKOWANIA MIEJSC POSTOJOWYCH.

INFORMACJA DOTYCZĄCA WSZYSTKICH ELEMENTÓW PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonawcy zobowiązani są stosować przy dostawie i robotach budowlanych zarządzenie nr 141/2025 Wójta Gminy Jaśliska z dnia 8 października 2025 r. w sprawie przyjęcia „Standardów Dostępności w Samorządzie”. Wszystkie części zamówienia muszą spełniać Standardy Dostępności w Samorządzie.

Wszystkie prace należy wykonać przy sprzyjających technologicznie warunkach pogodowych, a nasadzenia w części „WYKONANIE POCHYLNII ZEWNĘTRZNEJ W JAŚLISKACH – ETAP 2 z 2” należy wykonać w odpowiednim okresie wiosennym.



SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

a) WYKONANIE MIEJSCA PARKINGOWEGO DALIOWA 32

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie utwardzenia terenu przy budynku Domu Ludowego w Daliowej - pod adresem Daliowa 32 oraz oznakowanie miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Utwardzenie terenu obejmuje miejsce postojowe oraz ciągi komunikacyjne prowadzące z miejsca parkingowego do schodów i nowobudowanej pochyli przy budynku. Ta część zadania nie obejmuje oznakowania pionowego i poziomego miejsca parkingowego dla niepełnosprawnych.

Przedmiar robót stanowi załącznik do opisu przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1.

b) WYKONANIE POCHYLNI ZEWNĘTRZNEJ DALIOWEJ 32



Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pochylni zewnętrznej przy Domu Ludowym w Daliowej - pod adresem Daliowa 32. Przy obiekcie od strony frontowej budynku należy wykonać pochylnie wraz z jej zadaszeniem oraz zmodernizować jednocześnie schody do wejścia głównego. Zadaszenie należy wykonać z konstrukcji stalowej i przezroczystym poszyciem dachowym. **W ramach zadania należy wykonać projekt budowlany na przedmiotowe prace.** Koncepcja pochylni i zadaszenia zawarta jest na grafice.

Zadanie należy wykonać tak, aby spełnić następujące wymagania:



1. Niezależnie od pokonywanej różnicy wysokości, należy zapewnić pochylnię o nachyleniu nie przekraczającym 6% i szerokości płaszczyzny ruchu 1,2 m.
2. Szerokość płaszczyzny ruchu należy ograniczyć krawężnikami o wysokości minimum 7 cm. W miejscu gdzie pochylnia będzie przylegać do ściany, można zrezygnować z krawężnika po stronie do niej przylegającej.
3. Należy wykonać równą i antypoślizgową (niezależnie od panujących warunków atmosferycznych) nawierzchnię pochylni. Nie należy wykonywać nawierzchni ażurowych.
4. Jeżeli długość pochylni będzie przekraczać 9 m, należy podzielić pochylnię na krótsze odcinki oddzielone od siebie spocznikami.
5. Na początku pochylni ma być zapewniona wolna od przeszkód powierzchnia manewrowa o wymiarach minimum 1,5 x 1,5 m.
6. Na końcu pochylni należy wykonać wolną od przeszkód powierzchnię manewrową o wymiarach minimum 1,5 x 1,5 m. Powierzchnię manewrową znajdującą się u góry pochylni ma być wykonana poza polem otwierania drzwi.
7. Po obydwu stronach pochylni należy wykonać poręcze przebiegające równolegle do płaszczyzny ruchu, oddalone od siebie o 1 – 1,1 m oraz zamocowane na dwóch wysokościach 0,75 i 0,9 m. Odległość między poręczami należy mierzyć między ich wewnętrznymi płaszczyznami. Wysokość poręczy należy mierzyć w pionie od górnej płaszczyzny nawierzchni do górnej płaszczyzny poręczy.
8. Poręcze należy wykonać tak aby były przedłużone o 0,3 m poza początek i koniec pochylni oraz zakończone były w sposób zapewniający bezpieczeństwo ich użytkowania (np. zagięte w stronę podłoża na odcinku minimum 5 cm).
9. Jeżeli poręcz będzie wchodzić w światło skrajni ciągu pieszego, należy ją wyróżnić kolorem kontrastującym z otoczeniem na poziomie minimum 50% LRV.
10. Należy wykonać poręcze o kształcie zapewniającym możliwość ich uchwycenia w sposób łatwy, pewny i komfortowy. Poręcze planuje się wykonać o profilu:
 - a) okrągłym lub owalnym o średnicy 3,5-4,5 cm,
 - b) prostokątnym o wymiarach 3,5-4,5 cm, z narożnikami posiadającymi zaokrąglenia o promieniu minimum 1 cm.



11. Poręcze należy mocować od dołu i oddalić od najbliższej płaszczyzny pionowej (np. ściany) o minimum 5 cm.
12. Przed początkiem i końcem biegów pochylni należy wykonać fakturę informacyjną typu C1 (drobny sztruks), w formie pola o szerokości minimum 0,3 m. Jeżeli na spocznikach będzie zapewniona ciągłość poręczy, nie trzeba na nich stosować fakturowych oznaczeń nawierzchni. W takim przypadku należy wyróżnić nawierzchnię spoczników kolorystycznie w stosunku do nawierzchni biegów pochylni, co najmniej w pasie 0,3 m od krawędzi biegów.

Przedmiar robót stanowi załącznik do opisu przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1.

c) WYKONANIE MIEJSCA PARKINGOWEGO MOSZCZANIEC 13

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie utwardzenia terenu przy budynku Świetlicy wiejskiej w Moszczańcu - pod adresem Moszczaniec 13/2. Utwardzenie terenu obejmuje miejsce parkingowe przeznaczone dla niepełnosprawnych oraz ciągi komunikacyjne prowadzące z miejsca parkingowego do istniejącej pochyli przy budynku. Ta część zadania nie obejmuje oznakowania pionowego i poziomego miejsca parkingowego dla niepełnosprawnych.

Przedmiar robót stanowi załącznik do opisu przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2.

d) WYKONANIE POCHYJNI ZEWNĘTRZNEJ W JAŚLISKACH – ETAP 1 z 2

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pochylni zewnętrznej przy nowotworzonej siedzibie Urzędu Gminy Jaśliska - pod adresem Jaśliska 163. Przy budynku planuje się wykonać pochylnię od strony wejścia dla pracowników gospodarczych z ciągiem komunikacyjnym prowadzącym od wejścia głównego do pochylni.

Do wykonania zgodnie z planem zagospodarowania terenu jest sekcja IIIA, IV, IVA. Pozostały zakres obejmuje zadania obejmuje etap 2.

Zadanie należy wykonać tak, aby spełnić następujące wymogi:



1. Niezależnie od pokonywanej różnicy wysokości, należy zapewnić pochylnię o nachyleniu nie przekraczającym 6% i szerokości płaszczyzny ruchu 1,2 m.
2. Szerokość płaszczyzny ruchu należy ograniczyć krawężnikami o wysokości minimum 7 cm. W miejscu gdzie pochylnia będzie przylegać do ściany, można zrezygnować z krawężnika po stronie do niej przylegającej.
3. Należy wykonać równą i antypoślizgową (niezależnie od panujących warunków atmosferycznych) nawierzchnię pochylni. Nie należy wykonywać nawierzchni ażurowych.
4. Jeżeli długość pochylni będzie przekraczać 9 m, należy podzielić pochylnię na krótsze odcinki oddzielone od siebie spocznikami.
5. Na początku pochylni ma być zapewniona wolna od przeszkód powierzchnia manewrowa o wymiarach minimum 1,5 x 1,5 m.
6. Na końcu pochylni należy wykonać wolną od przeszkód powierzchnię manewrową o wymiarach minimum 1,5 x 1,5 m. Powierzchnię manewrową znajdującą się u góry pochylni ma być wykonana poza polem otwierania drzwi.
7. Po obydwu stronach pochylni należy wykonać poręcze przebiegające równoległe do płaszczyzny ruchu, oddalone od siebie o 1 – 1,1 m oraz zamocowane na dwóch wysokościach 0,75 i 0,9 m. Odległość między poręczami należy mierzyć między ich wewnętrznymi płaszczyznami. Wysokość poręczy należy mierzyć w pionie od górnej płaszczyzny nawierzchni do górnej płaszczyzny poręczy.
8. Poręcze należy wykonać tak aby były przedłużone o 0,3 m poza początek i koniec pochylni oraz zakończone były w sposób zapewniający bezpieczeństwo ich użytkowania (np. zagięte w stronę podłoża na odcinku minimum 5 cm).
9. Jeżeli poręcz będzie wchodzić w światło skrajni ciągu pieszego, należy ją wyróżnić kolorem kontrastującym z otoczeniem na poziomie minimum 50% LRV.
10. Należy wykonać poręcze o kształcie zapewniającym możliwość ich uchwycenia w sposób łatwy, pewny i komfortowy. Poręcze planuje się wykonać o profilu:
 - a) okrągłym lub owalnym o średnicy 3,5-4,5 cm,
 - b) prostokątnym o wymiarach 3,5-4,5 cm, z narożnikami posiadającymi zaokrąglenia o promieniu minimum 1 cm.



11. Poręcze należy mocować od dołu i oddalić od najbliższej płaszczyzny pionowej (np. ściany) o minimum 5 cm.
12. Przed początkiem i końcem biegów pochylni należy wykonać fakturę informacyjną typu C1 (drobny sztruks), w formie pola o szerokości minimum 0,3 m. Jeżeli na spocznikach będzie zapewniona ciągłość poręczy, nie trzeba na nich stosować fakturowych oznaczeń nawierzchni. W takim przypadku należy wyróżnić nawierzchnię spoczników kolorystycznie w stosunku do nawierzchni biegów pochylni, co najmniej w pasie 0,3 m od krawędzi biegów.

Przedmiar robót stanowi załącznik do opisu przedmiotu zamówienia – załącznik nr 3

Plan Zagospodarowania Terenu – załącznik nr 5 i 6.

e) WYKONANIE POCHYJNI ZEWNĘTRZNEJ W JAŚLISKACH – ETAP 2 z 2

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pochylni zewnętrznej przy nowotworzonej siedzibie Urzędu Gminy Jaśłiska - pod adresem Jaśłiska 163 oraz miejsca postojowego dla niepełnosprawnych wraz z ciągami komunikacyjnymi. Przy budynku planuje się wykonać pochylnię od strony wejścia dla pracowników gospodarczych z ciągiem komunikacyjnym prowadzącym od wejścia głównego do pochylni.

Do wykonania zgodnie z planem zagospodarowania terenu jest sekcja A, I, IA, II, IIA, III, Stanowisko Postojowe SP dla NPS, plac centralny z pergolą, wykonanie piramidy krzewów, wraz z montażem koszt na śmieci. Pozostały zakres obejmuje etap 1.

Zadanie należy wykonać tak, aby spełnić następujące wymogi:

1. Niezależnie od pokonywanej różnicy wysokości, należy zapewnić pochylnię o nachyleniu nie przekraczającym 6% i szerokości płaszczyzny ruchu 1,2 m.
2. Szerokość płaszczyzny ruchu należy ograniczyć krawężnikami o wysokości minimum 7 cm. W miejscu gdzie pochylnia będzie przylegać do ściany, można zrezygnować z krawężnika po stronie do niej przylegającej.



3. Należy wykonać równą i antypoślizgową (niezależnie od panujących warunków atmosferycznych) nawierzchnię pochylni. Nie należy wykonywać nawierzchni ażurowych.
4. Jeżeli długość pochylni będzie przekraczać 9 m, należy podzielić pochylnię na krótsze odcinki oddzielone od siebie spocznikami.
5. Na początku pochylni ma być zapewniona wolna od przeszkód powierzchnia manewrowa o wymiarach minimum 1,5 x 1,5 m.
6. Na końcu pochylni należy wykonać wolną od przeszkód powierzchnię manewrową o wymiarach minimum 1,5 x 1,5 m. Powierzchnię manewrową znajdującą się u góry pochylni ma być wykonana poza polem otwierania drzwi.
7. Po obydwu stronach pochylni należy wykonać poręcze przebiegające równolegle do płaszczyzny ruchu, oddalone od siebie o 1 – 1,1 m oraz zamocowane na dwóch wysokościach 0,75 i 0,9 m. Odległość między poręczami należy mierzyć między ich wewnętrznymi płaszczyznami. Wysokość poręczy należy mierzyć w pionie od górnej płaszczyzny nawierzchni do górnej płaszczyzny poręczy.
8. Poręcze należy wykonać tak aby były przedłużone o 0,3 m poza początek i koniec pochylni oraz zakończone były w sposób zapewniający bezpieczeństwo ich użytkowania (np. zagięte w stronę podłoża na odcinku minimum 5 cm).
9. Jeżeli poręcz będzie wchodzić w światło skrajni ciągu pieszego, należy ją wyróżnić kolorem kontrastującym z otoczeniem na poziomie minimum 50% LRV.
10. Należy wykonać poręcze o kształcie zapewniającym możliwość ich uchwycenia w sposób łatwy, pewny i komfortowy. Poręcze planuje się wykonać o profilu:
 - a) okrągłym lub owalnym o średnicy 3,5-4,5 cm,
 - b) prostokątnym o wymiarach 3,5-4,5 cm, z narożnikami posiadającymi zaokrąglenia o promieniu minimum 1 cm.
11. Poręcze należy mocować od dołu i oddalić od najbliższej płaszczyzny pionowej (np. ściany) o minimum 5 cm.
12. Przed początkiem i końcem biegów pochylni należy wykonać fakturę informacyjną typu C1 (drobny sztruks), w formie pola o szerokości minimum 0,3 m. Jeżeli na spocznikach będzie zapewniona ciągłość poręczy, nie trzeba na nich stosować fakturowych



oznaczeń nawierzchni. W takim przypadku należy wyróżnić nawierzchnię spoczników kolorystycznie w stosunku do nawierzchni biegów pochylni, co najmniej w pasie 0,3 m od krawędzi biegów.

Przedmiar robót stanowi załącznik do opisu przedmiotu zamówienia – załącznik nr 4

Plan Zagospodarowania Terenu – załącznik nr 5 i 6.

f) WYKONANIE OZNAKOWANIA MIEJSC POSTOJOWYCH

Przedmiotem zamówienia jest pełne oznakowanie miejsca postojowego dla niepełnosprawnych:

- tabliczką z piktogramem (znak T-29),
- oznakowanie poziome („koperta” znak P-20 oraz P-24). Oznakowanie należy wykonać na kostce brukowej.

Oznakowanie należy wykonać w następujących lokalizacjach (jedno miejsce parkingowe w każdej z lokalizacji):

1. Nowotworzona siedziba Urzędu Gminy Jaślicka, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaślickach wraz z punktem Informacji Turystycznej - pod adresem Jaślicka 163.
2. Świetlica wiejska w Moszczańcu - pod adresem Moszczaniec 13/2.
3. Dom Ludowy w Daliowej - pod adresem Daliowa 32.
4. Dom Ludowy w Woli Niżnej - pod adresem Wola Niżna 8.