
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233250-6	Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg
45233270-2	Malowanie nawierzchni parkingów
45233290-8	Instalowanie znaków drogowych
NAZWA INWESTYCJI:	Dostępny samorząd w Gminie Jaśliska - wykonanie pochylni zewnętrznej - Jaśliska 163
NAZWA INWESTORA:	Gmina Jaśliska
ADRES INWESTORA:	38-485 Jaśliska 171
DATA OPRACOWANIA:	16.07.2026

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

16.07.2026

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Sekcja IIIA			
1.1		Prace rozbiórkowe			
1 d.1.1	KNR 2-31 0804-05	Ręczne rozebranie nawierzchni z brukowca o wysokości 13-17 cm	m2		
		14,63	m2	14,630	
				RAZEM	14,630
2 d.1.1	KNR 2-31 0814-03	Rozebranie obrzeży	m		
		13,55	m	13,550	
				RAZEM	13,550
3 d.1.1	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 2 km	m3		
		poz.1 * 0,2 + poz.2 * 0,06 * 0,2	m3	3,089	
				RAZEM	3,089
1.2		Nowa nawierzchnia			
4 d.1.2	KNR 2-31 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm	m3		
		14,63 * 0,1	m3	1,463	
				RAZEM	1,463
5 d.1.2	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m		
		14,75	m	14,750	
				RAZEM	14,750
6 d.1.2	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3		
	ława pod palisadę	14,75 * 0,2 * 0,2	m3	0,590	
				RAZEM	0,590
7 d.1.2	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
		14,75	m	14,750	
				RAZEM	14,750
8 d.1.2	KNR 2-31 23103-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		14,63	m2	14,630	
				RAZEM	14,630
2		Sekcja IV			
2.1		Prace rozbiórkowe			
9 d.2.1	KNR 2-31 0804-05	Ręczne rozebranie nawierzchni z brukowca o wysokości 13-17 cm	m2		
		2,25	m2	2,250	
				RAZEM	2,250
10 d.2.1	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 2 km	m3		
		poz.9 * 0,2	m3	0,450	
				RAZEM	0,450
2.2		Nowa nawierzchnia			
11 d.2.2	KNR 2-31 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm	m3		
		2,25 * 0,1	m3	0,225	
				RAZEM	0,225
12 d.2.2	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m		
		4,33	m	4,330	
				RAZEM	4,330
13 d.2.2	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	ława pod palisadę	4,33 * 0,2 * 0,2	m3	0,173	
				RAZEM	0,173
14 d.2.2	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 12 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
		4,33	m	4,330	
				RAZEM	4,330
15 d.2.2	KNR 2-31 23103-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		2,25	m2	2,250	
				RAZEM	2,250
3		Sekcja IVA			
3.1		Prace rozbiórkowe			
16 d.3.1	KNR 2-31 0804-05	Ręczne rozebranie nawierzchni z brukowca o wysokości 13-17 cm	m2		
		1 * 8,16	m2	8,160	
				RAZEM	8,160
17 d.3.1	KNR 2-31 0814-03	Rozebranie obrzeży	m		
		8,16	m	8,160	
				RAZEM	8,160
18 d.3.1	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 2 km	m3		
		poz.16 * 0,2 + poz.17 * 0,06 * 0,2	m3	1,730	
				RAZEM	1,730
3.2		Nowa nawierzchnia			
19 d.3.2	KNR 4-01 0102-02	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III	m3		
		(8,16 + 1,2 + 1,2) * 0,2 * 0,2	m3	0,422	
				RAZEM	0,422
20 d.3.2	KNR 4-01 0108-06 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 2 km grunt.kat. III	m3		
		poz.19	m3	0,422	
				RAZEM	0,422
21 d.3.2	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3		
	ława pod palisadę	(8,16 + 1,2 + 1,2) * 0,2 * 0,3	m3	0,634	
				RAZEM	0,634
22 d.3.2	KNR 2-31 0407-05 analogia	Palisada	m		
		8,16 + 1,2	m	9,360	
				RAZEM	9,360
23 d.3.2	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2		
		8,82	m2	8,820	
				RAZEM	8,820
24 d.3.2	KNR 2-31 23103-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		8,82	m2	8,820	
				RAZEM	8,820
25 d.3.2	KNNR 2 1301-04	Balustrady balkonowe z pochwytem stalowym proste	m		
		9,48	m	9,480	
				RAZEM	9,480