

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW STUDNI BETONOWYCH Ø1000

Nr studni	Rzędna [m]			Wysokość studni Hs	Wymiary elementów studni [m]					Liczba kręgów			Ilość Stopni
	R1	R2	R3/R4		h1	h2	h3	h4	H5	1,0	0,5	0,25	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
D1a	149,09	147,75		1,34	0,84	0	0,5	0,5	0,09				4
D1b	149,09	147,77		1,32	0,82	0	0,5	0,5	0,07				4
D1	149,20	147,87		1,33	0,83	0	0,5	0,5	0,08				4
D2	150,00	148,39	148,59	1,61	0,86	0,25	0,75	0,5	0,11			1	5
D3	150,64	148,68	149,21 149,15	1,96	0,96	0,5	1	0,5	0,21		1		7
D4	150,79	148,82	149,30	1,97	0,97	0,5	1	0,5	0,22		1		7
D5	150,63	148,99		1,64	0,89	0,25	0,75	0,5	0,14			1	5
D6	150,70	149,10		1,60	0,85	0,25	0,75	0,5	0,10			1	5
D7	150,90	149,29		1,61	0,86	0,25	0,75	0,5	0,11			1	5
D8	151,05	149,44		1,61	0,86	0,25	0,75	0,5	0,11			1	5
D9	151,35	149,72		1,63	0,88	0,25	0,75	0,5	0,13			1	5
D10	151,90	150,23		1,67	0,92	0,25	0,75	0,5	0,17			1	6
D11	152,56	150,96		1,60	0,85	0,25	0,75	0,5	0,10			1	5
D12	153,30	151,10	153,45	2,20	0,95	0,75	1,25	0,5	0,20		1	1	7
D13	154,08	151,20	152,45 152,60	2,88	0,88	1,5	2	0,5	0,13	1	1		10
D14	154,78	153,15		1,63	0,88	0,25	0,75	0,5	0,13			1	5
D15	155,10	153,47		1,63	0,88	0,25	0,75	0,5	0,13			1	5
D16	155,54	153,93		1,61	0,86	0,25	0,75	0,5	0,11			1	5
D17	155,60	154,01		1,59	0,84	0,25	0,75	0,5	0,09			1	5
D18	156,09	154,48		1,61	0,86	0,25	0,75	0,5	0,11			1	5
D20	150,90	149,28		1,62	0,87	0,25	0,75	0,5	0,12			1	5
D22	151,24	149,81		1,43	0,93	0	0,5	0,5	0,18				5
D23	151,58	150,24		1,34	0,84	0	0,5	0,5	0,09				4
D24	153,40	151,87		1,53	0,78	0,25	0,75	0,5	0,03			1	5
D25	156,95	155,47		1,48	0,98	0	0,5	0,5	0,23				5
				41,44					25	1	4	16	138

Łączna ilość kręgów dennych ϕ 1,0m, h = 0,5 m	25
Łączna ilość kręgów dennych ϕ 1,0m, h = 1,0 m	0
Łączna ilość kręgów ϕ 1,0m, h = 1,0 m	1
Łączna ilość kręgów ϕ 1,0m, h = 0,5 m	4
Łączna ilość kręgów ϕ 1,0m, h = 0,25 m	16
Właz żeliwny typu ciężkiego D400=	25
Płyta przykrywowa i pierścień odciążający=	25
Zwężka betonowa 1000/625 =	25
Sumaryczna wysokość studni =	41,44