ARCHiDEA Urszula Grosiak
23-400 Biłgoraj ul. Relaksowa 14/5
tel.: +48/601.484.888;
email: archidea.ug@gmail.com

PRZEDMIAR

BRANŻA BUDOWLANA

Nazwa inwestycji:	**Rewitalizacja budynku dawnego urzędu na potrzeby społeczne i kulturalne *w ramach zadania pn.: "Rewitalizacja w Gminie Tarnogród - etap II"***
Nazwa zamierzenia budowlanego:	**PRZEBUDOWA BUDYNKU DAWNEGO URZĘDU WRAZ Z INSTALACJAMI**
Kategoria obiektu:	**IX**

Inwestor:
Gmina Tarnogród,
ul. Tadeusza Kościuszki 5,
23-420 Tarnogród

Lokalizacja inwestycji:
Budynek dawnego urzędu miejskiego
23-420 Tarnogród, ul. Św. Jana Pawła II 1,
dz. nr: 1275
jedn. ewid.: 060212_4 Tarnogród; obr.ewid.: 0001 m.Tarnogród
Woj.: lubelskie; Powiat: biłgorajski; Gm.: Tarnogród

Data opracowania: **październik 2026 r.**

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7	Roboty budowlane
45210000-2	Roboty budowlane w zakresie budynków
45453000-7	Roboty remontowe i renowacyjne
45410000-4	Tynkowanie
45430000-0	Pokrywanie podłóg i ścian
45442100-8	Roboty malarskie
45421000-4	Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45261000-4	Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45262500-6	Roboty murarskie i murowe
45111300-1	Roboty rozbiórkowe
45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45421146-9	Instalowanie sufitów podwieszanych
45223000-6	Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45262300-4	Betonowanie
45443000-4	Roboty elewacyjne
45320000-6	Roboty izolacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Rewitalizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnogrodzie
ADRES INWESTYCJI : ul. Św. Jana Pawła II 1, 23-420 Tarnogród
INWESTOR : Gmina Tarnogród
ADRES INWESTORA : ul. Tadeusza Kościuszki 5, 23-420 Tarnogród

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Urszula Grosiak
DATA OPRACOWANIA : 10.2026

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
10.2026

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA STD

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		**Prace wewnątrz budynku**			
1.1		**Prace przygotowawcze**			
1 d.1.1	kalk. własna	Wyniesienie i zabezpieczenie wyposażenia ruchomego	r-g		
		30	r-g	30.000	
				RAZEM	30.000
1.2		**Prace rozbiórkowe i demontażowe**			
1.2.1		**Wyposażenie budynku**			
2 d.1.2.1	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej	szt.		
		poz.3	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3 d.1.2.1	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
4 d.1.2.1	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii zmywakowej	szt.		
		poz.5	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5 d.1.2.1	KNR 4-02 0235-05	Demontaż zlewozmywaka	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
6 d.1.2.1	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
7 d.1.2.1	kalk. własna	Demontaż zabudowy meblowej	kpl		
		4+3	kpl	7.000	
				RAZEM	7.000
8 d.1.2.1	KNR 4-01 0320-09 kalk. własna	Demontaż uchwytów dla niepełnosprawnych	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
1.2.2		**Stolarka drzwiowa i okienna**			
1.2.2.1		**Stolarka drzwiowa wewnętrzna**			
9 d.1.2.2.1	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni do 2 m2	szt.		
		Parter			
		8	szt.	8.000	
		Piętro			
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	13.000
10 d.1.2.2.1	KNR-W 2-02 1022-01 kalk. własna	Demontaż skrzydeł drzwiowych pełnych	m^2		
		Parter			
		8*0.90*2.05	m^2	14.760	
		Piętro			
		5*0.90*2.05	m^2	9.225	
				RAZEM	23.985
1.2.2.2		**Stolarka drzwiowa zewnętrzna**			
11 d.1.2.2.2	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni do 2 m2	szt.		
		Parter			
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12 d.1.2.2.2	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni ponad 2 m2	m^2		
		Parter			
		1	m^2	1.000	
		Piętro			

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2	m2	2.000	
				RAZEM	3.000
13 d.1.2.2.2	KNR-W 2-02 1022-01 kalk. własna	Demontaż skrzydeł drzwiowych pełnych	m2		
		Parter			
		0.90*2.05	m2	1.845	
				RAZEM	1.845
14 d.1.2.2.2	KNR-W 2-02 1022-02 kalk. własna	Demontaż skrzydeł drzwiowych pełnych półtora i dwuskrzydłowych	m2		
		Parter			
		1.26*2.52	m2	3.175	
		Piętro			
		1.25*1.88*2	m2	4.700	
				RAZEM	7.875
1.2.2.3		**Stolarka okienna**			
15 d.1.2.2.3	KNR-W 4-01 0353-04 kalk. własna	Demontaż stolarki okiennej drewnianej o powierzchni do 2 m2	szt.		
		Parter			
		7	szt.	7.000	
		Piętro 1			
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	13.000
16 d.1.2.2.3	KNR-W 4-01 0353-07 kalk. własna	Demontaż stolarki okiennej z PCV o powierzchni do 2 m2	szt.		
		Parter			
		11-7	szt.	4.000	
		Piętro 1			
		12-6	szt.	6.000	
				RAZEM	10.000
1.2.2.4		**Luksfery**			
17 d.1.2.2.4	KNR-W 2-02 0127-05 kalk. własna	Demontaż luksferów	m2		
		1.80*0.60	m2	1.080	
				RAZEM	1.080
1.2.3		**Wyłaz strychowy**			
18 d.1.2.3	KNR-W 2-02 1016-07	Demontaż wyłazu strychowego	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
1.2.4		**Parapety wewnętrzne**			
19 d.1.2.4	KNR 4-01 0354-11	Demontaż parapetów wewnętrznych	m		
		Parter			
		3*1.10	m	3.300	
		7*1.10	m	7.700	
		1*0.90	m	0.900	
		Piętro			
		2*1.10	m	2.200	
		1*0.80	m	0.800	
		1*1.10	m	1.100	
		2*0.90	m	1.800	
		6*1.10	m	6.600	
				RAZEM	24.400
1.2.5		**Wykończenie ścian**			
1.2.5.1		**Boazeria**			
20 d.1.2.5.1	KNR-W 2-02 1036-02 kalk. własna	Demontaż pokrycia ścian z boazerii z listew drewnianych	m2		
		Piętro			
		1.2			
		2.74*(1.00+0.30+1.45+3.32+1.42)-2.05*0.70-0.90*2.05	m2	17.243	
				RAZEM	17.243
21 d.1.2.5.1	KNR-W 2-02 1036-01 kalk. własna	Demontaż rusztu drewnianego na ścianach	m2		
		poz.20	m2	17.243	

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	17.243
1.2.5.2		**Lamperia**			
22 d.1.2.5.2	KNR-W 4-01 1214-02 kalk. własna	Zeskrobanie starej lamperii ze ścian	m2		
		Parter			
		0.4			
		2.10*13.00-0.90*2.10*2-(2.10-0.85)*1.20*3	m2	19.020	
		2.10*10.34-0.90*2.10-(2.10-0.85)*1.20	m2	18.324	
		0.7			
		2.10*12.50-0.90*2.10*2-(2.10-0.85)*1.20	m2	20.970	
		2.10*9.60-0.90*2.10-(2.10-0.85)*1.20	m2	16.770	
		0.8			
		2.10*20.00-0.90*2.10-(2.10-0.85)*1.20*4	m2	34.110	
		Piętro			
		1.3			
		2.10*12.12-0.90*2.10	m2	23.562	
		1.4			
		2.10*15.40-0.90*2.10-(2.10-0.85)*1.20*2	m2	27.450	
		1.5			
		2.10*14.55-0.90*2.10*3-1.22*1.88	m2	22.591	
		1.6			
		2.10*20.60-0.90*2.10-1.80*2.10-(2.10-0.85)*1.20*3	m2	33.090	
		1.7			
		2.10*15.40-0.90*2.10-(2.10-0.85)*1.20*2	m2	27.450	
				RAZEM	243.337
1.2.5.3		**Płyty drewniane**			
23 d.1.2.5.3	KNR 2-02 2005-02 kalk. własna	Demontaż okładziny z płyt drewnianych na ścianach na rusztach drewnianych	m2		
		Parter			
		0.3			
		2.86*(2.45+1.80+0.27+0.45+0.15+0.55)-2.06*0.90	m2	14.362	
		Piętro			
		1.1			
		2.74*(7.80+2.50+0.30+0.90+0.50+1.00+0.40+0.45+0.45+2.45)-0.80*2.10-0.80*1.60*2-1.90*1.60	m2	38.615	
				RAZEM	52.977
24 d.1.2.5.3	KNR 2-02 2007-01 kalk. własna	Demontaż rusztu pod okładziny z płyt drewnianych z listew drewnianych na ścianach	m2		
		poz.23	m2	52.977	
				RAZEM	52.977
1.2.5.4		**Panele ścienne MDF**			
25 d.1.2.5.4	KNR-W 2-02 1036-04 kalk. własna	Demontaż paneli ściennych z MDF	m2		
		Parter			
		0.1			
		2.86*(1.24*2+3.10+3.02)-1.32*2.06-1.27*2.06	m2	19.261	
		0.2			
		2.86*(4.24+0.40+0.09+2.95+4.34+3.20)-1.27*2.06-0.90*2.05*3	m2	35.378	
				RAZEM	54.639
26 d.1.2.5.4	KNR-W 2-02 1036-01 kalk. własna	Demontaż rusztu drewnianego na ścianach	m2		
		poz.25	m2	54.639	
				RAZEM	54.639
1.2.5.5		**Płytki**			
27 d.1.2.5.5	KNR-W 4-01 0821-08	Rozebranie okładziny ściennej z płytek	m2		
		Parter			
		0.5			
		2.00*(1.53+1.92+1.56+1.92)-2.00*0.90	m2	12.060	
		2.00*(1.50*2+1.92*2)-2.00*0.90	m2	11.880	
		0.6			
		2.86*(1.35*2+2.77*2)-0.90*2.06-1.10*1.70	m2	19.842	
				RAZEM	43.782
1.2.6		**Ściany konstrukcyjne**			

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
28 d.1.2 .6	KNR-W 4-01 0348-02	Rozebranie ścian z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m^3		
		2.86*5.78*0.15-1.00*2.05*2*0.15	m^3	1.865	
		2.86*3.17*0.12	m^3	1.088	
		2.86*4.13*0.15-0.80*2.05*0.15	m^3	1.526	
		2.85*0.85*0.15	m^3	0.363	
		2.85*3.10*0.15-2.11*1.27*0.15	m^3	0.923	
		2.85*5.84*0.15-1.00*2.05*0.15	m^3	2.189	
		2.85*4.35*0.25	m^3	3.099	
		2.85*3.25*0.06-0.90*2.05*0.06	m^3	0.445	
				RAZEM	11.498
1.2.7		**Sufity**			
29 d.1.2 .7	KNR AT-43 0209-01 kalk. własna	Demontaż sufitu podwieszanego z płyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji krzyżowej jednopoziomowej, pokrycie jednowarstwowe	m^2		
		Parter			
		0.1			
		4.54	m^2	4.540	
		0.2			
		14.58	m^2	14.580	
		0.4			
		9.90	m^2	9.900	
		0.4.1			
		6.45	m^2	6.450	
		0.5			
		6.08	m^2	6.080	
		0.7			
		15.22	m^2	15.220	
		0.8			
		25.52	m^2	25.520	
		Piętro			
		1.2			
		4.50	m^2	4.500	
		1.3			
		9.98	m^2	9.980	
		1.4			
		15.40	m^2	15.400	
		1.5			
		12.90	m^2	12.900	
		1.6			
		25.70	m^2	25.700	
		1.7			
		14.62	m^2	14.620	
				RAZEM	165.390
1.2.8		**Wykończenie posadzki**			
1.2.8 .1		**Płytki**			
30 d.1.2 .8.1	KNR 19-01 0410-09 kalk. własna	Demontaż listew przyściennych	m		
		Parter			
		0.1			
		8.60-1.30*2	m	6.000	
		0.2			
		12.94-0.80-0.90*2-1.30	m	9.040	
		0.4			
		13.34-0.90-0.70	m	11.740	
				RAZEM	26.780
31 d.1.2 .8.1	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m^2		
		Parter			
		0.1			
		3.80	m^2	3.800	
		0.2			
		13.95	m^2	13.950	
		0.4			
		9.90	m^2	9.900	
		0.4.1			
		6.37	m^2	6.370	
		0.5			
		5.90	m^2	5.900	
		0.6			
		3.71	m^2	3.710	
				RAZEM	43.630

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.2.8.2		**Wykładzina dywanowa**			
32 d.1.2.8.2	KNR 19-01 0410-09 kalk. własna	Demontaż listew przyściennych	m		
		Piętro			
		1.2			
		9.32-2.05-0.80-0.90	m	5.570	
		1.3			
		12.12-0.80	m	11.320	
				RAZEM	16.890
33 d.1.2.8.2	KNR-W 4-01 0818-05 kalk. własna	Zerwanie wykładziny dywanowej	m2		
		Piętro			
		1.2			
		4.43	m2	4.430	
		1.3			
		7.98	m2	7.980	
				RAZEM	12.410
1.2.8.3		**Parkiet**			
34 d.1.2.8.3	KNR 19-01 0410-09 kalk. własna	Demontaż listew przyściennych	m		
		Parter			
		0.7			
		13.35-0.90*2	m	11.550	
		9.63-0.90	m	8.730	
		0.8			
		20.36-0.90	m	19.460	
		Piętro			
		1.4			
		15.75-0.90	m	14.850	
		1.5			
		14.60-0.80-0.90*2	m	12.000	
		1.6			
		20.60-0.90-1.20	m	18.500	
				RAZEM	85.090
35 d.1.2.8.3	KNR-W 4-01 0819-05	Demontaż parkietu	m2		
		Parter			
		0.7			
		15.22	m2	15.220	
		0.8			
		24.68	m2	24.680	
		Piętro			
		1.4			
		15.40	m2	15.400	
		1.5			
		12.90	m2	12.900	
		1.6			
		25.70	m2	25.700	
				RAZEM	93.900
1.2.8.4		**Panele**			
36 d.1.2.8.4	KNR 19-01 0410-09 kalk. własna	Demontaż listew przyściennych	m		
		1.7			
		15.78-0.70	m	15.080	
				RAZEM	15.080
37 d.1.2.8.4	NNRNKB 202 1136-01 kalk. własna	Demontaż posadzki z paneli podłogowych	m2		
		1.7			
		14.35	m2	14.350	
				RAZEM	14.350
1.2.8.5		**Lastryko**			
38 d.1.2.8.5	KNR-W 4-01 0807-04	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej	m2		
		Parter			
		0.2			

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1.05	m2	1.050	
		Piętro			
		1.2			
		2.28	m2	2.280	
				RAZEM	3.330
39 d.1.2 .8.5	KNR 7-12 0102-01	Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne - oczyszczenie podstopnic, policzków oraz cokołów z farby	m2		
		1.20*0.10*17	m2	2.040	
		0.28*0.10*17	m2	0.476	
		4.20*0.20	m2	0.840	
				RAZEM	3.356
1.2.9		**Posadzka na gruncie**			
40 d.1.2 .9	KNR-W 4-01 0439-01	Rozebranie podłóg drewnianych ślepych	m2		
		86.00	m2	86.000	
				RAZEM	86.000
41 d.1.2 .9	KNR-W 4-01 0439-03	Rozebranie legarów podłogowych	m		
		14*13.50+7*5.95	m	230.650	
				RAZEM	230.650
42 d.1.2 .9	KNR 9-12 0301-03 kalk. własna	Demontaż izolacji wykonywanej płytami z wełny układanymi między legarami	m2		
		poz.40	m2	86.000	
				RAZEM	86.000
43 d.1.2 .9	KNR AT-27 0509-02	Rozebranie izolacji z folii PE	m2		
		poz.40	m2	86.00	
				RAZEM	86.00
44 d.1.2 .9	KNR-W 4-01 0212-02	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m3		
		poz.40*0.10	m3	8.600	
				RAZEM	8.600
1.2.10		**Strop drewniany**			
45 d.1.2 .10	KNR-W 4-01 0440-01 kalk. własna	Rozebranie polepy	m2		
		91.30*2	m2	182.600	
				RAZEM	182.600
46 d.1.2 .10	KNR-W 4-01 0440-02 kalk. własna	Rozebranie zasypki	m2		
		poz.45	m2	182.600	
				RAZEM	182.600
47 d.1.2 .10	KNR-W 4-01 0440-03 kalk. własna	Rozebranie ślepego pułapu	m2		
		poz.45	m2	182.600	
				RAZEM	182.600
48 d.1.2 .10	KNR-W 4-01 0440-07 kalk. własna	Belki stropowe o przekroju do 300 cm2	m		
		Parter			
		4.65*13	m	60.450	
		3.06*13	m	39.780	
		4.60*13	m	59.800	
		3.50*9	m	31.500	
		Piętro			
		4.65*13	m	60.450	
		3.06*10	m	30.600	
		1.23+0.90+1.30*2	m	4.730	
		4.60*13	m	59.800	
		3.50*10	m	35.000	
				RAZEM	382.110
1.2.11		**Balustrada**			
49 d.1.2 .11	KNR-W 4-01 1306-01	Demontaż balustrad schodowych	szt.		
		1	szt.	1.000	

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1.000
1.3		**Prace remontowe i wykończeniowe**			
1.3.1		**Fundamenty**			
50 d.1.3.1	KNR-W 4-01 0106-02	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku przy istniejących fundamentach	m^3		
		1.00*5.86*1.40*2	m^3	16.408	
				RAZEM	16.408
51 d.1.3.1	KNR-W 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi	m^3		
		1.00*5.86*1.40*2	m^3	16.408	
				RAZEM	16.408
52 d.1.3.1	KNR-W 2-02 1101-01	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym	m^3		
		0.10*1.00*5.85*2	m^3	1.170	
				RAZEM	1.170
53 d.1.3.1	KNR-W 2-02 0202-02	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe szerokości do 0.8 m - ręczne układanie betonu	m^3		
		0.40*0.80*5.85*2	m^3	3.744	
				RAZEM	3.744
54 d.1.3.1	KNR-W 2-02 0259-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr.6 mm	t		
		2*48*1.18*0.22*0.001	t	0.025	
				RAZEM	0.025
55 d.1.3.1	KNR-W 2-02 0259-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 12 mm	t		
		2*6*5.85*0.88*0.001	t	0.062	
		2*48*0.70*0.88*0.001	t	0.059	
				RAZEM	0.121
56 d.1.3.1	KNR-W 4-01 0106-03	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - zasypanie gruntem z dowozu	m^3		
		16.408-poz.53-poz.52-0.24*5.85*0.50	m^3	10.792	
				RAZEM	10.792
57 d.1.3.1	KNR-W 2-01 0228-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-II	m^3		
		poz.56	m^3	10.792	
				RAZEM	10.792
1.3.2		**Izolacja fundamentów**			
58 d.1.3.2	KNR 0-29 0640-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - szpachlowanie masą bitumiczną	m^2		
		0.80*5.85*2	m^2	9.360	
				RAZEM	9.360
59 d.1.3.2	KNR 0-29 0640-02	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych działaniu wody pochodzącej z gruntu - uszczelnienie masą bitumiczną	m^2		
		poz.58	m^2	9.360	
				RAZEM	9.360
60 d.1.3.2	KNR 0-29 0641-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masą bitumiczną	m^2		
		Ławy			
		0.40*5.85*2*2	m^2	9.360	
		Ściany fundamentowe			
		0.60*5.85*2*2	m^2	14.040	
				RAZEM	23.400
61 d.1.3.2	KNR 0-29 0641-02	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych działaniu wody pochodzącej z gruntu - uszczelnienie masą bitumiczną	m^2		
		poz.60	m^2	23.400	
				RAZEM	23.400
1.3.3		**Posadzka na gruncie**			
62 d.1.3.3	KNR-W 2-02 1101-03	Podkłady betonowe gr. 15 cm w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej przy zastosowaniu pompy do betonu na podłożu gruntowym	m^3		
		poz.63*0.15	m^3	12.089	
				RAZEM	12.089

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
63 d.1.3.3	KNR AT-27 0509-02	Ułożenie folii hydroizolacyjnej Krotność = 2 68.78+11.81	m2 m2	 80.59	
				RAZEM	80.59
64 d.1.3.3	KNR-W 2-02 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS 200-036 gr. 15 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa poz.63	m2 m2	 80.590	
				RAZEM	80.590
65 d.1.3.3	KNR AT-27 0509-02	Ułożenie folii hydroizolacyjnej poz.63	m2 m2	 80.59	
				RAZEM	80.59
66 d.1.3.3	KNR-W 2-02 1101-04	Wylewka betonowa gr. 8 cm poz.63*0.08	m3 m3	 6.447	
				RAZEM	6.447
1.3.4		**Strop drewniany**			
67 d.1.3.4	KNR 19-01 0409-03	Stropy drewniane - przygotowanie belek z dłużyc Parter 4.65*13 3.06*13 4.60*13 3.50*9 Piętro 4.65*13 3.06*10 1.23+0.90+1.30*2 4.60*13 3.50*10	m belki m belki m belki m belki m belki m belki m belki m belki m belki m belki	 60.450 39.780 59.800 31.500 60.450 30.600 4.730 59.800 35.000	
				RAZEM	382.110
68 d.1.3.4	KNR 19-01 0409-04	Stropy drewniane - montaż belek z dłużyc poz.67	m belki m belki	 382.110	
				RAZEM	382.110
69 d.1.3.4	TZKNBK XXIV 2301-01 kalk. własna	Montaż elementów stalowych stropu - kształtowniki HEB 140 Piętro 33.7*(4.45*2+3.20+4.89+5.00+3.50*3)	kg kg	 1094.913	
				RAZEM	1094.913
70 d.1.3.4	KNR 0-21 4007-01	Podłoga z płyt cementowo-włóknowych na pióro i wpust EI30 Parter 86.00 Piętro 86.00	m2 m2 m2	 86.000 86.000	
				RAZEM	172.000
71 d.1.3.4	KNR AT-43 0209-01	Sufit podwieszany z płyt włóknowo-cementowych sufitowych na pióro i wpust, pokrycie jednowarstwowe EI30 poz.70	m2 m2	 172.000	
				RAZEM	172.000
1.3.5		**Ściany konstrukcyjne**			
72 d.1.3.5	KNR K-28 0201-09	Ściany z bloków silikatowych gr. 24 cm w budynkach wielokondygnacyjnych na zaprawie murarskiej do cienkich spoin Parter (2.87+0.60)*(5.87+4.38+5.86)-5*0.90*2.10 Piętro 2.74*(5.87+4.38+5.86)-2*0.90*2.10	m2 m2 m2	 46.452 40.361	
				RAZEM	86.813
73 d.1.3.5	KNR-W 2-02 0132-02	Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości 1 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków Parter 5 Pietro	szt. szt.	 5.000	

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	7.000
1.3.6		**Ściany działowe**			
74 d.1.3 .6	KNR AT-43 0106-06 kalk. własna	Ścianki działowe z płyt włóknowo-cementowych oraz OSB na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym	m2		
		Parter			
		2.87*(3.08+1.78+2.23+3.65+3.02)-0.90*2.10	m2	37.601	
		Piętro			
		2.74*3.10-1.80*2.10	m2	4.714	
				RAZEM	42.315
75 d.1.3 .6	KNR AT-43 0119-03 kalk. własna	Przygotowanie otworów w ściankach działowych pod montaż drzwi i naświetli	szt.		
		Parter			
		1	szt.	1.000	
		Piętro			
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	2.000
1.3.7		**Wieńce**			
76 d.1.3 .7	KNR-W 2-02 20225-04	Wieńce monolityczne na ścianach zewn. o szerokości do 30 cm	m3		
		0.24*0.24*16.04	m3	0.924	
				RAZEM	0.924
77 d.1.3 .7	KNR-W 2-02 0259-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr.6 mm	t		
		2*54*0.68*0.22*0.001	t	0.016	
				RAZEM	0.016
78 d.1.3 .7	KNR-W 2-02 0259-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 12 mm	t		
		4*16.04*0.88*0.001	t	0.056	
				RAZEM	0.056
1.3.8		**Wykończenie ścian**			
1.3.8 .1		**Przedścianki (do wyrównania powierzchni ścian istniejących)**			
79 d.1.3 .8.1	KNR AT-43 0104-02 kalk. własna	Okładziny ścienne z płyt cementowych mocowane na pojedynczej metalowej, wolnostojącej konstrukcji z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym	m2		
		Parter			
		0.1			
		2.86*2.80-1.26*2.52	m2	4.833	
		0.3			
		2.86*(3.28+4.17)-3*1.17*1.70	m2	15.340	
		0.6			
		2.86*2.36-1.17*1.70	m2	4.761	
		0.7			
		2.86*(4.27+5.80)-4*1.17*1.70	m2	20.844	
		0.8			
		2.86*(3.11+2.83)-1.17*1.70	m2	14.999	
		Piętro			
		1.1			
		2.74*(1.00+0.50+0.85+0.30+2.40+0.08)-0.90*2.10	m2	12.166	
		1.3			
		2.75*(5.75+4.10*2)-1.12*1.60*2-1.20*1.60*2	m2	30.939	
		1.4			
		2.64*2.79-1.92*2.59	m2	2.393	
		1.5			
		2.56*(4.33+5.82)-1.20*1.60*3-1.20*2.30	m2	17.464	
		1.6			
		2.74*(3.17+4.82+3.15)-1.20*1.60-1.12*1.60-0.90*2.10	m2	24.922	
				RAZEM	148.661
1.3.8 .2		**Obudowa WC**			
80 d.1.3 .8.2	KNR AT-43 0104-01	Okładziny ścienne z płyt gipsowo-kartonowych mocowane na pojedynczej metalowej, wolnostojącej konstrukcji o grubości 50 mm z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym	m2		
		Parter			
		0.4			
		2.64*0.90+0.20*2.64+0.20*0.90	m2	3.084	
		0.6			
		2.64*0.50+0.50*0.20+2.64*0.20*2	m2	2.476	
				RAZEM	5.560

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.3.8.3		**Tynk**			
81 d.1.3.8.3	KNR K-04 0303-02 kalk. własna	Tynki mineralne na ścianach wykonywane mechanicznie cienkowarstwowe grubości 5 mm	m2		
		poz.79	m2	148.661	
		Parter			
		0.1			
		2.87*(5.87+5.88)-4*0.90*2.10	m2	26.163	
		0.3			
		2.84*8.75-0.90*2.10	m2	22.960	
		0.4			
		2.82*8.68-0.90*2.10	m2	22.588	
		0.5			
		2.85*5.04-0.90*2.10-0.80*2.10	m2	10.794	
		0.6			
		2.85*4.05-0.90*2.10	m2	9.653	
		0.7			
		2.88*10.46-0.90*2.10*2	m2	26.345	
		0.8			
		2.88*5.48-0.90*2.10	m2	13.892	
		Piętro			
		1.2			
		2.46*6.70-1.80*2.10-0.90*2.10	m2	10.812	
		1.3			
		2.57*5.60-0.90*2.10	m2	12.502	
		1.4			
		2.64*6.72-1.80*2.10-0.90*2.10	m2	12.071	
		1.5			
		2.56*10.59-0.90*2.10	m2	25.220	
		1.6			
		2.74*4.44	m2	12.166	
				RAZEM	353.827
1.3.8.4		**Malowanie**			
82 d.1.3.8.4	KNR K-04 0201-05	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - tynków mineralnych, powierzchni betonowych z jednokrotnym gruntowaniem	m2		
		Parter			
		0.1			
		2.87*15.28-4*0.90*2.10-1.26*2.52	m2	33.118	
		0.2			
		2.87*17.89-0.90*2.10*3	m2	45.674	
		0.3			
		2.84*16.13-1.20*1.60*3-0.90*2.10	m2	38.159	
		0.7			
		2.88*20.40-1.12*1.60*2-1.20*1.60*2-0.90*2.10*2	m2	47.548	
		0.8			
		2.85*11.42-0.90*2.10-1.20*1.60	m2	28.737	
		0.10			
		2.74*8.13-0.90*2.10	m2	20.386	
		Piętro			
		1.1			
		2.56*21.22-0.90*2.10	m2	52.433	
		1.2			
		2.46*9.39-0.90*2.10-1.80*2.10	m2	17.429	
		1.3			
		2.75*19.36-1.20*1.60*4-0.90*2.10	m2	43.670	
		1.4			
		2.64*13.17-0.90*2.10-1.80*2.10-1.92*2.59	m2	24.126	
		1.5			
		2.56*20.45-0.90*2.10*1-1.20*1.60*3-1.20*2.10	m2	42.182	
		1.6			
		2.70*15.07-0.90*2.10-1.20*1.60	m2	36.879	
				RAZEM	430.341
83 d.1.3.8.4	KNNR-W 3 1206-02 kalk. własna	Zabezpieczenie powierzchni gładkich i skośnych ścian lakierem akrylowym do pomieszczeń wilgotnych (do wys. 210 cm)	m2		
		Parter			
		0.1			
		2.10*15.28-4*0.90*2.10-1.26*2.10	m2	21.882	
		0.2			
		2.10*17.89-0.90*2.10*3	m2	31.899	
		0.3			
		2.10*16.13-1.20*(2.10-0.85)*3-0.90*2.10	m2	27.483	
		0.7			

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2.10*20.40-1.12*(2.10-0.85)*2-1.20*(2.10-0.85)*2-0.90*2.10*2 0.8 2.10*11.42-0.90*2.10-1.20*(2.10-0.85) 0.10 2.10*8.13-0.90*2.10 Piętro 1.1 2.10*21.22-0.90*2.10 1.2 2.10*9.39-0.90*2.10-1.80*2.10 1.3 2.10*19.36-1.20*(2.10-0.85)*4-0.90*2.10 1.4 2.10*13.17-0.90*2.10-1.80*2.10-1.92*2.10 1.5 2.10*20.45-0.90*2.10*1-1.20*(2.10-0.85)*3-1.20*2.10 1.6 2.10*15.07-0.90*2.10-1.20*(2.10-0.85)	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	33.260 20.592 15.183 42.672 14.049 32.766 17.955 34.035 28.257	
				RAZEM	320.033
1.3.8.5		**Płytki**			
84 d.1.3.8.5	KNR AT-22 0101-01	Oczyszczenie i zmycie podłoża 0.4 2.82*8.68-0.90*2.10 0.5 2.85*5.04-0.90*2.10-0.80*2.10 0.6 2.85*8.13-0.80*2.10-1.60*1.12 0.9 2.85*10.80-2.10*0.90-0.90*1.60	m2 m2 m2 m2	 22.588 10.794 19.699 27.450	
				RAZEM	80.531
85 d.1.3.8.5	KNR K-04 0602-02	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie poz.84	m2 m2	 80.531	
				RAZEM	80.531
86 d.1.3.8.5	KNR K-04 0602-04	Wklejenie taśmy uszczelniającej pionowej Parter 0.4 2.82*4 0.5 2.85*4 0.6 2.85*4 0.9 2.85*6	m m m m m	 11.280 11.400 11.400 17.100	
				RAZEM	51.180
87 d.1.3.8.5	KNR K-04 0602-05	Gruntowanie podłoża poz.84	m2 m2	 80.531	
				RAZEM	80.531
88 d.1.3.8.5	KNR K-04 0602-07	Wygładzanie powierzchni pionowej poz.84	m2 m2	 80.531	
				RAZEM	80.531
89 d.1.3.8.5	KNR AT-22 0101-02	Jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe poz.84	m2 m2	 80.531	
				RAZEM	80.531
90 d.1.3.8.5	KNR AT-22 0204-07	Okładziny ścienne z płytek o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej poz.84	m2 m2	 80.531	
				RAZEM	80.531
1.3.8.6		**Okładzina ścian - plastry drewniane**			
91 d.1.3.8.6	KNR AT-06 0101-04 kalk. własna	Ręczny załadunek i wyładunek materiałów budowlanych - samochody lub przyczepy skrzyniowe; kategoria ładunku IV Krotność = 2	r-g		

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		5	r-g	5.000	
				RAZEM	5.000
92 d.1.3.8.6	KNR AT-06 0108-01 + KNR AT-06 0108-04	Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 5 km po drodze o nawierzchni kl. I	kurs		
		2 <1 kurs do punktu przechowywania i 1 kurs do domu/mieszkania po zakończonym remoncie>	kurs	2.000	
				RAZEM	2.000
93 d.1.3.8.6	TZKNBK XX 3308-03 kalk. własna	Poprzeczne cięcie drewna o długości do 2 m, szerokości do 15 cm i gr. do 50 mm na pile tarczowej	cięc.		
		1000	cięc.	1000.000	
				RAZEM	1000.000
94 d.1.3.8.6	KNR-W 4-01 0816-02 kalk. własna	Szlifowanie plastrów drewna	m2		
		35.00	m2	35.000	
				RAZEM	35.000
95 d.1.3.8.6	KNR-W 2-02 2605-01 kalk. własna	Wykonanie okładziny z elementów drewnianych	m2		
		35.00	m2	35.000	
				RAZEM	35.000
1.3.9		**Posadzki**			
1.3.9.1		**Parkiet**			
96 d.1.3.9.1	kalk. własna	Segregowanie, numerowanie i porządkowanie deszczułek. Przygotowanie do ponownego montażu	m2		
		poz.35	m2	93.900	
				RAZEM	93.900
97 d.1.3.9.1	ZKNR C-2 0612-01	Układanie parkietu na kleju (deszczułki z demontażu)	m2		
		poz.35	m2	93.900	
				RAZEM	93.900
98 d.1.3.9.1	ZKNR C-2 0612-01	Układanie parkietu na kleju (nowe deszczułki)	m2		
		24.20	m2	24.200	
				RAZEM	24.200
99 d.1.3.9.1	KNR-W 4-01 0816-05	Mechaniczne szlifowanie starych parkietów o powierzchni ponad 8 m2	m2		
		poz.97	m2	93.900	
				RAZEM	93.900
100 d.1.3.9.1	KNR 2-02 1111-08	Lakierowanie posadzek i parkietów	m2		
		poz.97+poz.98	m2	118.100	
				RAZEM	118.100
101 d.1.3.9.1	KNR 19-01 0410-09	Listwy przyścienne drewniane lakierowane	m		
		poz.34+20.00	m	105.090	
				RAZEM	105.090
1.3.9.2		**Lastryko**			
102 d.1.3.9.2	KNR AT-23 0101-01	Oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
		poz.107	m2	35.830	
				RAZEM	35.830
103 d.1.3.9.2	KNR K-04 0602-01	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie	m2		
		0.4			
		4.70	m2	4.700	
		0.5			
		3.14	m2	3.140	
		0.6			
		4.02	m2	4.020	
		0.9			
		6.11	m2	6.110	
				RAZEM	17.970

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
104 d.1.3 .9.2	KNR K-04 0602-03	Wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej	m		
		0.4			
		8.68	m	8.680	
		0.5			
		5.04	m	5.040	
		0.6			
		8.13	m	8.130	
		0.8			
		11.42	m	11.420	
		0.9			
		10.80	m	10.800	
				RAZEM	44.070
105 d.1.3 .9.2	KNR K-04 0602-05	Gruntowanie podłoża	m2		
		poz.102	m2	35.830	
				RAZEM	35.830
106 d.1.3 .9.2	KNR K-04 0602-06	Wygładzanie powierzchni poziomej	m2		
		poz.102	m2	35.830	
				RAZEM	35.830
107 d.1.3 .9.2	KNR 4-01 0805-01	Uzupełnienie posadzki lastrykowej o powierzchni do 5.0 m2 w jednym miejscu jednobarwnej	m2		
		poz.38	m2	3.330	
		0.1			
		17.21	m2	17.210	
		0.4			
		4.70	m2	4.700	
		0.5			
		3.14	m2	3.140	
		0.6			
		3.71	m2	3.710	
		0.10			
		3.74	m2	3.740	
				RAZEM	35.830
108 d.1.3 .9.2	KNR-W 4-01 0806-02	Naprawa posadzek lastrykowych o powierzchni w jednym miejscu do 0.5 m2	msc.		
		5	msc.	5.000	
				RAZEM	5.000
109 d.1.3 .9.2	KNR-W 4-01 0806-04	Naprawa pęknięć posadzek lastrykowych	m		
		3.00	m	3.000	
				RAZEM	3.000
1.3.9 .3		**Okładzina PCV**			
110 d.1.3 .9.3	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin PCV	m2		
		0.8			
		8.07	m2	8.070	
		0.9			
		5.66	m2	5.660	
				RAZEM	13.730
111 d.1.3 .9.3	KNR-W 2-02 1123-04	Zgrzewanie wykładzin	m2		
		poz.110	m2	13.730	
				RAZEM	13.730
1.3.1 0		**Sufit**			
112 d.1.3 .10	KNR AT-43 0209-01	Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji krzyżowej jednopoziomowej, pokrycie jednowarstwowe	m2		
		60.00	m2	60.000	
				RAZEM	60.000
113 d.1.3 .10	KNR K-04 0305-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z płyt gipsowo-kartonowych	m2		
		poz.71	m2	172.000	
				RAZEM	172.000

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
114 d.1.3 .10	KNR-W 2-02 1124-07 kalk. własna	Listwy przysufitowe ze styroduru	m		
		0.1			
		11.92+16.73	m	28.650	
		0.2			
		5.22+7.62	m	12.840	
		0.3			
		10.82	m	10.820	
		0.4			
		7.88	m	7.880	
		0.5			
		6.48	m	6.480	
		0.6			
		7.32	m	7.320	
		0.7			
		13.58+18.41	m	31.990	
		1.1			
		14.80+18.60	m	33.400	
		1.2			
		10.14	m	10.140	
		1.3			
		13.78+18.60	m	32.380	
		1.4			
		11.00	m	11.000	
		1.5			
		14.82+19.65	m	34.470	
		1.6			
		9.20	m	9.200	
				RAZEM	236.570
115 d.1.3 .10	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem	m2		
		poz.71	m2	172.000	
				RAZEM	172.000
116 d.1.3 .10	KNR K-04 0201-08	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - starych powłok z farb emulsyjnych z reperacją podłoża z jednokrotnym gruntowaniem	m2		
		0.2			
		15.05	m2	15.050	
		0.10			
		3.60	m2	3.600	
		1.1			
		22.21	m2	22.210	
				RAZEM	40.860
1.3.11		**Stropodach**			
117 d.1.3 .11	KNR 9-12 0301-07	Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane płytami z wełny mineralnej układanymi w połaci dachu krokwiowego	m2		
		poz.145	m2	122.850	
				RAZEM	122.850
1.3.12		**Stolarka drzwiowa i okienna**			
1.3.12.1		**Stolarka drzwiowa wewnętrzna**			
118 d.1.3 .12.1	KNR-W 2-02 1026-01 kalk. własna	Ościeżnice drzwiowe wewnętrzne	m2		
		Parter			
		7*1.00*2.10	m2	14.700	
		1*0.90*2.10	m2	1.890	
		Piętro			
		3*1.00*2.10	m2	6.300	
		1*2.00*2.10	m2	4.200	
				RAZEM	27.090
119 d.1.3 .12.1	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe	m2		
		Parter			
		7*1.00*2.10	m2	14.700	
		1*0.90*2.10	m2	1.890	
		Piętro			
		3*1.00*2.10	m2	6.300	
				RAZEM	22.890

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
120 d.1.3.12.1	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe EI30	m2		
		Parter			
		0.90*2.10	m2	1.890	
				RAZEM	1.890
121 d.1.3.12.1	KNR-W 2-02 1022-02	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne pełne półtora i dwuskrzydłowe fabrycznie wykończone	m2		
		Piętro			
		1*2.00*2.10	m2	4.200	
				RAZEM	4.200
1.3.12.2		**Stolarka drzwiowa zewnętrzna**			
122 d.1.3.12.2	KNR-W 2-02 1027-03 kalk. własna	Drzwi zewnętrzne pełne jednoskrzydłowe z naświetlem o powierzchni ponad 1.5 m2	m2		
		Parter			
		1.00*2.10	m2	2.100	
				RAZEM	2.100
123 d.1.3.12.2	KNR-W 2-02 1027-04 kalk. własna	Drzwi zewnętrzne pełne dwuskrzydłowe o powierzchni ponad 1.5 m2	m2		
		Parter			
		1.26*2.52	m2	3.175	
				RAZEM	3.175
124 d.1.3.12.2	KNR-W 2-02 1018-05	Drzwi balkonowe	m2		
		Piętro			
		1.25*1.80*2	m2	4.500	
				RAZEM	4.500
1.3.12.3		**Stolarka okienna**			
125 d.1.3.12.3	KNR-W 2-02 1039-02	Okna aluminiowe o powierzchni 1.0-2.0 m2	m2		
		Parter			
		1*1.70*0.90	m2	1.530	
		1.80*0.60	m2	1.080	
		Piętro			
		1*1.60*1.10	m2	1.760	
		2*1.60*0.90	m2	2.880	
				RAZEM	7.250
126 d.1.3.12.3	KNR-W 2-02 1039-02	Okna aluminiowe o powierzchni 1.0-2.0 m2 EI30	m2		
		Parter			
		3*1.70*1.10	m2	5.610	
		Piętro			
		2*1.60*1.10	m2	3.520	
		1*1.60*0.80	m2	1.280	
				RAZEM	10.410
127 d.1.3.12.3	KNR-W 2-02 1039-02	Okna drewniane o powierzchni 1.0-2.0 m2	m2		
		Parter			
		7*1.70*1.10	m2	13.090	
		Piętro			
		6*1.60*1.10	m2	10.560	
				RAZEM	23.650
1.3.13		**Wyłaz strychowy**			
128 d.1.3.13	KNR-W 2-02 1016-07	Wyłaz strychowy 86x130 EI30	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
1.3.14		**Parapety wewnętrzne**			
129 d.1.3.14	KNR-W 2-02 1218-04 kalk. własna	Parapety wewnętrzne z konglomeratu marmurowego	m		
		poz.19	m	24.400	
				RAZEM	24.400

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.3.15		**Osłony na grzejniki**			
130 d.1.3.15	KNR-W 2-02 20205-03	Osłony na grzejniki ażurowe z płyty MDF lakierowanej	m2		
		1.3			
		1.20*0.85*4	m2	4.080	
		1.5			
		1.20*0.85*3	m2	3.060	
				RAZEM	7.140
1.3.16		**Balustrada**			
131 d.1.3.16	KNR-W 2-02 1209-02	Balustrady schodowe stalowe z pochwytem drewnianym	m		
		1.22+(3.32+0.34)*2	m	8.540	
				RAZEM	8.540
1.3.17		**Kominy**			
132 d.1.3.17	KNR-W 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3	m3		
		0.90*0.50*10.00	m3	4.500	
		0.40*0.50*10.00	m3	2.000	
		0.40*1.40*10.00	m3	5.600	
				RAZEM	12.100
1.4		**Prace porządkowe**			
133 d.1.4	kalk. własna	Wyniesienie materiałów z rozbiórki	r-g		
		20	r-g	20.000	
				RAZEM	20.000
134 d.1.4	kalk. własna	Wniesienie i ustawienie wyposażenia	r-g		
		40	r-g	40.000	
				RAZEM	40.000
135 d.1.4	KNR 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi	m2		
		poz.122+5.525+poz.119+poz.121	m2	34.715	
				RAZEM	34.715
136 d.1.4	KNR 4-01 1215-05	Mycie po robotach malarskich okien	m2		
		16.580+23.650	m2	40.230	
				RAZEM	40.230
137 d.1.4	KNR 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek	m2		
		170.99	m2	170.990	
				RAZEM	170.990
2		**Prace na zewnątrz budynku**			
2.1		**Prace przygotowawcze**			
138 d.2.1	KNR AT-48 0102-05	Zabezpieczenie okien folią	m2		
		poz.125+poz.126+poz.127	m2	41.310	
				RAZEM	41.310
139 d.2.1	KNR AT-48 0102-05	Zabezpieczenie drzwi folią	m2		
		poz.122+poz.123+poz.124	m2	9.775	
				RAZEM	9.775
2.2		**Prace rozbiórkowe i demontażowe**			
2.2.1		**Elementy na elewacji budynku**			
140 d.2.2.1	KNR-W 2-20 0414-02 kalk. własna	Demontaż jednostki zewnętrznej klimatyzatorów	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
141 d.2.2.1	KNR-W 2-15 0403-10 kalk. własna	Demontaż komina stalowego zewnętrznego	m		
		6.50+4.00	m	10.500	
				RAZEM	10.500
2.2.2		**Wykończenie dachu**			
142 d.2.2.2	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		0.90*(13.00+11.00)	m2	21.600	
				RAZEM	21.600

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
143 d.2.2.2	KNR-W 4-01 0545-04	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		43.90	m	43.900	
				RAZEM	43.900
144 d.2.2.2	KNR-W 4-01 0545-06	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		6*6.45	m	38.700	
				RAZEM	38.700
2.2.3		**Pokrycie dachu**			
145 d.2.2.3	KNR 4-04 0506-01 kalk. własna	Demontaż istniejącego pokrycia z blach trapezowych	m2		
		117.00*1.05	m2	122.850	
				RAZEM	122.850
146 d.2.2.3	KNR-W 2-02 0410-03 kalk. własna	Demontaż łat	m2		
		poz.145	m2	122.850	
				RAZEM	122.850
147 d.2.2.3	KNR-W 2-02 0410-01 kalk. własna	Demontaż deskowania połaci dachowych	m2		
		poz.145	m2	122.850	
				RAZEM	122.850
2.3		**Prace remontowe i wykończeniowe**			
2.3.1		**Pokrycie dachu**			
148 d.2.3.1	KNR-W 2-02 0504-01 kalk. własna	Membrana dachowa	m2		
		122.850	m2	122.850	
				RAZEM	122.850
149 d.2.3.1	KNR-W 2-02 0410-01 kalk. własna	Deskowanie połaci dachowych z płyt OSB	m2		
		122.850	m2	122.850	
				RAZEM	122.850
150 d.2.3.1	KNR-W 2-02 0504-01 kalk. własna	Membrana dachowa z matą strukturalną	m2		
		122.850	m2	122.850	
				RAZEM	122.850
151 d.2.3.1	KNR-W 2-02 0511-01	Pokrycie dachów blachą płaską na rąbek stojący	m2		
		122.850	m2	122.850	
				RAZEM	122.850
152 d.2.3.1	KNR-W 2-02 0511-02	Gąsiory dachowe	m		
		18.66+5.02+4.93	m	28.610	
				RAZEM	28.610
153 d.2.3.1	KNR-W 2-02 0511-03	Blachy okapowe	m		
		43.90	m	43.900	
				RAZEM	43.900
154 d.2.3.1	KNR AT-09 0104-06	Płotek przeciwśniegowy	m		
		19.00+17.00	m	36.000	
				RAZEM	36.000
2.3.2		**Wykończenie dachu**			
155 d.2.3.2	KNR-W 2-02 0514-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m2		
		0.25*(10.10+13.80+1.40*2+0.50*2+0.40*2+0.90*2+0.74*2+0.77*2)	m2	8.330	
				RAZEM	8.330
156 d.2.3.2	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m2		
		0.50*(12.70+10.00)	m2	11.350	
				RAZEM	11.350

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
157 d.2.3.2	KNR-W 2-02 0519-06	Rynny dachowe prostokątne - z blachy stalowej ocynkowanej	m		
		poz.143	m	43.900	
				RAZEM	43.900
158 d.2.3.2	KNR-W 2-02 0526-06	Rury spustowe prostokątne - z blachy stalowej ocynkowanej	m		
		poz.144	m	38.700	
				RAZEM	38.700
159 d.2.3.2	KNR-W 2-02 0522-05 kalk. własna	Kolanko rury spustowej	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
160 d.2.3.2	KNR-W 2-02 0522-05 kalk. własna	Lej spustowy rynny	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
2.3.3		**Wyłaz dachowy**			
161 d.2.3.3	KNR-W 2-02 1016-07	Wyłazy dachowe przeszklone ocieplane fabrycznie wykończone 60x80 cm	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
2.3.4		**Wykończenie kominów**			
162 d.2.3.4	KNR-W 2-02 0612-06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 10 cm pionowe z płyt układanych na sucho	m^2		
		2.60*(1.60*2+0.60*2)	m^2	11.440	
		2.60*(1.10*2+0.75*2)	m^2	9.620	
				RAZEM	21.060
163 d.2.3.4	KNR 2-02 0410-03 kalk. własna	Ruszt drewniany pod okładzinę z blachy na rąbek	m^2		
		1.20*(1.60*2+0.60*2)	m^2	5.280	
		1.20*(1.10*2+0.75*2)	m^2	4.440	
				RAZEM	9.720
164 d.2.3.4	KNR-W 2-02 0514-02 kalk. własna	Obudowa komina z blachy na rąbek	m^2		
		poz.163	m^2	9.720	
				RAZEM	9.720
2.3.5		**Zszycie rys**			
165 d.2.3.5	KNR AT-27 0105-03	Ręczne rozkucie rysy	m		
		6.00	m	6.000	
				RAZEM	6.000
166 d.2.3.5	KNR AT-27 0105-01	Ręczne wykucie bruzdy	m		
		6.00	m	6.000	
				RAZEM	6.000
167 d.2.3.5	kalk. własna	Oczyszczenie i zagruntowanie bruzdy	m		
		6.00	m	6.000	
				RAZEM	6.000
168 d.2.3.5	KNR AT-27 0105-02	Pierwsza warstwa zaprawy	m		
		poz.167	m	6.000	
				RAZEM	6.000
169 d.2.3.5	kalk. własna	Montaż pręta spiralnego do naprawy	m		
		6.00	m	6.000	
				RAZEM	6.000
170 d.2.3.5	KNR AT-27 0105-02	Druga warstwa zaprawy	m		
		poz.167	m	6.000	
				RAZEM	6.000

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
171 d.2.3.5	KNR AT-27 0105-04	Zasklepienie rysy	m		
		6.00	m	6.000	
				RAZEM	6.000
2.3.6		**Naprawa uszkodzeń mechanicznych zdobień elewacji (ilości szacunkowe)**			
172 d.2.3.6	KNR AT-40 0106-02	Oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
		5.00	m2	5.000	
				RAZEM	5.000
173 d.2.3.6	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby	m2		
		poz.172	m2	5.000	
				RAZEM	5.000
174 d.2.3.6	KNR 9-21 0406-01	Dwukrotne odgrzybianie powierzchni ścian murowanych, tynków, powłok malarskich, okładzin ceramicznych, okładzin kamiennych o powierzchni do 25 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.172	m2	5.000	
				RAZEM	5.000
175 d.2.3.6	KNR AT-40 0106-02	Oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
		poz.172	m2	5.000	
				RAZEM	5.000
176 d.2.3.6	KNR K-04 0402-02 kalk. własna	Uzupełnienie ubytków w sztukaterii zaprawą naprawczą	m2		
		poz.172	m2	5.000	
				RAZEM	5.000
177 d.2.3.6	KNR 19-01 1302-08	Malowanie farbą wystroi sztukatorskich o charakterze prostym	m2		
		poz.172	m2	5.000	
				RAZEM	5.000
2.3.7		**Naprawa uszkodzeń mechanicznych oraz zawilgoceń elewacji (ilości szacunkowe)**			
178 d.2.3.7	ZKNR C-1 0401-02	Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanej do 5 m2	m2		
		Uszkodzenia mechaniczne			
		19.00	m2	19.000	
		Zawilgocenia			
		1.00	m2	1.000	
				RAZEM	20.000
179 d.2.3.7	ZKNR C-1 0402-03	Oczyszczenie powierzchni ścian w miejscach łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5,0 m2 przy użyciu szczotek stalowych	m2		
		poz.178	m2	20.000	
				RAZEM	20.000
180 d.2.3.7	ZKNR C-1 0403-03	Oczyszczenie spoin na głębokość do 2 cm na ścianach w miejscach łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5,0 m2	m2		
		poz.178	m2	20.000	
				RAZEM	20.000
181 d.2.3.7	ZKNR C-1 0404-03	Odgrzybianie ścian o powierzchni do 5,0 m2 przez jednokrotne smarowanie	m2		
		1.00	m2	1.000	
				RAZEM	1.000
182 d.2.3.7	ZKNR C-1 0409-02	Wykonanie tynku renowacyjnego podkładowego o grubości 1 cm na ścianach o powierzchni do 5,0 m2 w jednym miejscu	m2		
		poz.178	m2	20.000	
				RAZEM	20.000
183 d.2.3.7	ZKNR C-1 0410-02	Wykonanie tynku renowacyjnego specjalistycznego o grubości 2 cm na ścianach o powierzchni do 5,0 m2 w jednym miejscu	m2		
		poz.178	m2	20.000	
				RAZEM	20.000
184 d.2.3.7	ZKNR C-1 0411-02	Wykonanie szpachlówki o grubości do 0,5 cm na tynku renowacyjnym na ścianach o powierzchni do 5,0 m2 w jednym miejscu	m2		
		poz.178	m2	20.000	
				RAZEM	20.000
2.3.8		**Malowanie elewacji**			

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
185 d.2.3.8	KNR 0-23 2611-01	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie sciany	m2		
		poz.187	m2	264.545	
				RAZEM	264.545
186 d.2.3.8	KNR 0-23 2611-03	Gruntowanie przed malowaniem	m2		
		poz.187	m2	264.545	
				RAZEM	264.545
187 d.2.3.8	KNR-W 2-02 1519-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą renowacyjną	m2		
		62.19*2+87.44*2	m2	299.260	
		-poz.119-poz.121-poz.122-5.525	m2	-34.715	
				RAZEM	264.545
2.3.9		**Zadaszenie nad wejściem**			
188 d.2.3.9	KNR 2-02 1220-04 kalk. własna	Szklane zadaszenie nad wejściem	m2		
		1.00*2.00*2	m2	4.000	
				RAZEM	4.000
2.3.10		**Balustrady**			
189 d.2.3.10	KNR-W 2-02 1209-05 kalk. własna	Balustrady szklane	m		
		1.20*2	m	2.400	
				RAZEM	2.400
2.3.11		**Osłona na jednostki klimatyzacji**			
190 d.2.3.11	kalk. własna	Osłona na jednostki klimatyzacji stalowa ażurowa	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2.4		**Rusztowanie**			
191 d.2.4	KNR-W 2-02 1603-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m2		
		75.85+119.20*2+75.85	m2	390.100	
				RAZEM	390.100
192 d.2.4	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań (poz.:138,139,140,141,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176, 177,178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,188,189,191)			
3		**Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki**			
193 d.3	kalk. własna	Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki - kontener 15 m3	kpl		
		11	kpl	11.000	
				RAZEM	11.000

PRZEDMIAR
Roboty niekwalifikowane

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Rewitalizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnogrodzie
ADRES INWESTYCJI : ul. Św. Jana Pawła II 1, 23-420 Tarnogród
INWESTOR : Gmina Tarnogród
ADRES INWESTORA : ul. Tadeusza Kościuszki 5, 23-420 Tarnogród

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Urszula Grosiak
DATA OPRACOWANIA : 10.2026

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
10.2026

Data zatwierdzenia

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		**Opaska przy budynku**			
1.1	**45110000-1**	**Prace rozbiórkowe i demontażowe**			
1 d.1.1	KNR 2-31 0814-1	Rozebranie krawężników wtopionych i obrzeży trawnikowych, obrzeża 6x20·cm na podsypce piaskowej. Materiał z rozbiórki własność wykonawcy do prawnej utylizacji	m		
	chodniki	25	m	25.000	
				RAZEM	25.000
2 d.1.1	KNR 2-31 0815-2	Rozebranie chodników, płyty betonowe 50x50x7·cm na podsypce piaskowej z utylizacją materiału	m2		
		12.5	m2	12.500	
				RAZEM	12.500
1.2	**45110000-1**	**Roboty ziemne**			
3 d.1.2	KNR 2-01 0218-2	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,60·m3, grunt kategorii III. Grunt do ewentualnego, miejscowego wbudowania.	m3		
		13.5*0.5+0.2*27*0.5	m3	9.450	
				RAZEM	9.450
4 d.1.2	KNR 2-31 0103-4	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV	m2		
		13.5	m2	13.500	
				RAZEM	13.500
5 d.1.2	KNR 2-31 0109-3	Warstwa pdbudowy zasadniczej z mieszanki związaneJ cementem C1,5/2 4MPa wg PN-EN 14227-1:2013. Mieszanka betonowa dowieziona z wytwórni, bez dylatacji, grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m2		
		13.5	m2	13.500	
				RAZEM	13.500
6 d.1.2	KNR 2-31 0105-3	Warstwa podsypkowa, profilująca podłoże z kruszywa 0/2 f5 wg PN-EN 13242+A1:2010, zagęszczenie mechaniczne grubość warstwy po zagęszczeniu 3·cm	m2		
		9.45	m2	9.450	
				RAZEM	9.450
7 d.1.2	KNR 2-31 0105-4	Warstwy podsypkowe, profilująca podłoże z kruszywa 0/2 f5 wg PN-EN 13242+A1:2010, zagęszczenie mechaniczne dodatek za każdy następny 1·cm grubości warstwy do łącznej grubości 27 cm	m2		
		Krotność = 24			
		9.45	m2	9.450	
				RAZEM	9.450
1.3	**45233252-0**	**Roboty montażowe**			
8 d.1.3	KNR 2-31 0402-4	Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem	m3		
		0.043*27	m3	1.161	
				RAZEM	1.161
9 d.1.3	KNR 2-31 0407-5	Obrzeża betonowe, 30x8·cm na podsypce cementowo-piaskowej bez wypełniania spoin zaprawą cementową	m		
		27	m	27.000	
				RAZEM	27.000
10 d.1.3	KNR 2-31 0502-4	Chodniki z płyt betonowych, 50x50x7·cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową, kolor szary, z fazą	m2		
		13.5	m2	13.500	
				RAZEM	13.500
2	**45400000-1**	**Rolety wewnętrzne**			
11 d.2	KNR 2-02 1003-10 analogia	Rolety wewnętrzne (wg architektury)	m2		
		39.02	m2	39.020	
				RAZEM	39.020

Norma STD Wersja 4.45 Nr seryjny: 13872 Użytkownik: UPPG