Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Wymiana instalacji c.o.			
1 d.1	kalk. własna	Wymiana instalacji c.o. Pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej (system grzewczy) 2x8 KW	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Zastosowanie pompy ciepła do c.w.u.			
2 d.2	kalk. własna	Zastosowanie pompy ciepła do c.w.u. Pompa ciepł a powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej (ciepła woda użytkowa) 2x8 KW	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3		Docieplenie strop			
3 d.3	KNR K-04 0102-01 analogia	Przyklejenie płyt z wełny min. na ścianach - grubość: 0,24 m, lambda: 0,035	m2		
		216,36	m2	216,360	
				RAZEM	216,360
4 d.3	KNR-W 2-02 0606-01 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - poziome pod	m2		
		poz.3	m2	216,360	
				RAZEM	216,360
4		Docieplenie podłoga na gruncie			
5 d.4	KNR-W 4-01 0819-05 analogia	Rozebranie posadzek	m2		
		216,36	m2	216,360	
				RAZEM	216,360
6 d.4	KNR-W 2-02 1103-01	Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej na podłożu gruntowym	m3		
		poz.5*0,1	m3	21,636	
				RAZEM	21,636
7 d.4	KNR-W 2-02 1101-01	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym	m3		
		poz.5*0,10	m3	21,636	
				RAZEM	21,636
8 d.4	NNRNKB 202 0618-03 analogia	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2 (mata bentonitowa)	m2		
		poz.5	m2	216,360	
				RAZEM	216,360
9 d.4	KNR 2-02 0609-03 analogia	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa grubość: 0,16 m, lambda: 0,033 W/mK	m2		
		162,81	m2	162,810	
				RAZEM	162,810
10 d.4	KNR-W 2-02 0606-01 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - poziome pod-posadzkowe gr 0,3mm	m2		
		poz.8	m2	216,360	
				RAZEM	216,360
11 d.4	KNR-W 2-02 1116-02	Posadzki betonowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm	m2		
		poz.10	m2	216,360	
				RAZEM	216,360

Norma PRO Wersja 4.71 Nr seryjny: 43183

12 d.4	KNR-W 2-02 1116-03	Posadzki betonowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubości posadzki o 10 mm Krotność = 3,5 poz.11	m2 m2	216,360	
				RAZEM	216,360
13 d.4	KNR AT-23 0206-07	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; poz.12	m2 m2	216,360	
				RAZEM	216,360
14 d.4	KNR AT-23 0216-04	Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych na zaprawie cienkowarstwowej; 1,0	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
15 d.4	kalk. własna	Utylizacja gruzu 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5		Montaż instalacji fotowoltaicznej 9 KW			
16 d.5	kalk. własna	Montaż paneli fotowoltaicznych 9 kw panele o kablowanie 1	szt. szt.	1,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
17 d.5	kalk. własna	Montaż falownika 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
18 d.5	KNNR 5 0405-06 analogia	Montaż rozdzielnicy RDC 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
19 d.5	KNNR 5 0405-06 analogia	Montaż rozdzielnicy RDC 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
20 d.5	KNNR 5 0615-01 analogia	Wykonanie instalacji odgromowej dla ogniw 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
21 d.5	kalk. własna	Uruchomienie i pomiary instalacji fotowoltaiczne 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
22 d.5	kalk. własna	Dokumentacja powykonawcza + zgłoszenie instalacji 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6		Zakup i montaż magazynu energii 10 KW			
23 d.6	KNNR 5 0405-06 analogia	Rozbudowa istn. rozdzielnicy główne 1	szt. szt.	1,000	

24 d.6	kalk. własna	Dokumentacja zgłoszenie do PGE projekt ustalenie docelowej mocy przyłączniowej dla budynku	szt.	RAZEM	1,000
		1	szt.	1,000	
25 d.6	kalk. własna	Zakup i montaż magazynu energii 10 KW	szt.	RAZEM	1,000
		1	szt.	1,000	
26 d.6	kalk. własna	Dokumentacja powykonawcza + zgłoszenie mgazynu energii	szt.	RAZEM	1,000
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Norma PRO Wersja 4.71 Nr seryjny: 43183