RODZAJ							
OZNACZENIE		01	02	03	04	05	06–EI120 / 06–SK1
SCHEMAT							DWUWARSTWOWE PRZESZKLENIE 06–EI120  ZESTAW WEWNĘTRZNY system witrynowy , znieotwierany, odporność p.poż EI 120 06–SK1  ZESTAW ZEWNĘTRZNY system fasadowy, okna otwierane na zewnątrz
WYMIARY ZEWN. OSCIEZNICY W MM.	Sz	870	870	2970	2970	870	4470
	Hz	1150	950	1150	950	950	1080
WYMIARY W SWIETLE OSCIEZY W MM.	S_O	900	900	3000	3000	900	4500
	H_O	1200	1000	1200	1000	1000	1110
	PIWNICA						1
	PARTER	4		2			
	1 PIĘTRO		4		1	2	
RAZEM		4	4	2	1	2	1
UWAGI		- współczynniku przenikania ciepła dla całego zestawu U=0,8W/m2K, szklenie dwukomorowe -izolacyjność akustyczna dla całego okna po zamontowaniu brak wymagań; - **gn** - współczynnik całkowitej przepuszczalności energii promieniowania słonecznego - 0,35; - montaż na ciepłych konsolach - tasma paroizolacyjna, wiatroizolacyjna - okiennice, duskrzydłowe - współczynnik antywłamaniowości P4 **kolor RAL 7010**		- współczynniku przenikania ciepła dla całego zestawu U=0,8W/m2K, szklenie dwukomorowe -izolacyjność akustyczna dla całego okna po zamontowaniu brak wymagań; - **gn** - współczynnik całkowitej przepuszczalności energii promieniowania słonecznego - 0,35; - montaż na ciepłych konsolach ; - tasma paroizolacyjna, wiatroizolacyjna - współczynnik antywłamaniowości P4 **kolor RAL 7010**			O6-EI120: - system witrynowy , znieotwierany, odporność p.poż EI 120 - współczynniku przenikania ciepła dla całego zestawu U=1,1W/m2K, szklenie jednokomorowe; -izolacyjność akustyczna dla całego okna po zamontowaniu brak wymagań; - tasma paroizolacyjna, wiatroizolacyjna; - odporność pożarowa: EI120 O6-SK1: - system fasadowy, okna otwierane na zewnątrz - współczynniku przenikania ciepła dla całego zestawu U=0,8W/m2K, szklenie dwukomorowe -izolacyjność akustyczna dla całego okna po zamontowaniu brak wymagań; - tasma paroizolacyjna, wiatroizolacyjna; **kolor RAL 7010**

UWAGA:wymiary sprawczić w naturze.

Zadanie dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku

www.wfosigw.bialystok.pl

Stowarzyszenie Miłośników Suwalskiego Parku Krajobrazowego KRAINA HAŃCZY

SUWALSKI PARK KRAJOBRAZOWY

Inwestycja:
BUDOWA MŁYNA Z PRZEZNACZENIEM NA OBIEKT MUZEALNO-EDUKACYJNY "MŁYN w TURTULU" PRZY SIEDZIBIE SUWALSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO

Inwestor:
SUWALSKI PARK KRAJOBRAZOWY
Malesowizna 24
16-404 Jeleniewo

Adres inwestycji:
Malesowizna 24
16-404 Jeleniewo
dz. nr ew. 43

KPLA
KPLA Piotr Kostrzewski
ul. Mińska 25 pok. 535
www.kpla.pl
piotr@kostrzewski.pl
+48 501 392 408

Opracował:	Podpis:
PROJEKTOWAŁ: mgr inż.arch. Marcin Biczyk MA/022/05	
SPRAWDZAŁ: mgr inż. Mariusz Podbielski WA 576/92	
arch. wn. Piotr Kostrzewski	
arch. wn. Artur Lewandowski	

Nazwa rys:
PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY
ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

Skala:	1:50	Nr rysunku:	A/15
Data:	wrzesień 2017		