BILANS POWIETRZA WENTYLACYJNEGO

Nr	Pomieszczenie	Powierzchnia	Kubatura	STRUMIEŃ POWIETRZA						UKŁADY WENT.				
				Krotność wymian	z krotności	Ilość osób	z liczby osób	normatywny	minimalny	N1	W1	N2	W2	Ws
-	-	m²	m³	n/h	m³/h	szt	m³/h	m³/h	m³/h	m³/h	m³/h	m³/h	m³/h	m³/h
POZIOM -1														
1	sala wystawowa	97,9	293,7	1,5	441	15	450	-	**450**	450	400	-	-	-
2	warsztaty	53,2	159,6	2,0	319	12	360	-	**360**	360	360	-	-	-
3	pomieszczenie techniczne	17,9	53,7	1,0	54	-	-	-	**54**	-	-	70	70	-
4	pomieszczenie techniczne	15,5	46,5	1,0	47	-	-	-	**47**	-	-	-	70	-
5	zaplecze wystawy	11,3	33,9	2,0	68	-	-	-	**68**	-	-	70	-	-
6	klatka schodowa	10,3	30,9	2,0	62	-	-	-	**62**	-	-	-	-	-
7	hol	10,2	30,6	2,0	61	-	-	-	**61**	-	150	-	-	-
POZIOM 0														
1	klatka schodowa	15,6	51,5	2,0	103	-	-	-	**103**	-	-	-	-	-
2	hol	41,1	135,6	2,0	271	-	-	-	**271**	400	-	-	-	-
3	sala wystawowa	100,2	330,7	1,5	496	15	450	-	**496**	600	500	-	-	-
4	korytarz / szatnia	14,3	47,2	2,0	94	-	-	-	**94**	-	150	-	-	-
5	pomieszczenie porządkowe	5,5	18,2	2,0	36	-	-	-	**36**	-	-	-	-	40
6	WC damski	5,9	19,5	2,0	39	-	-	50	**50**	-	-	-	-	50
7	WC męski	6,5	21,5	2,0	43	-	-	80	**80**	-	-	-	-	80
8	zaplecze inf. turystycznej	10,7	35,3	1,0	35	2	60	-	**60**	-	70	-	-	-
9	izba pamięci	10,7	35,3	2,0	71	2	60	-	**71**	-	-	-	-	-
10	wiatrołap	5,3	17,5	-	-	-	-	-	**0**	-	-	-	-	-
POZIOM +1														
1	klatka schodowa	13,0	49,4	2,0	99	-	-	-	**99**	-	-	-	-	-
2	sala wystawowa	142,9	543,0	1,5	815	20	600	-	**815**	800	800	-	-	-
3	zaplecze	20,6	61,8	2,0	124	-	-	-	**124**	120	-	-	-	-
4	magazyn	7,8	23,4	1,0	23	-	-	-	**23**	-	-	-	30	-
5	WC personelu	6,9	20,7	2,0	41	-	-	50	**50**	-	-	-	-	50
6	izba regionalna	21,8	65,4	2,0	131	3	90	-	**131**	130	130	-	-	-
										2860	**2560**	**140**	**170**	**220**