

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Uszkodzenia na drodze nr 220/295 w leśnictwie Chwalisław w
Nadleśnictwie Bardo Śląskie
NAZWA INWESTORA: Nadleśnictwo Bardo Śląskie
ADRES INWESTORA: ul.Noworudzka 9A, 57-256 Bardo
DATA OPRACOWANIA: 06.10.2026

WYKONAWCA:

Dominika Minta

Starszy specjalista ds. budowlanych

/Dokument podpisany elektronicznie/

Data opracowania

06.10.2026

INWESTOR:

Z up. Nadleśniczego:

Roman Warzecha

Zastępca Nadleśniczego

2026.10.13

08:24:31 +02'00'

/Dokument podpisany elektronicznie/

Data zatwierdzenia

Droga o nr inwentarza 220/295 w leśnictwie Chwalisław została uszkodzona w powodzi z października 2024 roku. Uszkodzenia jakie należy naprawić to wyrównanie nawierzchni drogi wypłukanej przez wodę, wykonanie nowego murku oporowego na uszkodzonym przepuście, montaż wodospustów w ilości 40 sztuk.







Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Naprawa drogi			
1 d.1	KNR 2-31 0114-01 0114-02	Kruszywo drogowe - loco kopalnia	t		
		550	t	550,000	
				RAZEM	550,000
2 d.1	KNR AT-06 0108-03	Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km po drodze o nawierzchni kl. III	km		
		74 * 30	km	2 220,000	
				RAZEM	2 220,000
3 d.1	KNR 2-31 0103-05	Naprawa cząstkowa drogi w postaci rozplantowania kruszywa w największych ubytkach drogi wraz z zagęszczeniem - przyjęto średnią głębokość koleiny 0,1 m	m2		
		3000	m2	3 000,000	
				RAZEM	3 000,000
2		Naprawa urządzeń odwadniających przepust nr 2			
4 d.2	KNR 2-31 0816-05	Rozebranie przepustów rurowych - ścianki czołowe i ławy z kamienia łamanego - przepust nr 1	m3		
		3 * 0,3	m3	0,900	
				RAZEM	0,900
5 d.2	KNR 4-01 0108-19 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozebranej ścianki czołowej - analogia	m3		
		0,9	m3	0,900	
				RAZEM	0,900
6 d.2	KNR 2-01 0217-05	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat. I-II - przygotowanie miejsca pod posadownienie nowej ścianki czołowej - analogia	m3		
		0,4 * 2 * 0,4	m3	0,320	
				RAZEM	0,320
7 d.2	KNR 2-01 0416-01	Rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopu przygotowującego miejsce pod odbuowe ścianki czołowej przepustu - analogia	m3		
		0,32	m3	0,320	
				RAZEM	0,320
8 d.2	KNR 2-31 0605-02	Ława pod ściankę czołową - analogia	m3		
		2 * 0,4 * 0,4	m3	0,320	
				RAZEM	0,320
9 d.2	KNR 2-11 0415-04	Wykonanie ścian oporowych o grubości do 50 cm układanych na zaprawie cementowej z kamienia łupanego warstwowo - analogia wykonanie przyczółków - przepust nr 1	m3		
		3 * 0,3	m3	0,900	
				RAZEM	0,900
10 d.2	KNR 2-01 0504-04	Zasypywanie przestrzeni pomiędzy przepustem a ścianą czołową	m3		
		3 * 0,2	m3	0,600	
				RAZEM	0,600
3		Wodospusty			
11 d.3	KNR-W 2-01 0307-03	Roboty ziemne pod wodospusty - analogia	m3		
		40 * 6 * 0,3 * 0,3	m3	21,600	
				RAZEM	21,600
12 d.3	KNR AT-03 0401-01	Dostawa i montaż wodospustów winylowych - długości 6 m - analogia	m		
		40 * 6	m	240,000	
				RAZEM	240,000
13 d.3	KNR 2-01 0217-04	Wyprofilowanie wylotu wodospustu w stronę rowu - analogia	m3		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		40 * 1 * 0,3 * 0,3	m3	3,600	
				RAZEM	3,600