

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Uszkodzenia na drodze nr 220/301 w leśnictwie Błotnica w
Nadleśnictwie Bardo Śląskie
NAZWA INWESTORA: Nadleśnictwo Bardo Śląskie
ADRES INWESTORA: ul.Noworudzka 9A, 57-256 Bardo
DATA OPRACOWANIA: 07.10.2026

WYKONAWCA:

Dominika Minta
Starszy specjalista ds. budowlanych
/Dokument podpisany elektronicznie/

Data opracowania
07.10.2026

INWESTOR:

Z up. Nadleśniczego: 2026.10.13
Roman Warzecha
Zastępca Nadleśniczego 08:57:27
/Dokument podpisany elektronicznie/ +02'00'

Data zatwierdzenia

Na drodze o nr inwentarz 220/301 w trakcie powodzi w październiku 2024 został uszkodzony mostek drogowy, uszkodzeniu uległa drewniana nawierzchnia mostku, a także drewniana balustrada. Prace remontowe będą polegać na odtworzeniu nawierzchni drewnianej i balustrady oraz zamontowaniu ich do istniejącej konstrukcji stalowej. Długość desek drewnianych [modrzewiowych (minimalna klasa wytrzymałościowa C27) lub dębowych (minimalna klasa wytrzymałościowa D30)] podłogi mostku ok. 4m grubość 0,1m, szerokość 0,15m, wilgotność maksymalna drewna 18%.





Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Naprawa urządzeń odwadniających mostek z podłogą drewnianą			
1 d.1	KNR 2-31 0818-06	Rozebranie barier drewnianej analogia (balustrada z desek drewnianych 0,15mx0,05mx4 m x 4 szt. + 1,1m x0,2mx0,05m x 6 szt.)	m		
		23	m	23,000	
				RAZEM	23,000
2 d.1	KNR 2-31 0704-01	Montaż nowej bariery drewnianej - analogia (z desek drewnianych podobna jak rozebrana 0,15x0,05mx4m x 4szt. + 1,1mx0,2mx0,05mx6szt.)	m		
		23	m	23,000	
				RAZEM	23,000
3 d.1	KNR 2-11 0302-07 z.sz.3.6. 9907-04	Podłogi z drewna łączonego na styk. Deski lub bale o grubości 100 mm - demontaż - analogia	m2		
		3,8 * 4	m2	15,200	
				RAZEM	15,200
4 d.1	KNR 2-11 0302-07	Wymiana desek nawierzchniowych na mostku - analogia (podłoga mostku z desek drewnianych dł. 4m x 0,15m x 0,1m dokręconych do istniejącej konstrukcji stalowej)	m2		
		3,8 * 4	m2	15,200	
				RAZEM	15,200