

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Uszkodzenia na przepuście nr 223/600 w leśnictwie Błotnica w
Nadleśnictwie Bardo Śląskie
NAZWA INWESTORA: Nadleśnictwo Bardo Śląskie
ADRES INWESTORA: ul.Noworudzka 9A, 57-256 Bardo
DATA OPRACOWANIA: 07.10.2026

WYKONAWCA:

Dominika Minta
Starszy specjalista ds. budowlanych
/Dokument podpisany elektronicznie/

Data opracowania
07.10.2026

INWESTOR:

Z up. Nadleśniczego: 2026.10.13
Roman Warzecha
Zastępca Nadleśniczego 08:27:06

/Dokument podpisany elektronicznie/ +02'00'
Data zatwierdzenia

Przepust o nr inwentarza 223/600 w leśnictwie Błotnica został uszkodzony w powodzi z października 2024 roku. Uszkodzenia jakie należy naprawić to wymiana rur betonowych przepustuśr.1000mm.





Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:						
1			Naprawa urządzeń odwadniających przepust nr 1			
1 d.1	KNR 2-31 0816-03		Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 100 cm	m		
			5	m	5,000	
					RAZEM	5,000
2 d.1	KNR 2-01 0217-05		Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat. I-II - przygotowanie miejsca pod posadowienie nowego przepustu - przepust nr 1	m3		
			5 * 1 * 1,4	m3	7,000	
					RAZEM	7,000
3 d.1	KNR 2-31 0605-01		Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa - przepust nr 1	m3		
			1,5 * 0,2 * 5	m3	1,500	
					RAZEM	1,500
4 d.1	KNR 2-31 0605-08		Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 100 cm - analogia	m		
			5	m	5,000	
					RAZEM	5,000
5 d.1	KNR 2-31 0114-01 0114-02		Nawierzchnia przepustu z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 25 cm - przepust nr 1 -analogia	m2		
			15	m2	15,000	
					RAZEM	15,000