Halikowski Sp. z o.o.
ul. Parkowa 7C
48-100 Głubczyce

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamowień

45112700-2	Roboty w zakresie kształtowania terenu
45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45342000-6	Wznoszenie ogrodzeń
45233260-9	Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych

NAZWA INWESTYCJI:	Zagospodarowanie terenu działki nr 1741/117 w Rzuchowie poprzez budowę ciągu pieszego oraz utworzenie miejsca spoczynkowego
ADRES INWESTYCJI:	dz. 1741/117 Rzuchów
NAZWA INWESTORA:	Gmina Kornowac
ADRES INWESTORA:	ul. Raciborska 48, 44 -285 Kornowac

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
Maciej Halikowski

DATA OPRACOWANIA: 2026-10-12

WYKONAWCA: INWESTOR:

Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie terenu działki nr 1741/117 w Rzuchowie poprzez budowę ciągu pieszego oraz utworzenie miejsca spoczynkowego wraz z ogrodzeniem dekoracyjnym, elementami małej architektury oraz nasadzeniami. W ramach robót planuje się wykonanie utwardzonych ciągów komunikacyjnych, wykonanie ogrodzenia dekoracyjnego o długości ok 11,50 m oraz wysokości nie przekraczającej 2,00 m, utworzenie miejsca spoczynkowego w przestrzeni publicznej (montaż ławostołu) oraz montaż innych obiektów małej architektury (dwie tablice informacyjne, kosz na odpady, stojak na rowery, niewielka rzeźba dekoracyjna (ogrodowa) ułożona na stosie kamieni), montaż oświetlenia tablic oraz rzeźby (z własnym źródłem energii zasilanym panelami fotowoltaicznymi) oraz wykonanie nasadzeń.

Norma Expert Wersja: 5.7.300.13 Nr seryjny: 4615 Użytkownik: Maciej Halikowski

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		**Roboty przygotowawcze**			
1 d.1	kalk. własna	Obsługa geodezyjna	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
2 d.1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż istniejącej tablicy reklamowej - w miejscu wskazanym przez inwestora	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
3 d.1	KNR-W 2-01 0221-01	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. I-II - drobna niewelacja terenu (plantowanie)	m3		
		12 * 10 * 1,1	m3	132,000	
				RAZEM	**132,000**
4 d.1	KNR-W 2-01 0221-04	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. I-II - dodatek za każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m drobna niewelacja terenu (plantowanie)	m3		
		poz.3	m3	132,000	
				RAZEM	**132,000**
2		**Utwardzenie**			
5 d.2	KNR 2-01 0125-02	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przerzutem	m2		
		12,85 * 2 + 8,05 * 2 + 3,14 * 3,50 * 3,50 + 0,2 * 2 * 1,80	m2	80,985	
				RAZEM	**80,985**
6 d.2	KNR 2-31 0401-01 analogia	Rowki pod obrzeża	m		
		12,85 + 2,40 + 2,70 + 9,95 + 7,10 + 8,05 + 8,80	m	51,850	
				RAZEM	**51,850**
7 d.2	KNR 2-31 0402-03 analogia	Ława pod obrzeża	m3		
		poz.6 * 0,2 * 0,20	m3	2,074	
				RAZEM	**2,074**
8 d.2	KNR 2-31 0404-04 0404-07	Krawężniki kamienne wystające na podsypce cementowo-piaskowej na łukach o promieniu do 10 m	m		
		poz.6	m	51,850	
				RAZEM	**51,850**
9 d.2	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m2		
		poz.5	m2	80,985	
				RAZEM	**80,985**
10 d.2	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = 4,5	m2		
		poz.5	m2	80,985	
				RAZEM	**80,985**
11 d.2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
		poz.5	m2	80,985	
				RAZEM	**80,985**
12 d.2	KNR 2-31 0104-01	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2		
		poz.5	m2	80,985	
				RAZEM	**80,985**
13 d.2	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm - kamień frakcji 0-63 mm	m2		
		poz.5	m2	80,985	
				RAZEM	**80,985**

Norma Expert Wersja: 5.7.300.13 Nr seryjny: 4615 Użytkownik: Maciej Halikowski

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.2	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm - kamień frakcji 0 - 32 mm	m2		
		poz.5	m2	80,985	
				RAZEM	**80,985**
15 d.2	KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 2	m2		
		poz.5	m2	80,985	
				RAZEM	**80,985**
16 d.2	KNNR 6 0503-08 analogia	Chodniki z płyt kamiennych grubości 4-6 cm, z podbudową cementowo - piaskową, spoiny wypełnione żwirem	m2		
		poz.5	m2	80,985	
				RAZEM	**80,985**
3		**Ogrodzenie dekoracyjne**			
17 d.3	KNNR 1 0212-01 analogia	Wykopy jamiste o głębokości do 3.0 m wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.15 - 0.25 m3 w gruncie kat. I-II	m3		
		11,55 * 0,40 * 1,00	m3	4,620	
				RAZEM	**4,620**
18 d.3	KNR 2-01 0229-01	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. I-II	m3		
		11,50 * 0,40 * 1,00 * 1,5	m3	6,900	
				RAZEM	**6,900**
19 d.3	KNR-W 2-02 1101-03	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej przy zastosowaniu pompy do betonu na podłożu gruntowym	m3		
		11,50 * 0,40 * 0,10	m3	0,460	
				RAZEM	**0,460**
20 d.3	KNR-W 2-02 0259-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. do 7 mm	t		
		0,014	t	0,014	
				RAZEM	**0,014**
21 d.3	KNR-W 2-02 0259-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane o śr. 12-14 mm	t		
		0,041	t	0,041	
				RAZEM	**0,041**
22 d.3	KNR 2-02 0202-02	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,8 m - z zastosowaniem pompy do betonu	m3		
		11,50 * 0,40 * 1,00	m3	4,600	
				RAZEM	**4,600**
23 d.3	TZKNBK VII -34 analogia	Izolacja pozioma murów z wykonaniem warstwy wyrównawczej z zaprawy cementowej i ułożeniem dwóch warstw papy smołowej na lepiku	m2		
		11,50 * 0,40	m2	4,600	
				RAZEM	**4,600**
24 d.3	TZKNBK IV - 61 analogia	Mury na otwartym terenie (murki, ogrodzenia, skarpy) z kamienia łamanego twardego na zaprawie cem.-wap. - łupek szarogłazowy, murowy i bloczkowy	m3		
		11,50 * 1,20 * 0,4 + 1,50 * 0,70 * 0,7	m3	6,255	
				RAZEM	**6,255**
4		**Wyposażenie**			
25 d.4	TZKNBK IV - 61 analogia	Mury na otwartym terenie (murki, ogrodzenia, skarpy) z kamienia łamanego twardego na zaprawie cem.-wap. - utworzenie stosu kamieni z głazów wielkoformatowych z łupka szarogłazowego	m3		
		1 * 2 * 0,8	m3	1,600	
				RAZEM	**1,600**
26 d.4	kalk. własna	Dostawa i montaż rzeźby ogrodowej stalowo - żeliwnej (armata) - 1 szt.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	**1,000**

Norma Expert Wersja: 5.7.300.13 Nr seryjny: 4615 Użytkownik: Maciej Halikowski

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
27 d.4	kalk. własna	Dostawa i montaż ławostołu - 1 szt.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
28 d.4	kalk. własna	Dostawa i montaż kosza na śmieci - 1 szt.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
29 d.4	kalk. własna	Dostawa i montaż tablicy informacyjnej o wym. 200 x 150 cm, wraz ze stelażem stalowym, ocynkowanym, malowanym proszkowo w kolorze czarnym - 1 szt.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
30 d.4	kalk. własna	Dostawa i montaż tablicy informacyjnej o wym. 80 x 60 cm, wraz ze stelażem stalowym, ocynkowanym, malowanym proszkowo w kolorze czarnym - 1 szt.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
31 d.4	kalk. własna	Dostawa i montaż stojaka na rowery - 1 szt.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
32 d.4	kalk. własna	Dostawa i montaż oświetlenia tablic informacyjnych oraz rzeźby dekoracyjnej (armaty), z własnym źródłem energii	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
33 d.4	kalk. własna	Dostawa i montaż licznika osób odwiedzających miejsce spoczynku	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
5		**Nasadzenia**			
34 d.5	KNR 2-28 0708-04	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych bez zaprawy dołów na skarpach o nachyleniu do 1:2; średnica i głębokość dołu 0.3/0.3 m; grunt kat III	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	**4,000**
35 d.5	KNR 2-28 0712-01	Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem w terenie płaskim bez nawożenia w gruncie kat. I-II	m2		
		0,5 * 28 * 28 - poz.16	m2	311,015	
				RAZEM	**311,015**

Norma Expert Wersja: 5.7.300.13 Nr seryjny: 4615 Użytkownik: Maciej Halikowski