End Area Volume Report

Baseline Station	Station Quantities - Cut Factor	Area	Volume	Adjusted	Fill Factor	Area	Volume	Adjusted	Mass Ordinate
0.000	1.000	3.173	0.000	0.000	1.000	0.000	0.000	0.000	0.000
20.000	1.000	2.493	56.665	56.665	1.000	0.000	0.000	0.000	56.665
40.000	1.000	1.861	43.546	43.546	1.000	0.000	0.000	0.000	100.210
60.000	1.000	1.591	34.527	34.527	1.000	0.004	0.039	0.039	134.698
80.000	1.000	1.266	28.577	28.577	1.000	0.001	0.052	0.052	163.224
100.000	1.000	1.338	26.044	26.044	1.000	0.000	0.013	0.013	189.255
120.000	1.000	1.295	26.332	26.332	1.000	0.000	0.000	0.000	215.587
140.000	1.000	1.644	29.386	29.386	1.000	0.000	0.000	0.000	244.973
160.000	1.000	1.628	32.714	32.714	1.000	0.000	0.000	0.000	277.687
180.000	1.000	1.085	27.123	27.123	1.000	0.002	0.024	0.024	304.786
200.000	1.000	1.082	21.664	21.664	1.000	0.000	0.024	0.024	326.426
220.000	1.000	0.981	20.628	20.628	1.000	0.017	0.174	0.174	346.880
240.000	1.000	0.981	19.616	19.616	1.000	0.021	0.384	0.384	366.112
260.000	1.000	0.627	16.074	16.074	1.000	0.012	0.327	0.327	381.858
280.000	1.000	0.694	13.210	13.210	1.000	0.013	0.252	0.252	394.816
300.000	1.000	0.815	15.092	15.092	1.000	0.017	0.306	0.306	409.602
320.000	1.000	0.640	14.554	14.554	1.000	0.037	0.545	0.545	423.611
340.000	1.000	0.611	12.512	12.512	1.000	0.018	0.558	0.558	435.565
360.000	1.000	0.774	13.852	13.852	1.000	0.011	0.300	0.300	449.118
380.000	1.000	0.806	15.802	15.802	1.000	0.006	0.175	0.175	464.744
400.000	1.000	0.765	15.705	15.705	1.000	0.074	0.805	0.805	479.644
420.000	1.000	0.877	16.418	16.418	1.000	0.040	1.140	1.140	494.921
440.000	1.000	1.144	20.211	20.211	1.000	0.000	0.396	0.396	514.736
460.000	1.000	1.268	24.119	24.119	1.000	0.000	0.000	0.000	538.856
480.000	1.000	1.523	27.910	27.910	1.000	0.000	0.000	0.000	566.766
500.000	1.000	1.556	30.795	30.795	1.000	0.000	0.000	0.000	597.561
520.000	1.000	1.374	29.302	29.302	1.000	0.000	0.000	0.000	626.863
540.000	1.000	0.985	23.586	23.586	1.000	0.005	0.049	0.049	650.400
560.000	1.000	1.044	20.284	20.284	1.000	0.013	0.178	0.178	670.507
580.000	1.000	0.926	19.701	19.701	1.000	0.010	0.226	0.226	689.981
589.275	1.000	1.937	13.278	13.278	1.000	0.000	0.045	0.045	703.214
Grand Total:			709.226	709.226			6.012	6.012	