Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		**CPV 45311100-1: Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej**			
1 d.1	KNNR N005-04-04-01-00	Montaż tablicy elektrycznej RG	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
2 d.1	KNNR N005-04-04-01-00	Montaż tablicy elektrycznej SWG	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
3 d.1	KNNR N005-04-04-01-00	Montaż tablicy elektrycznej SZR	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
4 d.1	KNNR N005-02-01-06-00	Przewód izolowany jednożyłowy LY 25 wciągany do rur	metr		
		30	metr	30.000	
				RAZEM	30.000
5 d.1	KNNR N005-07-15-03-27	Układanie kabla YKY 5x25 w budynkach, na estakadach z mocowaniem	metr		
		30	metr	30.000	
				RAZEM	30.000
6 d.1	KNNR N005-04-06-01-00	Montaż przycisku pożarowego z przewdem zasil.	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
7 d.1	KNNR N005-02-06-01-10	Przewód kabelkowy HDGS 5x1,5 PH 90 układany N.T. na podłożu betono-wym	metr		
		30	metr	30.000	
				RAZEM	30.000
8 d.1	KNNR N005-01-01-07-00	Rura winidurowa gładka RL fi 37 P.T. w gotowych bruzdach na innym podłożu	metr		
		20	metr	20.000	
				RAZEM	20.000
9 d.1	KNNR N005-12-07-12-00	Wykucie bruzd dla rur RK28, RS37 w cegle	metr		
		20	metr	20.000	
				RAZEM	20.000
10 d.1	KNNR N005-11-05-07-00	Korytka szer 100 mm przykręcane do otworów	metr		
		25	metr	25.000	
				RAZEM	25.000
11 d.1	KNNR N005-12-09-04-01	Przebijanie otworu fi 40 mm dł 1/2 c w cegle	szt		
		20	szt	20.000	
				RAZEM	20.000
12 d.1	KNNR N005-13-01-02-00	Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego N.N. ilości 3 faz	szt		
		5	szt	5.000	
				RAZEM	5.000
13 d.1	KNNR N005-13-01-01-00	Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego N.N. ilości 1 faz	szt		
		20	szt	20.000	
				RAZEM	20.000
2		**CPV 45311200-2: Roboty w zakresie opraw elektrycznych**			
14 d.2	KNNR N005-02-05-01-04	Przewód kabelkowy YDY 3x1,5 P.T. w gotowych bruzdach	metr		
		380	metr	380.000	
				RAZEM	380.000
15 d.2	KNNR N005-03-02-04-00	Puszka instalacyjna p.t. fi do 80 z 2-ma wylotami	szt		
		16	szt	16.000	
				RAZEM	16.000
16 d.2	KNNR N005-03-06-03-00	Łącznik świecznikowy p.t. NF-502 w puszce instalacyjnej	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
17 d.2	KNNR N005-03-06-04-00	Łącznik krzyżowy p.t. NF-521 w puszce instalacyjnej	szt		
		6	szt	6.000	
				RAZEM	6.000
18 d.2	KNNR N005-03-06-02-03	Przycisk "dzwonek" p.t. WPt-7FS w puszce instalacyjnej	szt		
		7	szt	7.000	
				RAZEM	7.000
19 d.2	KNNR N005-05-03-02-01	Montaż oprawy LED HIGH	kmpl		
		7	kmpl	7.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	7.000
20 d.2	KNNR N005-05-03-02-01	Montaż oprawy LED - B	kmpl		
		8	kmpl	8.000	
				RAZEM	8.000
21 d.2	KNNR N005-05-03-02-01	Montaż oprawy LED - C	kmpl		
		4	kmpl	4.000	
				RAZEM	4.000
22 d.2	KNNR N005-05-03-02-01	Montaż oprawy LED - D	kmpl		
		5	kmpl	5.000	
				RAZEM	5.000
23 d.2	KNNR N005-05-12-01-00	Oprawa LED Z	kmpl		
		7	kmpl	7.000	
				RAZEM	7.000
24 d.2	KNNR N005-05-12-01-00	Oprawa LED Naświetlacz	kmpl		
		3	kmpl	3.000	
				RAZEM	3.000
25 d.2	KNNR N005-05-12-01-00	Oprawa LED AW	kmpl		
		9	kmpl	9.000	
				RAZEM	9.000
26 d.2	KNNR N005-05-12-01-00	Oprawa LED EW	kmpl		
		5	kmpl	5.000	
				RAZEM	5.000
27 d.2	KNNR N005-05-12-01-00	Oprawa LED EW zew	kmpl		
		5	kmpl	5.000	
				RAZEM	5.000
28 d.2	KNNR N005-12-07-01-00	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	metr		
		300	metr	300.000	
				RAZEM	300.000
29 d.2	KNR 403-10-12-01-00	Zaprawianie bruzdy o szer do 25 mm	metr		
		300	metr	300.000	
				RAZEM	300.000
3		**CPV 45311100-1: Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej- gniazda**			
30 d.3	KNNR N005-02-05-01-05	Przewód kabelkowy YDY 3x2,5 P.T. w gotowych bruzdach	metr		
		350	metr	350.000	
				RAZEM	350.000
31 d.3	KNNR N005-02-05-02-05	Przewód kabelkowy YDY 5x2,5 P.T. w gotowych bruzdach	metr		
		80	metr	80.000	
				RAZEM	80.000
32 d.3	KNNR N005-02-05-03-04	Przewód kabelkowy YDY 5x6,0 P.T. w gotowych bruzdach	metr		
		60	metr	60.000	
				RAZEM	60.000
33 d.3	KNNR N005-03-08-01-01	Gniazdo wtyczk p.t. 2P+Z 10A/2,5 PT-130PF końcowe	szt		
		5	szt	5.000	
				RAZEM	5.000
34 d.3	KNNR N005-03-08-05-00	Gniazdo wtyczkowe bryzgoszczelne 2P+Z 16A/2,5 NT-130H przykręcane	szt		
		24	szt	24.000	
				RAZEM	24.000
35 d.3	KNNR N005-03-08-07-00	Gniazdo wtyczkowe wodoszczelne 3P+Z 16A/4 NF-2626-137 przykręcane	szt		
		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
36 d.3	KNNR N005-03-04-01-00	Odgałęźnik bryzgoszczelny z tworzywa sztucznego o 3 wlotach bezśrubowo	szt		
		12	szt	12.000	
				RAZEM	12.000
37 d.3	KNNR N005-12-07-01-00	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	metr		
		250	metr	250.000	
				RAZEM	250.000
38 d.3	KNR 403-10-12-01-00	Zaprawianie bruzdy o szer do 25 mm	metr		
		250	metr	250.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	250.000
4		**CPV 45311100-1: Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej- odgromowej i przyłącze**			
39 d.4	KNNR N005-06-02-04-00	Przewód uziemiający z bednarki OC ułożony luzem	metr		
		20	metr	20.000	
				RAZEM	20.000
40 d.4	KNNR N005-06-01-02-01	Przewody odgromowe poziome z prętów stalowych OC na wspornikach klejonych	metr		
		130	metr	130.000	
				RAZEM	130.000
41 d.4	KNNR N005-06-01-03-03	Przewody odgromowe pionow pręt FeZn fi 8 wsporniki obsadz	metr		
		80	metr	80.000	
				RAZEM	80.000
42 d.4	KNNR N005-06-05-02-00	Montaż uziomu powierzchn poz FeZn 25x4 wykop gł 0,6 m kat 3	metr		
		95	metr	95.000	
				RAZEM	95.000
43 d.4	KNNR N005-06-12-06-00	Złącze kontrolne na połączeniu pręt-płaskownik	szt		
		6	szt	6.000	
				RAZEM	6.000
44 d.4	KNNR N005-13-04-01-00	Badania instalacji uziemniającej pomiar pierwszy	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
45 d.4	KNNR N005-13-04-02-00	Badania instalacji uziemniającej pomiar następny	szt		
		5	szt	5.000	
				RAZEM	5.000
46 d.4	KNNR N005-07-15-03-27	Układanie kabla YKY 5x16 w budynkach w wykopie	metr		
		220.68	metr	220.680	
				RAZEM	220.680