| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | | **BUDYNEK MAGAZYNOWY** | | | |
| **1.1** | | **ROBOTY ZIEMNE CPV 45111200-0** | | | |
| 1 d.1.1 | KNNR 1 0113-01 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek | $m^2$ | | |
| | | 20.0*35 | $m^2$ | 700.00 | |
| | | | | RAZEM | 700.00 |
| 2 d.1.1 | KNNR 1 0113-02 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za dalsze 5 cm ponad 15 cm - dodatkowe 15 cm | $m^2$ | | |
| | | Krotność = 3 | | | |
| | | 20.0*35 | $m^2$ | 700.00 | |
| | | | | RAZEM | 700.00 |
| 3 d.1.1 | KNR 2-01 0228-02 | Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. III - wykop szerokoprzestrzenny | $m^3$ | | |
| | | (27.55*16.68)*0.95 | $m^3$ | 436.56 | |
| | | | | RAZEM | 436.56 |
| **1.2** | | **ROBOTY FUNDAMENTOWE CPV 45000000-7** | | | |
| 4 d.1.2 | KNNR 2 0109-01 | Podkłady betonowe C 8/10 (B 10) gr. 10 cm pod ławy fundammentowe - zewnętrzne z transportem betonu pompą | $m^3$ | | |
| | | (2.3*2.3)*0.1*16 | $m^3$ | 8.46 | |
| | | | | RAZEM | 8.46 |
| 5 d.1.2 | KNNR 2 0104-04 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. 12 mm - stopy | kg | | |
| | | (13*4)*16*0.878 | kg | 730.50 | |
| | | | | RAZEM | 730.50 |
| 6 d.1.2 | KNNR 2 0104-04 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. 12 mm - kielich | kg | | |
| | | (4*4)*0.8*16*0.878 | kg | 179.81 | |
| | | | | RAZEM | 179.81 |
| 7 d.1.2 | KNNR 2 0109-03 | Betonowanie stóp fundamentowych C 20/25 (B 25) | $m^3$ | | |
| | | (2.1*2.1)*0.4*16 | $m^3$ | 28.22 | |
| | | | | RAZEM | 28.22 |
| 8 d.1.2 | KNNR 2 0109-03 | Betonowanie kielich żelbetowych C 20/25 (B 25) | $m^3$ | | |
| | | (0.55*0.55)*0.8*16 | $m^3$ | 3.87 | |
| | | | | RAZEM | 3.87 |
| 9 d.1.2 | KNR 2-02 0603-09 | Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - ściany wyk.na zimno z roztworu Dysperbit.- pierwsza warstwa - zewnętrzna strona | $m^2$ | | |
| | | (2.1+2.1)*2*0.4*16 | $m^2$ | 53.76 | |
| | | | | RAZEM | 53.76 |
| 10 d.1.2 | KNR 2-02 0603-10 | Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - ściany- wyk.na zimno z roztworu Dysperbit.- druga i nast.warstwa - zewnętrzna strona | $m^2$ | | |
| | | Krotność = 2 | | | |
| | | (2.1+2.1)*2*0.4*16 | $m^2$ | 53.76 | |
| | | | | RAZEM | 53.76 |
| 11 d.1.2 | KNR 2-02 1101-07 | Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym wraz z piaskiem | $m^3$ | | |
| | | (27.55*16.68)*0.4-28.22-3.87 | $m^3$ | 151.72 | |
| | | | | RAZEM | 151.72 |
| **1.3** | | **ROBOTY WEWNĘTRZNE POSADZKI I ŚCIANY WEWNĘTRZNE CPV45400000-1** | | | |
| 12 d.1.3 | KNNR 2 0109-01 | Podkłady betonowe C 8/10 (B 10) gr. 12 cm pod ławy fundammentowe - zewnętrzne z transportem betonu pompą | $m^3$ | | |
| | | (25.55+7.34*2)*0.12 | $m^3$ | 4.83 | |
| | | | | RAZEM | 4.83 |
| 13 d.1.3 | KNNR 2 0604-01 | Izolacja z folii polietylenowej posadzkowa | $m^2$ | | |
| | | (25.55+7.34*2) | $m^2$ | 40.23 | |
| | | | | RAZEM | 40.23 |
| 14 d.1.3 | NNRNKB 202 2608-01 analogia | (z.VII) docieplenie posadzek budynków z przyklejeniem styropianu EPS 100 - cz. socjalna -gr. 12 cm | $m^2$ | | |
| | | (25.55+7.34*2) | $m^2$ | 40.23 | |
| | | | | RAZEM | 40.23 |
| 15 d.1.3 | NNRNKB 202 2608-01 analogia | (z.VII) docieplenie posadzek budynków styropianu styrodur EPS 200 - cz. magazymowa gr. 6 cm | $m^2$ | | |
| | | 277.02 | $m^2$ | 277.02 | |
| | | | | RAZEM | 277.02 |
| 16 d.1.3 | KNNR 2 0109-04 | Betonowanie płyt posadzkowych zbrojonych C20/25 gr. 20 cm | $m^3$ | | |
| | | 277.02*0.2 | $m^3$ | 55.40 | |
| | | | | RAZEM | 55.40 |
| 17 d.1.3 | KNNR 2 0109-04 | Betonowanie płyt posadzkowych zbrojonych C20/25 gr. 10 cm | $m^3$ | | |
| | | (5.25*14.38)*0.1 | $m^3$ | 7.55 | |
| | | | | RAZEM | 7.55 |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 d.1.3 | KNR-W 2-02 1107-01 analogia | Ułożenie posadzki z terakoty 60x60 - część socjalna i pom1.09 | $m^2$ | | |
| | | 1.88+4.54+7.61+2.95+1.2+1.23+1.96+21.5 | $m^2$ | 42.87 | |
| | | | | RAZEM | 42.87 |
| 19 d.1.3 | KSNR 7 0601-05 analogia | Ścianki działowe z płyty warstwowej | $m^2$ | | |
| | | (4.95*3+2.64+14.38+2.22+1.1+1*3+2.4+2+1.2)*3 | $m^2$ | 131.37 | |
| | | | | RAZEM | 131.37 |
| 20 d.1.3 | KSNR 7 0602-03 analogia | Strop z płyty warstwowej ( pom1.08 , 1.09 ) | $m^2$ | | |
| | | 25.32+21.5 | $m^2$ | 46.82 | |
| | | | | RAZEM | 46.82 |
| 21 d.1.3 | KNR-W 2-02 2701-01 analogia | Montaż sufitu podwieszanego ( po. 1.01 do 1.07) | $m^2$ | | |
| | | 1.88+4.54+7.61+2.95+1.2+1.23+1.96 | $m^2$ | 21.37 | |
| | | | | RAZEM | 21.37 |
| 22 d.1.3 | KNR 2-02 1017-01 | Montaż drzwi wewnętrznych - wyjsciowych 2,1*1,4+4*0,9*2,2 drzwi wyposażyć w dwa zamki patentowe<br>ościeżnica i próg z przekładką termiczną;drzwi wyposażyć w samozamykacze, kolorystyka -grafit zgodnie z ustaleniami z użytkownikiem obiektu.;podwójna uszczelka obwiedniowa;ościeżnica stalowa kątowa | szt | | |
| | | 5 | szt | 5.00 | |
| | | | | RAZEM | 5.00 |
| 23 d.1.3 | KNR 2-02 1017-01 | Montaż drzwi wewnętrznych 0.9 *2.1*5 drzwi wyposażyć w samozamykacze; drzwi wyposażyć w dwa zamki patentowe;kolorystyka -grafit zgodnie z ustaleniami z użytkownikiem obiektu | szt | | |
| | | 5 | szt | 5.00 | |
| | | | | RAZEM | 5.00 |
| 24 d.1.3 | KNR 2-02 1017-01 | Montaż drzwi wewnętrznych 0.9 *2.1 - łazienkowe ;drzwi wyposażyć w samozamykacze;Wyposażone w zamek WC oraz podcięcie wentylacyjne, | szt | | |
| | | 2 | szt | 2.00 | |
| | | | | RAZEM | 2.00 |
| **1.4** | | **KONSTRUKCJA DACH I SCIANY ZEWNĘTRZNE CPV 45223100-7** | | | |
| 25 d.1.4 | kalk. własna | Konstrukcja stalowa ścian i dachu zabezpieczona antykorozyjnie ocynkowana - zgodnie z projektem technicznym. Słupy boczne , szczytowe ; rygle dachowe ;stężenia dachowe , ścienne ;ściągi ; tężniki; zetowniki | kpl. | | |
| | | 1 | kpl. | 1.00 | |
| | | | | RAZEM | 1.00 |
| 26 d.1.4 | KSNR 7 0603-01 analogia | Lekka obudowa dachów o nachyleniu powyżej 10 % z płyty warstwowej gr. 15 cm | $m^2$ | | |
| | | 26.03*8*2 | $m^2$ | 416.48 | |
| | | | | RAZEM | 416.48 |
| 27 d.1.4 | KSNR 7 0603-01 analogia | Lekka obudowa ścian z płyty warstwowej gr. 15 cm | $m^2$ | | |
| | | (25.55+14.68)*2*4.98-4*4.5-4*4-4*3-2.2*0.9-1.6*4*2+1.55*15.28 | $m^2$ | 363.59 | |
| | | | | RAZEM | 363.59 |
| 28 d.1.4 | NNRNKB 202 0541-02 | Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej gr. 0,55 mm powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm | $m^2$ | | |
| | | 26.03*3*0.5+8*4*0.25 | $m^2$ | 47.05 | |
| | | | | RAZEM | 47.05 |
| 29 d.1.4 | NNRNKB 202 0547-01 | (z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe stalowe ocynkowane powlekane proszkowo o śr. 125 mm łączone na klej - montaż rynien | m | | |
| | | 26.03*2 | m | 52.06 | |
| | | | | RAZEM | 52.06 |
| 30 d.1.4 | NNRNKB 202 0547-02 | (z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe stalowe ocynkowane powlekane proszkowo o śr. 125 mm łączone na klej - montaż lejów spustowych | szt. | | |
| | | 4 | szt. | 4.00 | |
| | | | | RAZEM | 4.00 |
| 31 d.1.4 | NNRNKB 202 0547-04 | (z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe stalowe ocynkowane powlekane proszkowo o śr. 125 mm łączone na klej - montaż denek rynnowych | szt. | | |
| | | 4 | szt. | 4.00 | |
| | | | | RAZEM | 4.00 |
| 32 d.1.4 | NNRNKB 202 0550-03 | (z.VIII) Rury spustowe okrągłe stalowe ocynkowane powlekane proszkowo o śr. 100 mm | m | | |
| | | 4.98*24 | m | 119.52 | |
| | | | | RAZEM | 119.52 |
| 33 d.1.4 | NNRNKB 202 0550-07 | (z.VIII) Rury spustowe okrągłe stalowe ocynkowane powlekane proszkowo - kolanka o śr. 100 mm | szt. | | |
| | | 8 | szt. | 8.00 | |
| | | | | RAZEM | 8.00 |
| **1.5** | | **MONTAŻ STOLARKI DRZWIOWEJ I OKIENNEJ ZEWNĘTRZNEJ CPV 45421000-4** | | | |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 d.1.5 | KNR-W 2-02 1032-01 analogia | Bramy segmentowe uchylne zbudowane z paneli o grubości 40 mm wypełnionych pianką poliuretanową i uszczelnione na całym obwodzie oraz między segmentami. U= 1,40 [W/m2K]. System ciepłego montażu. Wyposażone w systemy automatyki.Brama zatrzymuje się podczas zamykania, jeśli wykryje przeszkodę;szybkie rozblokowanie linką;kołowrót łańcuchowy;krawędziową listwę bezpieczeństwa;.Wyposażone w drzwi wejściowe | $m^2$ | | |
| | | 4*4+4*3+4*4.5 | $m^2$ | 46.00 | |
| | | | | RAZEM | 46.00 |
| 35 d.1.5 | kalk. własna | REGAŁY;14,1*2=28,2 m Regał paletowy PR15000 / 110 cm głębokości / 4,5 m wysokości / liczba poziomów: 3 / siatka druciana do regału;obciążenia do 15.000 kg na pole; Trawersy są malowane proszkowo;trwale kotwione w podłożu za pomocą śrub rozporowych | szt. | | |
| | | 2 | szt. | 2.00 | |
| | | | | RAZEM | 2.00 |
| 36 d.1.5 | NNRNKB 202 1026-04 | (z.VI) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną systemu PI 50 | $m^2$ | | |
| | | 4*1.6*3 | $m^2$ | 19.20 | |
| | | | | RAZEM | 19.20 |
| **1.6** | | **PLACE UTWARZONE , MIEJSCA POSTOJOWE CPV 45233250-6** | | | |
| 37 d.1.6 | KNR AT-03 0304-03 analogia | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej (szarej)) gr. 8 cm układana mechanicznie na podsypce cementowo-piaskowej | $m^2$ | | |
| | | 3.6*2+5*2 | $m^2$ | 17.20 | |
| | | | | RAZEM | 17.20 |
| 38 d.1.6 | KNR 2-31 0407-02 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m | | |
| | | 2*4 | m | 8.00 | |
| | | | | RAZEM | 8.00 |
| 39 d.1.6 | KNR 2-23 0110-01 analogia | Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. po zagęszczeniu 10 cm | $m^2$ | | |
| | | 424.06 | $m^2$ | 424.06 | |
| | | | | RAZEM | 424.06 |