

- ☐ PROJEKTY INDYWIDUALNE BUDYNKÓW
- ☐ PROJEKTY ROZBUDOWY NADBUDOWY I PRZEBUDOWY BUDYNKÓW
- ☐ ADAPTACJE PROJEKTÓW TYPOWYCH
- ☐ INWENTARYZACJE BUDOWLANE



mgr inż. Bartosz Kopczyk

tel. 500 654 274

Łukowe 125

38-516 Tarnawa Dolna

e-mail: bartosz_kopczyk@interia.pl

ZAŁĄCZNIK DO DOKUMENTACJI

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO	BUDOWA KOLUMBARIUM
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO	VI
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO	JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 181707_4 ZAGÓRZ-MIASTO
	OBREB: 0003 ZAGÓRZ
	DZIAŁKA NR EWID.: 621/2, 622, 626/1, 627, 624/1, 625/1
IDENTYFIKATOR DZIAŁKI EWIDENCYJNEJ	181707_4.0003.621/2, 181707_4.0003.622, 181707_4.0003.626/1, 181707_4.0003.627, 181707_4.0003.624/1, 181707_4.0003.625/1
IMIĘ I NAZWISKO LUB NAZWA INWESTORA ADRES INWESTORA	GMINA ZAGÓRZ
	UL. 3 MAJA 2, 38-540 ZAGÓRZ
DATA OPRACOWANIA: SIERPIEŃ 2026	
NR TOMU: I/I	
NR EGZEMPLARZA: I	

ZAKRES OPRACOWANIA	OPRACOWAŁ	NR UPRAWNIEN / SPECJALNOŚĆ	PODPIS
ARCHITEKTURA KONSTRUKCJA	PROJEKTOWAŁ mgr inż. arch. Maciej Farbisz	UAN-2-8346-101/87 do projektowania bez ograniczeń w spec. architektonicznej do projektowania w ograniczonym zakresie w spec. konstrukcyjno-budowlanej UAN-2-8346-228/87 do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie	
	OPRACOWAŁ mgr inż. Bartosz Kopczyk	-	

1) Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest budowa kolumbarium – budowli cmentarnej pełniącej funkcję zbiorowego grobowca wraz z utwardzeniem powierzchni gruntu oraz drogi dojazdowej, przewidzianego do realizacji na terenie części działek nr ewid.: 621/2, 622, 626/1, 627, 624/1, 625/1 położonych w miejscowości Zagórz.

W ramach zadania inwestycyjnego zaplanowano następujący zakres prac:

- budowę kolumbarium w skład którego wchodzi:
 - 2 segmenty pojedyncze (jednostronne)
 - 1 segment podwójny (dwustronny)
 - 4 mini segmenty (jednostronne)
- budowę drogi dojazdowej (stanowiącej kontynuację istniejącej drogi)
- budowę nawierzchni utwardzonych wraz ze schodami terenowymi
- wykonanie umocnienia ścian skarpy wraz z ułożeniem cieką wodnego
- wykonanie zewnętrznej instalacji elektrycznej oświetleniowej (wg odrębnego opracowania)

Całość prac budowlanych przewidziana do realizacji zgodna z warunkami zabudowy.

2) Zmiany projektowe

a) Kolumbarium

Zaprojektowano kolumbarium złożone z prefabrykowanych segmentów:

- 2 segmentów pojedynczych (jednostronne), które zawierają po 51 nisz na urny prochowe
- 1 segment podwójny (dwustronny), który zawiera 102 nisze na urny prochowe (po 51 nisz na stronę)
- 4 mini segmenty (jednostronne), które zawierają po 3 nisze na urny prochowe

Wymiary wewnętrzne każdej niszy prochowej: 43,5(40,5) x 43,5(40,5) x 42cm

Wprowadza się możliwość zmiany wysokości prefabrykatu – tolerancja wymiaru +/- 5cm

Od frontu – zamykająca płyta granitowa o wymiarach 50x50x2cm

Zastosowane materiały:

- ściany – płyta kamienna granitowa gr. 2cm, kolor „impala”
- płyta kamienna epitafium – płyta kamienna granitowa gr. 2cm, kolor „impala”
- zadaszenie – płyta kamienna granitowa gr. 3cm, 3/5cm, kolor „impala”
- krzyż w ścianie kolumbarium – płyta kamienna granitowa gr. 2cm, kolor czarny

b) Droga dojazdowa

Zastosowane materiały:

- Ac11 S 50/70 (warstwa ścieralna) gr. 3cm
- AC16 W 50/70 (warstwa wiążąca) gr. 5cm
- kruszywo łamane (zag. mechanicznie) gr. 15cm
- mieszanka kruszyw niezwiązana 0/31,5 gr. 25cm