

Przedmiar

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1. Roboty przygotowawcze		
1.1		Obsługa geodezyjna - wytyczenie, pomiary kontrolne, pomiary powykonawcze	kpl	1,000
1.2		Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki	m2	301,500
1.3		Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej za pomocą spycharki - dodatek za każde dalsze 5cm grubości humusu (ponad 15cm)	m2	301,500
1.4		Formowanie i zagęszczanie spycharkami nasypów z gruntu kategorii III-IV o wysokości do 3m - skarpowanie	m3	30,250
1.5		Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,15m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km	m3	55,230
1.6		Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowyladowczymi do 5t na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych	m3	135,200
		2. Fundamenty		
2.1		Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego	m3	0,970
2.2		Jednokrotne gruntowanie powierzchni poziomych betonowych powłoką z preparatu Siplast Primer Szybki Grunt SBS	m2	9,700
2.3		Izolacje powierzchni poziomych podłoży betonowych na gruncie z papy - podłoża betonowe na gruncie - dwukrotnie - izolacja na chudym betonie	m2	9,700
2.4		Izolowanie powierzchni pionowych betonowych, tynkowanych masą bitumiczną przeciwwodną gr. 3mm - izolacja ławy fundamentowej	m2	21,700
2.5		Deskowanie ław, stóp fundamentowych i płyt dennych	m2	22,300
2.6		Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości do 0,8m z układaniem betonu z zastosowaniem pompy, beton C30/37 - kolumbarium	m3	7,620
2.7		Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali gładkiej w elementach budynków i budowli - zbrojenie ław fundamentowych fi 6mm - kolumbarium	t	0,052
2.8		Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli - zbrojenie ław fundamentowych fi 12mm i fi 8mm - kolumbarium	t	0,143
2.9		Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości do 0,6m z układaniem betonu z zastosowaniem pompy, beton C20/25 - chodnik	m3	7,550
2.10		Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali gładkiej w elementach budynków i budowli - zbrojenie ław fundamentowych fi 6mm - chodnik	t	0,054
2.11		Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli - zbrojenie ław fundamentowych fi 12mm - chodnik	t	0,115
		3. Budowa kolumbarium		
3.1		Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1/2 cegły do ościeży lub powierzchni ścian na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	2,480
3.2		Montaż elementów prefabrykowanych poszczególnych segmentów kolumbarium - moduł 3 niszowy	element	17,000
3.3		Deskowanie tradycyjne przekryć - zadaszenie kolumbarium	m2	0,750
3.4		Wykonanie warstwy spadkowej zadaszenia kolumbarium - analogia	m2	7,680
3.5		Wykonanie warstwy spadkowej zadaszenia kolumbarium - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową	m2	7,680
3.6		Izolacje powierzchni poziomych podłoży betonowych - izolacja przeciwwodna gr. 3mm ze szlamów uszczelniających nakładanych ręcznie - izolacja pod płytami granitowymi zadaszenia	m2	10,150
3.7		Uszczelnienie szczelin dylatacyjnych pomiędzy segmentami masa trwale elastyczna w kolorze betonu	mb	73,730
3.8		Wykonanie dwukrotnej impregnacji elewacji o powierzchni betonowej metodą natryskową - impregnacja prefabrykatów - części pionowe oraz nisz	m2	28,230
3.9		Okładziny ścian i pilastrów zewnętrznych o obwodzie elementów do 10m/m2 i grubości do 4cm - płyta okładzionowa ścian, granit polerowany gr. 2cm kolor "impala" - rodzaj okładziny w uzgodnieniu z inwestorem	m2	3,360
3.10		Okładziny ścian i pilastrów zewnętrznych o obwodzie elementów do 10m/m2 i grubości do 4cm - płyta okładzionowa ścian, granit polerowany gr. 2cm kolor "impala" (wraz z motywem krzyża na ścianach bocznych segmentów, granit polerowany gr. 2cm kolor czarny) - rodzaj okładziny w uzgodnieniu z inwestorem	m2	25,650
3.11		Okładziny ścian i pilastrów zewnętrznych o obwodzie elementów do 10m/m2 i grubości do 4cm - płyta okładzionowa zadaszenia, granit polerowany gr. 3cm kolor "impala" - rodzaj okładziny w uzgodnieniu z inwestorem	m2	7,680

Przedmiar

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
3.12		Okładziny ścian i pilastrów zewnętrznych o obwodzie elementów do 10m/m2 i grubości do 4cm - płyta okładzionowa zadaszzenia, granit polerowany gr. 3/5cm kolor "impala", w płycie zadaszzenia należy wykonać frezowanie i umieszczenie listwy oświetlenia LED, światło o barwie ciepłej bieli + moduł panelu słonecznego do użytku zewnętrznego do zasilania listwy oświetlenia LED - rodzaj okładziny w uzgodnieniu z inwestorem	m2	0,700
3.13		Dostawa i montaż płyt czołowych na śruby ozdobne, granit polerowany gr. 2cm o wymiarach 50x50cm - rodzaj płyt czołowych w uzgodnieniu z inwestorem	szt	51,000
		4. Zagospodarowanie		
4.1		Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane ręcznie o grubości po zagęszczeniu 3cm - skarpa	m2	67,200
4.2		Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane ręcznie - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm - skarpa	m2	67,200
4.3		Umocnienie skarp wykopów i nasypów włókniną syntetyczną - ułożenie włókniny na skarpie	m2	67,200
4.4		Cieki betonowe 25x33x8cm na ławie betonowej	m	75,350
4.5		Umocnienie skarp wykopów i nasypów płytami ażurowymi z umocnieniem kołkami z wypełnieniem kruszywem - analogia	m2	67,200
4.6		Humusowanie skarp warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem	m2	31,400
4.7		Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	99,510
4.8		Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 25cm - pod chodnik	m2	48,550
4.9		Nawierzchnie z płyty chodnikowej betonowej grubości 5cm, układane na podsypce cementowo-piaskowej - analogia - płyta chodnikowa w uzgodnieniu z inwestorem	m2	48,550
4.10		Ława betonowa z oporem pod opornik betonowy	m3	2,340
4.11		Oporniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej	m	45,920
4.12		Mieszanka kruszyw niezwiązana 0/31,5 gr. 25cm - pod drogę dojazdową - analogia	m2	113,210
4.13		Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm - pod drogę dojazdową	m2	113,210
4.14		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą wiążącą afaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm - warstwa wiążąca AC16 W 50/70	m2	113,210
4.15		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą wiążącą afaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 4cm grubości po zagęszczeniu - warstwa wiążąca AC16 W 50/70	m2	113,210
4.16		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścierną afaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm - warstwa ścierna AC11 S 50/70	m2	113,210
4.17		Naprawy poboczy wykonywane ręcznie - plantowanie	m2	125,500