ZBIORCZE ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

	Długość prętów [m.b.]					
	ϕ6	ϕ8	ϕ10	ϕ12	ϕ16	ϕ20
Ławy fundamentowe	770		1400	900		
Stopy fundamentowe				190		
Płyta pod windę			120			
Ściana fundamentowa			5452			
Rdzenie i słupy fundamentowe	526			681		
Wieńce stropu nad piwnicą	476			750		
Belki oraz nadproża nad piwnicą	803	1052		673	173	274
Płyta stropowa nad piwnicą		258	8281			
Schody piwnica-parter		20		306		
Rdzenie i słupy kondygnacji parteru	255			234		
Wieńce stropu nad parterem	368			550		
Belki oraz nadproża nad parterem	415	753		409	255	97
Płyta stropowa nad parterem		372	6908			
Schody parter-I piętro		58		405		
Rdzenie i słupy kondygnacji I piętra	397			341		
Wieńce stropu nad I piętrem	436			647		
Belki oraz nadproża nad I piętrem	155	377	0	164	139	66
Płyta stropowa nad I piętrem		372	7397			
Schody I piętro - poddasze		58		405		
Rdzenie i słupy poddasza	647			689		
Wieńce na poddaszu	704			670	120	
Belki oraz nadproża na poddaszu	230			173	46	
Szyb windowy			3414			
RAZEM (mb):	**6182**	**3320**	**32972**	**8187**	**733**	**437**

Uwagi do zbiorczego zestawienia stali zbrojeniowej:

1. Zestawienie ma charakter zbiorczy
2. Zestawienie opracowano na podstawie dokumentacji rysunkowej konstrukcji.
3. Podane ilości mają charakter informacyjny i pomocniczy
4. Zestawienie nie uwzględnia dodatkowych ilości stali wynikających z technologii wykonania robót, strat materiałowych, odpadów powstałych podczas cięcia i gięcia prętów.
5. W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy zestawieniem zbiorczym a dokumentacją rysunkową, podstawę robót stanowi dokumentacja rysunkowa i opis techniczny projektu.