elewacja północna

elewacja zachodnia

elewacja wschodnia

STREFA POŻAROWA PM pow. 111,50m²

-1.08 serwerownia 10,8 m² terakota

-1.09 pom. techn. 23,1 m² terakota

-1.10 WC NRS 3,9 m² terakota

-1.11 WC 2,4 m² terakota

-1.12 przebieralnie 26,1 m² terakota

-1.17 sala 1 56,3 m² terakota

-1.07 pom. techn. 45,3 m² terakota

-1.01 korytarz 26,5 m² terakota

-1.13 sala 0 37,8 m² terakota

-1.05 pościel brudna 4 m² terakota

-1.06 magazyn 10,5 m² terakota

-1.04 pościel czysta 4 m² terakota

-1.03 brudownik 7,5 m² terakota

-1.02 pom. porządkowe 10,6 m² terakota

-1.14 pom. hig.-san. personelu 14,8 m² terakota

-1.15 pom. personelu 13,7 m² terakota

-1.16 sala 2 92,8 m² terakota

balustrada stalowa hmin=1,10m

Hydrant wewnętrzny HPØ33/30

Hydrant wewnętrzny HPØ25/30

słup żelbetowy wg. proj. konstr

terapia ozonem

terapia laserem

zabudowa HPL do pełnej wysokości

długość: 21,30m

drzwi kabiny EI60

pt plan tyflograficzny

ti tablice interakcyjne

pi pentle indukcyjne

nawiew centralnej wentylacji mechanicznej

wyciąg wentylacji mechanicznej

przejście kanałów wentylacji przez ściany

przejście kanałów wentylacji przez stropy

UWAGA:
-wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z normami, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej przy zachowaniu odpowiednich warunków BHP;
-stosować wyłącznie materiały dopuszczone do stosowania w budownictwie, dla których wydano deklarację zgodności, oznaczone znakiem "B" lub "CE" na podstaiwe PB lub AT;
-wykonawca zobowiązany jest sprawdzić wszysktie wymiary przed rozpoczęciem prac budowlanych;
-wszelkie niejasności, rozbieżności i zmiany muszą być wyjaśniane przed rozpoczęciem prac budowlanych
-rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi
-w piwnicy parapety konglomerat, gr 2 cm

Sw1a	Ściana wewnętrzna piwnicy	-tynk wewnętrzny -sciana fundamentowa (bloczki beton.) -24cm, -tynk wewnętrzny
Sw2	Ściana wewnętrzna	-tynk wewnętrzny -pustak gazobeton 12 cm, -tynk wewnętrzny
Sz3	Ściana zewnętrzna piwnicy/ fundamentowa	-mata drenująca, -wyprawa tynkarska, -XPS (0,035) -15 cm, -bitumiczno kauczukowa masa izolacyjna przeciwwodna x2, -sciana fundamentowa -24cm, -tynk wewnętrzny

nazwa projektu budowlanego: **Przebudowa wraz z przebudową wewnętrznej instalacji gazowej budynku Sanatorium „Leliwa" zlokalizowanego na działce nr 434 przy ul. Stanisława Wyspiańskiego 2 w Rymanowie-Zdroju**

Skala: 1:100 format A3

Numer rysunku: PWA1

nazwa i adres obiektu budowlanego: budynek sanatorium "Leliwa", ul. Stanisława Wyspiańskiego 2, 38-481 Rymanów-Zdrój dz. nr ewid. 434

nazwa rysunku	rzut piwnicy			
stadium	projekt wykonawczy			
projektanci		numer uprawnień	podpis	data
mgr inż. arch Sebastian Bogusz	architektoniczna	1/PKOKK/2018		rew.1 17.11 2026r
inwestor	Uzdrowisko Rymanów S.A. ul. Zdrojowa 48, 38-481 Rymanów-Zdrój			