PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI:	Wymiana części stolarki okiennej wraz z dostosowaniem pierwszego oraz drugiego piętra do warunków ochrony przeciwpożarowej zachodniej strony budynku Domu Pomocy Społecznej w Piekarach Śląskich
ADRES INWESTYCJI:	Piekary Śląskie, ul. Trautmana 4
NAZWA INWESTORA:	Dom Pomocy Społecznej
ADRES INWESTORA:	41-946 Piekary Śląskie, ul. Trautmana 4
DATA OPRACOWANIA:	WRZESIEŃ 2026

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
WRZESIEŃ 2026

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		**Przebudowa wejść na klatkę schodową**			
1 d.1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru drzwi o powierzchni ponad 2 m2	m2		
		1,2 * 2 + 1,5 * 2,2	m2	5,700	
				RAZEM	**5,700**
2 d.1	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami	m3		
		2,2 * 0,6 * 0,12	m3	0,158	
				RAZEM	**0,158**
3 d.1	KSNR 2 1202-04 analogia	Montaż drzwi dymoszczelnych EIS 30 1,2x2,0	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	**2,000**
4 d.1	KNR 4-01 0708-03	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 40 cm	m		
		12	m	12,000	
				RAZEM	**12,000**
5 d.1	KNR 4-01 0710-05	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.II z zapr.cement.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 2m2 w 1 miej.)	m2		
		4	m2	4,000	
				RAZEM	**4,000**
6 d.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności	m2		
		40	m2	40,000	
				RAZEM	**40,000**
7 d.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		40	m2	40,000	
				RAZEM	**40,000**
2		**Elementy stolarki wewnętrznej**			
8 d.2	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	**2,000**
9 d.2	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru okien i drzwi o powierzchni ponad 2 m2	m2		
		1,2 * 2,2	m2	2,640	
				RAZEM	**2,640**
10 d.2	KSNR 2 1202-04 analogia	Montaż drzwi dymoszczelnych EIS 60 1,2x2,0	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	**1,000**
11 d.2	KSNR 2 1202-04 analogia	Montaż drzwi dymoszczelnych EIS 60 0,9x2,0	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	**1,000**
12 d.2	KNR AL-01 0304-06	Montaż samozamykaczy do drzwi	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	**5,000**
13 d.2	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		2,20 * 3,3	m2	7,260	
				RAZEM	**7,260**

Norma EXPERT Wersja: 5.17.300.17 Nr seryjny: 8360

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.2	KNR 2-02 0126-05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
		3,0	m	3,000	
				RAZEM	**3,000**
15 d.2	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		2,2 * 3,3	m2	7,260	
				RAZEM	**7,260**
16 d.2	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm	m		
		5,2	m	5,200	
				RAZEM	**5,200**
17 d.2	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach na podłożu z cegły (do 5 m2 w 1 miejscu)	m2		
		10	m2	10,000	
				RAZEM	**10,000**
18 d.2	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		10	m2	10,000	
				RAZEM	**10,000**
3		**Zabezpieczenia szczelin dylatacyjnych i roboty uzupełniające**			
19 d.3	KNR 2-02 0617-11 analogia	Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych i poziomych REI 60	m		
		42	m	42,000	
				RAZEM	**42,000**
20 d.3	KNR 2-02 0617-11	Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych paskami z blachy walcowanej szerokości 30 cm	m		
		42	m	42,000	
				RAZEM	**42,000**
21 d.3	KNR 4-01 0708-03	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 40 cm	m		
		30	m	30,000	
				RAZEM	**30,000**
22 d.3	KNR 4-01 0710-05	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.II z zapr.cement.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 2m2 w 1 miej.)	m2		
		20	m2	20,000	
				RAZEM	**20,000**
23 d.3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych	m2		
		20	m2	20,000	
				RAZEM	**20,000**
4		**System oddymiania klatki schodowej**			
24 d.4	KNR 4-04 0405-02	Rozebranie drewnianych podłóg białych na półwpust	m2		
		20	m2	20,000	
				RAZEM	**20,000**
25 d.4	KNR 4-04 0405-04	Rozebranie drewnianych legarów	m		
		20	m	20,000	
				RAZEM	**20,000**
26 d.4	KNR 4-04 0406-05	Rozebranie belek stropowych	m		
		6	m	6,000	
				RAZEM	**6,000**
27 d.4	KNR 4-04 0406-01	Rozebranie stropów drewnianych - zasypki stropowe	m2		

Norma EXPERT Wersja: 5.17.300.17 Nr seryjny: 8360

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		20	m2	20,000	
				RAZEM	**20,000**
28 d.4	KNR 4-04 0406-03	Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych	m2		
		20	m2	20,000	
				RAZEM	**20,000**
29 d.4	KNR 2-02 0409-04	Wymiany przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej	m3		
		0,2	m3	0,200	
				RAZEM	**0,200**
30 d.4	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho -dwie warstwy Krotność = 2	m2		
		20	m2	20,000	
				RAZEM	**20,000**
31 d.4	KNR-W 2-02 1121-01	Podłoga z desek struganych grubości 25 mm	m2		
		20	m2	20,000	
				RAZEM	**20,000**
32 d.4	KNR-W 2-02 2003-04	Szacht oddymiający z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 50-02	m2		
		(1 + 1,30 * 2) * 4,5	m2	16,200	
				RAZEM	**16,200**
33 d.4	KNKRB 2 1507-01	Rusztowania ramowe warszawskie - przestrzenne o wysokości do 4 m dla robót związanych z zabudową szybu i klapy oddymiającej	m2 rzutu		
		20	m2 rzutu	20,000	
				RAZEM	**20,000**
34 d.4	KNR-W 2-02 2008-04	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach od spodu	m2		
		20	m2	20,000	
				RAZEM	**20,000**
35 d.4	KNR-W 2-02 2008-08	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - dodatek za drugą warstwę na rusztach na stropach	m2		
		20	m2	20,000	
				RAZEM	**20,000**
36 d.4	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych	m2		
		20	m2	20,000	
				RAZEM	**20,000**
37 d.4	KNNR-W 2 W1001-03 analogia	Montaż klapy oddymiającej z akcesoriami, czujnikiem deszczu i wiatru	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	**1,000**
38 d.4	KNR 4-04 0509-02	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	m2		
		1,3 * 1	m2	1,300	
				RAZEM	**1,300**
39 d.4	KNR 9-14 0301-02	Obróbki dekarskie jednowarstwowe o powierzchni ponad 0,5 m2 obrabianej powierzchni wykonane papą (wyłazów dachowych, kominów, klap dymowych itp.)	m2		
		(1,3 + 1) * 2 * 0,4	m2	1,840	
				RAZEM	**1,840**

Norma EXPERT Wersja: 5.17.300.17 Nr seryjny: 8360

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
40 d.4	KNR 5-04 1114-03	Instalacja elektryczna JESS2S-2/3 samoczynnego sterowania 2 siłowników elektrycznych w obiektach z uziemieniem	układ.		
		1	układ.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
41 d.4	KNR AL-01 0404-09	Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP z podłączeniem	szt.		
	analogia	2	szt.	2,000	
				RAZEM	**2,000**
5		**Roboty porządkowe i rusztowania**			
42 d.5	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km	m3		
		12,4	m3	12,400	
				RAZEM	**12,400**

Norma EXPERT Wersja: 5.17.300.17 Nr seryjny: 8360