ZESTAWIENIE DRZWI PPOŻ.

OZNACZENIE	D1	D2	D3
SCHEMAT: Uwaga: Podano wymiary w świetle otworów. Rzeczywiste wymiary drzwi z uwzględniem luzów montażowych określi dostawca drzwi.	Drzwi aluminiowe MB-78EI 100+20 x 200 EIS30	Drzwi aluminiowe MB-78EI 100+20 x 200 EIS60	Drzwi aluminiowe MB-78EI 90x200 EIS60
Wymiary w świetle otworu:	140x210	140x210	110x210
Rodzaj skrzydła:	**Prawe**	**Lewe**	**Prawe**
ILOŚĆ RAZEM:	**2 szt.**	**1 szt.**	**1 szt.**

UWAGA:

Przed zamówieniem sprawdzić wymiary na budowie!

Widok stolarki drzwiowej pokazano od strony zawiasów.

Drzwi wewnętrzne aluminiowe EIS 60 na profilu MB-78EI w kolorze szarym RAL 7040

Drzwi wyposażyć w samozamykacz min. kl. 200, blokadę skrzydła drzwiowego oraz w próg opadający.

Obiekt: Dom Pomocy Społecznej, 41-946 Piekary Śląskie, ul. Trautmana 4			
Temat: Projekt Techniczny: montaż nowej stolarki drzwiowej wraz z dostosowaniem parteru, pierwszego i drugiego piętra do warunków ochrony przeciwpożarowej zachodniej strony budynku			
ZESTAWIENIE DRZWI PPOŻ.			
Projektował : mgr inż.arch. Kazimierz Dziula nr upr. 261/83	Nr rysunku: 1	Nr umowy:	20/2026
	Ilość rysunków: 1	Nr archiw.:	90/2026/1
Opracował : mgr inż. specjal. bud.-arch. Tomasz Skopal	Skala: 1:50	Data:	09.2026