Lewin Brzeski, 8 października 2026 r.

Gmina Lewin Brzeski
ul. Rynek 1
49-340 Lewin Brzeski

BI.271.18.2026

Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych pn.:

Remont wału przeciwpowodziowego w Lewinie Brzeskim na odcinku ul. Zamkowa – Aleja Wojska Polskiego

Zamawiający – Gmina Lewin Brzeski informuje, iż w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Pzp, wykonawca zwrócił się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia.

Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1:
W przedmiarze robót, w pozycji 30, przewidziano wykonanie 708 m² nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm. Jednocześnie w STWiORB (SST5) wskazano zarówno kostkę betonową prostokątną o wymiarach 20×10×6 cm, jak również płyty betonowe sześciokątne o wysokości 15 cm. Prosimy o jednoznaczne wskazanie, jaki materiał należy przyjąć do wyceny i wykonania nawierzchni korony wału.
Odpowiedź na pytanie nr 1:
Należy wycenić nawierzchnię korony wału z kostki brukowej betonowej 20x10x6 cm bezfrezowej. Kolor zostanie wybrany przez Zamawiającego i przekazany wybranemu Wykonawcy.

Pytanie nr 2:
STWiORB wskazuje, że 30% materiału ma zostać pozyskane w miejscu planowanych robót. Jednocześnie przedmiar przewiduje rozbiórkę istniejącej kostki betonowej 10×20 cm, jej ułożenie na paletach, zabezpieczenie oraz przekazanie Inwestorowi. Prosimy o wyjaśnienie, jaki konkretnie materiał stanowi wskazane 30% odzysku oraz czy materiał ten ma zostać ponownie wbudowany w nawierzchnię korony wału.
Odpowiedź na pytanie nr 2:
Jako materiał możliwy do pozyskania Zamawiający wskazuje: humus, podbudowa nawierzchni korony wału z kruszywa łamanego.

Pytanie nr 3:
W przedmiarze wskazano przewiezienie rozebranej kostki na odległość do 5 km, natomiast STWiORB wskazuje odległość do 10 km. Prosimy o wskazanie, jaką odległość należy przyjąć do kalkulacji kosztów transportu.
Odpowiedź na pytanie nr 3:
Należy przyjąć odwóz na odległość do 5 km.

Pytanie nr 4:
Prosimy o przedstawienie aktualnego i jednoznacznego wykazu działek ewidencyjnych objętych zakresem zamówienia.
Odpowiedź na pytanie nr 4:
Działki objęte przedmiotem zamówienia: 190/1, 613/1, 612/6, 615/20, 192 (klapa przy przepuście).

Pytanie nr 5:
W zakresie izolacji matą bentonitową (pozycja 10 przedmiaru-2 728,40 m²) prosimy o potwierdzenie, czy wskazana powierzchnia obejmuje wyłącznie miejsca rozmyć, czy też całą długość odcinków wskazanych w OPZ (podstawa wału oraz skarpa odwodna). Prosimy również o wskazanie, jaka część tej powierzchni przypada na podstawę wału, a jaka na skarpę odwodną. W przedmiarze przewidziano zakup i dostawę 422,375 m³ materiału ziemnego do formowania rdzenia wału (pozycja 6) oraz ręczne formowanie nasypów w ilości 2 728,40 m³ (pozycja 11). Prosimy o wyjaśnienie relacji między tymi ilościami oraz potwierdzenie, czy (zgodnie z OPZ) cała ilość gruntu do zabudowy wyrw i formowania nasypów ma zostać w 100% zakupiona.
Odpowiedź na pytanie nr 5:
Należy wycenić naprawę rozmyć wału w ilościach wskazanych w przedmiarze, z materiału zakupionego w całości. Izolowanie matą bentonitową należy wykonać na odcinkach wskazanych w OPZ w ilości wskazanej w przedmiarze.

Pytanie nr 6:
W nawiązaniu do warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – doświadczenia, zgodnie z którym Wykonawca powinien wykazać, że: „zrealizował 1 robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie, rozbudowie lub remoncie wałów przeciwpowodziowych na długości min. 1,0 km lub wykonanie innych budowli ziemnych służących ochronie przeciwpowodziowej (np. zapory, groble, tamy)", zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie treści warunku. 1. Czy wymóg długości minimum 1,0 km odnosi się wyłącznie do robót dotyczących wałów przeciwpowodziowych, natomiast w przypadku wykonania innych budowli ziemnych służących ochronie przeciwpowodziowej, takich jak zapory, groble lub tamy, Zamawiający nie określa minimalnej długości wykonanej budowli? 2. Czy za spełniającą powyższy warunek Zamawiający uzna robotę budowlaną, w ramach której wykonano tamę na rzece, służącą ochronie przeciwpowodziowej, o kubaturze 1290 m³, jeżeli wykonana tama stanowiła budowlę ziemną i została zrealizowana w ramach jednej roboty budowlanej należycie wykonanej? Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, czy wskazana powyżej realizacja może zostać uznana za „wykonanie innej budowli ziemnej służącej ochronie przeciwpowodziowej" w rozumieniu warunku udziału w postępowaniu. Jednocześnie prosimy o wskazanie, czy w przypadku zapór, grobli lub tam Zamawiający przewiduje jakiekolwiek minimalne parametry ilościowe, tj. długość, kubaturę lub wartość wykonanych robót, jeżeli parametry takie nie zostały wskazane w treści warunku udziału w postępowaniu.
Odpowiedź na pytanie nr 6:
Zamawiający uzna wskazaną w pytaniu robotę za spełniającą warunek postawiony w SWZ.
W zakresie ilościowym obiektów takich jak zapory, groble lub tamy Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli kubatura tego obiektu będzie wynosić min. 1000 m^3.

Burmistrz

Artur Kotara
/podpis w oryginale/