Powiat Kaliski
Pl. Św. Józefa 5
62-800 Kalisz



Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska
PRIMEKO
Jarosław Grzelak
62-800 Kalisz; ul. Łódzka 210
tel. 62 767 02 63; 603 658 171
e-mail: primeko@o2.pl,
www.primeko.com.pl

PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY

(opracowany zgodnie z zapisami ustawy Prawo zamówień publicznych i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. (Dz. U. z 2021r. poz.2454) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego)

NAZWA ZAMÓWIENIA DLA KTÓREGO SPORZĄDZONO PROGRAM:

„Program ochrony wód na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej – Remont zastawek na rz. Bawół”

ADRES INWESTYCJI:

1. Zastawka Nr 1: dz. 388, m. Piskory, gm. Blizanów, lun 10+950 rz. Bawół
2. Zastawka Nr 2: dz. 388, m. Piskory, gm. Blizanów, km 11+883 rz. Bawół
3. Zastawka Nr 3: dz. 417, m. Piskory, gm. Blizanów, km 13+920 rz. Bawół
4. Zastawka Nr 4: dz. 117, m. Kolonia Jarantów, gm. Blizanów, km 14+560 rz. Bawół
5. Zastawka Nr 5: dz. 66, m. Jarantów, gm. Blizanów, lun 15+630 rz, Bawół
6. Zastawka Nr 6: dz. 112, m. Długa Wieś III, gm. Stawiszyn, km 17+120 rz. Bawół
7. Zastawka Nr 7: dz. 354/1, m. Długa Wieś II, gm. Stawiszyn, km 18+920 rz. Bawół,

NAZWY I KODY ROBÓT OBJĘTYCH PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA:

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
45000000-7 Roboty budowlane
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane
45246000-3 Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej
45246100-4 Budowa zapór
45248000-7 Budowa konstrukcji hydromechanicznych

Styczeń 2025r.

Spis treści

Spis treści .....

1. CZĘŚĆ OPISOWA .....

2. CZĘŚĆ INFORMACYJNA .....

3. CZĘŚĆ GRAFICZNA .....

1. CZĘŚĆ OPISOWA

1.1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Niniejszy program funkcjonalno-użytkowy opisuje charakterystykę i wymagania Zamawiającego, dotyczące zaprojektowania i wykonania przedmiotu inwestycji.

Wykonawca jest zobowiązany wykonać wszystkie niezbędne opracowania projektowe wraz z koniecznymi opiniami i uzyskać w imieniu Zamawiającego niezbędne decyzje, pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, a także inne dokumenty wymagane przepisami szczególnymi oraz zrealizować roboty budowlane i oddać do użytkowania remontowane/budowane obiekty.

Zakres rzeczowy planowanych do realizacji prac projektowych oraz robót budowlanych przewidzianych do wykonania w ramach obowiązków Wykonawcy jest przedstawiony w dalszej części niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego.

Dokumenty zawarte w niniejszym PFU stanowią opis przedmiotu zamówienia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. (Dz. U. z 2021r. poz. 2454 z) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego).

Wykonawca zobowiązany jest do zaprojektowania i wykonania przedmiotu inwestycji zgodnie z niniejszym PFU, uwzględniając planowany cel i funkcję przedsięwzięcia, zgodnie z wymaganiami powszechnie obowiązującego prawa (także prawa miejscowego), norm, wiedzy technicznej oraz sztuki budowlanej.

Zamierzenie budowlane obejmuje łącznie remont 7 sztuk istniejących zastawek w powiecie kaliskim, które obecnie nie spełniają' swoich funkcji. Zakres zamierzenia budowlanego obejmuje zwiększenie możliwości retencyjnych na rzece Bawół, który służył będzie spowolnieniu odpływu wód. Dodatkowo projektuje się odtworzenie umocnień brzegowych i dennych powyżej i poniżej każdej budowli. Umocnienia wykonane zostaną w postaci materacy siatkowo-kamiennych na geowłókninie separującej i pospółce.
Wszystkie planowane roboty prowadzić będą do przywrócenia pełnej sprawności obiektów oraz ich estetycznego wyglądu. Lokalizacja budowli nie ulegnie zmianie, po wykonaniu robót budowlanych. Nie projektuje się również zmiany zagospodarowania terenu. Urządzenia wodne położone są w zlewni rzeki Odry: Odra (I rz.), Warta (II rz.), Bawół (III rz.).

Zastawka Nr 1
Projektuje się remont zastawki i ubezpieczeń brzegowo-dennych poprzez:
1. skucie pozostałości płyty dennej i kładki wraz z I0 cm warstwą betonu z korony obiektu,
2. skucie ubezpieczeń brzegowo-dennych w rejonie budowli,
3. wycięcie prowadnic i pozostałości barierki,
4. przygotowanie powierzchni betonowych pod wykonanie remontu,
5. czyszczenie hydrodynamiczne powierzchni filara,
6. zabezpieczenie antykorozyjne odsłoniętego zbrojenia,
7. iniekcja rys i pustek,
8. wykonanie kładki z równoczesnym montażem barierki,
9. wykonanie płyty dennej z równoczesnym montażem prowadnicy dolnej,
10. reprofilacja powierzchni metodą tynkarsko malarską przy użyciu zapraw PCC,
11. opcjonalne wykonanie ścianki szczelnej (w przypadku braku stwierdzenia ścianki wydłużającej
drogę filtracji pod budowlą),
12. zabezpieczenie hydrofobowe powierzchni betonowych przyczółków, filara i kładki,
13. montaż prowadnic,
14. zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych,
15. montaż łaty wodowskazowej, tabliczki informacyjnej oraz znaku wodnego, 16. ułożenie geowłókniny na 20 cm gruntu rodzimego przesianego, bez kamieni,
17. wykonanie ubezpieczeń brzegowo-dennych materacy siatkowo-kamiennych na palisadzie,
18. wykonanie palisady na zakończeniu ubezpieczeń brzegowo-dennych,
19. montaż zamknięć.

Zastawki Nr 2
Projektuje się remont zastawki i ubezpieczeń brzegowo-dennych poprzez:
1. skucie pozostałości płyty dennej i kładki wraz z warstwą betonu (do 10 cm) z korony obiektu,
2. skucie ubezpieczeń brzegowo-dennych w rejonie budowli,
3. skucie warstwy betonu (do 10cm) z powierzchni przyczółków,
4. wycięcie prowadnic,
5. wycięcie barierki - do ponownego wykorzystania,
6. przygotowanie powierzchni betonowych pod wykonanie remontu,
7. czyszczenie hydrodynamiczne powierzchni filara,
8. zabezpieczenie antykorozyjne odsłoniętego zbrojenia,
9. iniekcja rys i pustek,
10. montaż siatki zbrojeniowej na kotwach przyspawanych do istn. zbrojenia lub na kotwach wklejanych do betonu na powierzchniach przyczółków,
11. reprofilacja powierzchni filara metodą tynkarsko malarską przy użyciu zapraw PCC,
12. montaż kotew dla mocowania prowadnic i barierki w filarze,
13. zbrojenie kładki,

14.montaż barierki do stalowej konstrukcji płaszcza żelbetowego przyczółków i przyspawanie jej do kotew wklejonych w konstrukcję filara, przyspawanie słupków barierki do konstrukcji kładki, 15.betonowanie płaszcza żelbetowego,
16.betonowanie kładki,
17.zabezpieczenie hydrofobowe powierzchni betonowych przyczółków, filara i kładki,
18.wykonanie płyty dennej z równoczesnym montażem prowadnicy dolnej,
19.opcjonalne wykonanie ścianki szczelnej (w przypadku braku stwierdzenia ścianki wydłużającej drogę filtracji pod budowlą),
20.montaż prowadnic,
21.zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych,
22.montaż łaty wodowskazowej, tabliczki informacyjnej oraz znaku wodnego,
23.ułożenie geowłókniny na 20 cm gruntu rodzimego przesianego, bez kamieni,
24.wykonanie ubezpieczeń brzegowo-dennych materacy siatkowo-kamiennych na palisadzie,
25.wykonanie palisady na zakończeniu ubezpieczeń brzegowo-dennych,
26.montaz zamknięć.

Zastawka Nr 3
Projektuje się remont zastawki i ubezpieczeń brzegowo-dennych poprzez:
1. skucie pozostałości płyty dennej i kładki wraz z 10 cm warstwą betonu z korony obiektu,
2. skucie ubezpieczeń brzegowo-dennych w rejonie budowli,
3. skucie 10 cm warstwy betonu z powierzchni przyczółków,
4. wycięcie prowadnic,
5. wycięcie barierki - do ponownego wykorzystania,
6. przygotowanie powierzchni betonowych pod wykonanie remontu,
7. czyszczenie hydrodynamiczne powierzchni filara,
8. zabezpieczenie antykorozyjne odsłoniętego zbrojenia,
9. iniekcja rys i pustek,
10.montaż siatki zbrojeniowej na kotwach przyspawanych do istn. zbrojenia lub na kotwach wklejanych do betonu na powierzchniach przyczółków,
1 1.reprofilacja powierzchni filara metodą tynkarsko malarską przy użyciu zapraw PCC,
12.montaż kotew dla mocowania prowadnic i barierki w filarze,
13.zbrojenie kładki,
14.montaż barierki do stalowej konstrukcji płaszcza żelbetowego przyczółków i przyspawanie jej do kotew wklejonych w konstrukcję filara, przyspawanie słupków barierki do konstrukcji kładki, 15.betonowanie płaszcza żelbetowego,
16.betonowanie kładki,
17.zabezpieczenie hydrofobowe powierzchni betonowych przyczółków, filara i kładki,
18.wykonanie płyty dennej z równoczesnym montażem prowadnicy dolnej,
19.opcjonalne wykonanie ścianki szczelnej (w przypadku braku stwierdzenia ścianki wydłużającej drogę filtracji pod budowlą),
20.montaż prowadnic,
21.zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych,

22.montaż łaty wodowskazowej, tabliczki informacyjnej oraz znaku wodnego, 23.ułożenie geowłókniny na 20 cm gruntu rodzimego przesianego, bez kamieni,
24.wykonanie ubezpieczeń brzegowo-dennych materacy siatkowo-kamiennych na palisadzie,
25.wykonanie palisady na zakończeniu ubezpieczeń brzegowo-dennych,
26.montaż zamknięć.

Zastawka Nr 4
Projektuje się remont zastawki i ubezpieczeń brzegowo-dennych poprzez:
1. skucie pozostałości płyty dennej i kładki wraz z 10 cm warstwą betonu z korony obiektu,
2. skucie ubezpieczeń brzegowo-dennych w rejonie budowli,
3. skucie 10 cm warstwy betonu z powierzchni przyczółków,
4. wycięcie prowadnic,
5. wycięcie barierki - do ponownego wykorzystania,
6. przygotowanie powierzchni betonowych pod wykonanie remontu,
7. czyszczenie hydrodynamiczne powierzchni filara,
8. zabezpieczenie antykorozyjne odsłoniętego zbrojenia,
9. iniekcja rys i pustek,
10.montaż siatki zbrojeniowej na kotwach przyspawanych do istn. zbrojenia lub na kotwach wklejanych do betonu na powierzchniach przyczółków,
11.reprofilacja powierzchni filara metodą tynkarsko malarską przy użyciu zapraw PCC lub w razie konieczności wykonanie płaszcza żelbetowego z mocowaniem siatki na kotwach przyspawanych do istn. zbrojenia,
12.montaż kotew dla mocowania prowadnic i barierki w filarze (w przypadku remontu zaprawami PCC),
13.zbrojenie kładki,
14.montaż barierki do stalowej konstrukcji płaszcza żelbetowego przyczółków i przyspawanie jej do kotew wklejonych w konstrukcję filara, przyspawanie słupków barierki do konstrukcji kładki, 15.betonowanie płaszcza żelbetowego,
16.betonowanie kładki,
17.zabezpieczenie hydrofobowe powierzchni betonowych przyczółków, filara i kładki,
18.wykonanie płyty dennej z równoczesnym montażem prowadnicy dolnej,
19.opcjonalne wykonanie ścianki szczelnej (w przypadku braku stwierdzenia ścianki wydłużającej drogę filtracji pod budowlą),
20,montaż prowadnic,
21.zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych,
22.montaż łaty wodowskazowej, tabliczki informacyjnej oraz znaku wodnego,
23.ułożenie geowłókniny na 20 cm gruntu rodzimego przesianego, bez kamieni,
24.wykonanie ubezpieczeń brzegowo-dennych materacy siatkowo-kamiennych na palisadzie, 25.wykonanie palisady na zakończeniu ubezpieczeń brzegowo-dennych,
26.montaż zamknięć.

Zastawka Nr 5

Projektuje się remont zastawki i ubezpieczeń brzegowo-dennych poprzez:
1. skucie pozostałości płyty dennej,
2. skucie ubezpieczeń brzegowo-dennych w rejonie budowli,
3. skucie warstwy betonu do 13 cm w miejscu kozłów stalowych, wycięcie elementów stalowych,
4. przygotowanie powierzchni betonowych pod wykonanie remontu,
5. czyszczenie hydrodynamiczne powierzchni betonowych,
6. zabezpieczenie antykorozyjne odsłoniętego zbrojenia,
7. iniekcja rys i pustek,
8. uzupełnienie ubytków betonowych w dolnej części budowli,
9. wykonanie płyty dennej z równoczesnym montażem prowadnicy dolnej,
10. opcjonalne wykonanie ścianki szczelnej (w przypadku braku stwierdzenia ścianki wydłużającej drogę filtracji pod budowlą),
11. montaż kozłów stalowych do przyczółków i płyty dennej,
12. reprofilacja powierzchni budowli metodą tynkarsko malarską przy użyciu zapraw PCC,
13. wykonanie stalowej kładki z drewnianym pokładem i barierką,
14. zabezpieczenie hydrofobowe powierzchni betonowych,
15. zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych,
16. montaż łaty wodowskazowej, tabliczki informacyjnej oraz znaku wodnego,
17. ułożenie geowłókniny na 20 cm gruntu rodzimego przesianego, bez kamieni,
18. wykonanie ubezpieczeń brzegowo-dennych materacy siatkowo-kamiennych na palisadzie,
19. wykonanie palisady na zakończeniu ubezpieczeń brzegowo-dennych,
20. montaż zamknięć.

Zastawka Nr 6
Projektuje się remont zastawki i ubezpieczeń brzegowo-dennych poprzez:
1. skucie pozostałości płyty dennej,
2. skucie ubezpieczeń brzegowo-dennych w rejonie budowli,
3. skucie warstwy betonu do 13 cm w miejscu kozłów stalowych, wycięcie elementów stalowych,
4. przygotowanie powierzchni betonowych pod wykonanie remontu,
5. czyszczenie hydrodynamiczne powierzchni betonowych,
6. zabezpieczenie antykorozyjne odsłoniętego zbrojenia,
7. iniekcja rys i pustek,
8. uzupełnienie ubytków betonowych w dolnej części budowli,
9. wykonanie płyty dennej z równoczesnym montażem prowadnicy dolnej,
10. opcjonalne wykonanie ścianki szczelnej (w przypadku braku stwierdzenia ścianki wydłużającej drogę filtracji pod budowlą),
11. montaż kozłów stalowych do przyczółków i płyty dennej,
12. reprofilacja powierzchni budowli metodą tynkarsko malarską przy użyciu zapraw PCC,
13. wykonanie stalowej kładki z drewnianym pokładem i barierką,
14. zabezpieczenie hydrofobowe powierzchni betonowych,
15. zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych,

16.montaż łaty wodowskazowej, tabliczki informacyjnej oraz znaku wodnego,
17.ułożenie geowłókniny na 20 cm gruntu rodzimego przesianego, bez kamieni,
18. wykonanie ubezpieczeń brzegowo-dennych materacy siatkowo-kamiennych na palisadzie,
19.wykonanie palisady na zakończeniu ubezpieczeń brzegowo-dennych,
20.montaż zamknięć.

Zastawka Nr 7
Projektuje się remont zastawki i ubezpieczeń brzegowo-dennych poprzez:
1. skucie pozostałości płyty dennej,
2. skucie ubezpieczeń brzegowo-dennych w rejonie budowli,
3. skucie warstwy betonu do 13 cm w miejscu kozłów stalowych, wycięcie elementów stalowych,
4. przygotowanie powierzchni betonowych pod wykonanie remontu,
5. czyszczenie hydrodynamiczne powierzchni betonowych,
6. zabezpieczenie antykorozyjne odsłoniętego zbrojenia,
7. iniekcja rys i pustek,
8. uzupełnienie ubytków betonowych w dolnej części budowli,
9. wykonanie płyty dennej z równoczesnym montażem prowadnicy dolnej,
10.opcjonalne wykonanie ścianki szczelnej (w przypadku braku stwierdzenia ścianki wydłużającej drogę filtracji pod budowlą),
11.montaż kozłów stalowych do przyczółków i płyty dennej,
12.reprofilacja powierzchni budowli metodą tynkarsko malarską przy użyciu zapraw PCC,
13.wykonanie stalowej kładki z drewnianym pokładem i barierką,
14.zabezpieczenie hydrofobowe powierzchni betonowych,
15.zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych,
16.montaż łaty wodowskazowej, tabliczki informacyjnej oraz znaku wodnego,
17.ułożenie geowłókniny na 20 cm gruntu rodzimego przesianego, bez kamieni,
18. wykonanie ubezpieczeń brzegowo-dennych materacy siatkowo-kamiennych na palisadzie,
19.wykonanie palisady na zakończeniu ubezpieczeń brzegowo-dennych,
20.montaż zamknięć.

Obiekty tymczasowe — grodze budowlane
W celu realizacji zasadniczych robot budowlanych należy zaprojektować wykonanie konstrukcji tymczasowych w postaci grodzi, które wydzielą obszar robót i umożliwią prowadzenie prac "na sucho". Ze względu na małą szerokość koryta, projektuje się wprowadzenie w grodze 2 szt. rur 0300 z szybkozłączem, do których poza czasem prowadzenia prac będą wpinane rury prowadzące wodę. W trakcie robót budowlanych woda będzie pompowana sprzed grodzi górnej, za grodzę dolną.

1.1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu

lub zakres robót budowlanych

Przedmiot zamówienia obejmuje:

a) Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie projektu budowlanego zgodnego z załączonym programem funkcjonalno-użytkowym.

b) Wykonanie prac budowlano – montażowych na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Podstawą wykonania robót budowlanych powinna być dokumentacja projektowa, którą wykonawca sporządzi we własnym zakresie. Rozwiązania przyjmowane w opracowaniach projektowych będą oparte na informacjach zawartych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, na bieżąco uzgadniane z Zamawiającym, zgodne z polskim Prawem Budowlanym, Polską Normą i aktualną wiedzą techniczną.

Zamawiający wymaga, aby rozwiązania zastosowane podczas projektowania inwestycji, jak i jej realizacji były optymalne z punktu widzenia potrzeb użytkownika, zarówno pod względem jakości użytkowania, trwałości, jak i kosztów eksploatacji. Podczas sporządzania dokumentacji projektowo-kosztorysowej Zamawiający będzie uzgadniał przedstawiane przez zespół projektowy rozwiązania, które dopiero po jego akceptacji zostaną przyjęte do realizacji.

Projektant ma obowiązek konsultować z Zamawiającym stosowane w projekcie rozwiązania celem ich akceptacji bądź wniesienia ewentualnych uwag.

Podane zakresy robót mają charakter szacunkowy, ustalony na podstawie dostępnych na etapie opracowania PFU materiałów, wstępnych pomiarów i wizji lokalnej. Zostały podane jako wartości orientacyjne, służące opisowi przedmiotu zamówienia. Docelowe wartości będą wynikać z opracowanej dokumentacji projektowej.

Na etapie opracowywania dokumentacji technicznej wykonawca zobowiązany jest do:
- analizy i weryfikacji założeń odnośnie projektowanego obiektu,
- pozyskanie materiałów wyjściowych do projektowania,
- niezbędnych obliczeń techniczno-projektowych,
- uzgodnienia projektowanych rozwiązań z Zamawiającym,
- sporządzenia dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w tym branżowych dla przedmiotowej inwestycji i uzyskanie niezbędnych pozwoleń wynikających z Prawa Wodnego i Prawa Budowlanego.

Zamawiający oczekuje, że Wykonawca uzgodni z nim przyjęte założenia projektowe w odniesieniu do wymagań zawartych w programie funkcjonalno-użytkowym. Zamawiający zgłosi swoje uwagi do proponowanych rozwiązań i wyda zalecenia do uwzględniania w dokumentacji budowlanej.

Przed złożeniem wniosku Wykonawcy o wydanie pozwoleń niezbędne będzie uzyskanie akceptacji od Zamawiającego rozwiązań projektowych zawartych w dokumentacji budowlanej. Zamawiający wymaga również przedłożenia do akceptacji rysunków wykonawczych przed ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodności z ustaleniami programu funkcjonalno-użytkowego i umowy.

Zakres robót obejmuje w szczególności:

a) ROBOTY PROJEKTOWE

b) ROBOTY BUDOWLANE (WYKONAWCZE)

Ad. A – roboty projektowe

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z wszystkimi pracami uzupełniającymi w zakresie uzyskania warunków, uzgodnień, pozwoleń (które będą wymagane) i ustaleń dokonywanych w trakcie procesu projektowego włącznie z opracowaniem wniosków między innymi o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (jeżeli będzie wymagana), decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (jeżeli będzie wymagana), decyzji wodno-prawnej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia wodno-prawnego i/lub pozwolenia na budowę lub skutecznego zgłoszenia robót budowlanych(jeżeli będzie wymagane).

Zakres robót projektowych obejmuje:

a) Opracowanie map do celów projektowych (jeżeli będzie wymagane).
b) Opracowanie operatu wodno-prawnegow ilości 3 egzemplarzy w wersji papierowej + wersja elektroniczna.
c) Opracowanie projektu budowlanego (PZT - projektu zagospodarowania terenu i PAB - projektu architektoniczno-budowlanego) wymaganego do złożenia z wnioskiem o pozwolenie na budowę (zgłoszenia robót budowlanych) w ilości 5 egzemplarzy w wersji papierowej + wersja elektroniczna(jeżeli będzie wymagane).
d) Opracowanie projektu technicznego (PT) wymaganych do zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych w ilości 3 egzemplarzy w wersji papierowej + wersja elektroniczna(jeżeli będzie wymagane).
e) Opracowanie kosztorysu (wykonawczego) dla w/w projektu w ilości 2 egzemplarzy w wersji papierowej + wersja elektroniczna.
f) Uzyskanie wszystkich niezbędnych dla opracowania kompletnej dokumentacji projektowej: map, warunków technicznych, pozwoleń, decyzji, uzgodnień.
g) Wykonanie inwentaryzacji terenu w zakresie niezbędnym dla wykonania przedmiotu zamówienia.
h) Opracowanie informacji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Ad. B – roboty budowlane (wykonawcze)

Zakres robót wykonawczych obejmuje:

Prace budowlano - montażowe obejmujące remont/budowę zastawek wraz z:

a) Obsługą geodezyjną;
b) Przeprowadzeniem prób końcowych i nadzór nad próbami eksploatacyjnymi;
c) Wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;
d) Wykonaniem dokumentacji powykonawczej(jeżeli będzie wymagane);
e) Uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu lub zgłoszenia zakończenia robót w Nadzorze Budowlanym z przygotowaniem wszelkich wymaganych dokumentów w tym zakresie(jeżeli będzie wymagane).

1.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

Teren objęty opracowaniem stanowi koryto cieku naturalnego Kiełbaśnica.

Dla inwestycji istnieje konieczność uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – w przypadku budowy.

W chwili obecnej większość z remontowanych zastawek jest uszkodzona i piętrzenie wody na zakładanym poziomie jest nieskuteczne.

1.1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe

Zamierzenie budowlane obejmuje łącznie remont 7 sztuk istniejących zastawek w powiecie kaliskim, które obecnie nie spełniają' swoich funkcji. Zakres zamierzenia budowlanego obejmuje zwiększenie możliwości retencyjnych na rzece Bawół, który służył będzie spowolnieniu odpływu wód. Dodatkowo projektuje się odtworzenie umocnień brzegowych i dennych powyżej i poniżej każdej budowli. Umocnienia wykonane zostaną w postaci materacy siatkowo-kamiennych na geowłókninie separującej i pospółce.
Wszystkie planowane roboty prowadzić będą do przywrócenia pełnej sprawności obiektów oraz ich estetycznego wyglądu. Lokalizacja budowli nie ulegnie zmianie, po wykonaniu robót budowlanych. Nie projektuje się również zmiany zagospodarowania terenu. Urządzenia wodne położone są w zlewni rzeki Odry: Odra (I rz.), Warta (II rz.), Bawół (III rz.).

Uwaga!
Podane parametry planowanego przedsięwzięcia ustalone na podstawie dostępnych na etapie opracowania PFU materiałów, wstępnych pomiarów i wizji lokalnej zostały podane jako wartości służące opisowi przedmiotu zamówienia.
Określone parametry w niniejszym PFU pozwolą uzyskać osiągniecie zamierzonego przez realizację inwestycji celu. Docelowe wartości poszczególnych parametrów będą wynikać z opracowanej dokumentacji projektowej lecz nie mogą być gorsze od zakładanych w PFU.

Postanowienia ogólne

Zakres prac obejmuje również uporządkowanie terenu inwestycji z przywróceniem do stanu pierwotnego oraz wykonanie niezbędnych prób i sprawdzeń, oraz zgłoszenie zakończenia robót do odpowiedniej jednostki Nadzoru Budowlanego lub uzyskanie pozwolenia na użytkowanie (odbiór obiektu przez Państwową Inspekcję Sanitarną i Straż Pożarną oraz Dozór Techniczny) – o ile będzie wymagane.

1.1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno–użytkowe wyrażone we wskaźnikach powierzchniowo - kubaturowych ustalone zgodnie z Polską Normą PN-ISO 9836:1997 „Właściwości użytkowe w budownictwie. Określenie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych”

Ze względu na specyfikę zamówienia nie określa się szczegółowych właściwości funkcjonalno-użytkowych.

1.2. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCE:

1.2.1. Przygotowania terenu budowy

Ze względu na specyfikę zamówienia nie zgłasza się wymagań w odniesieniudo przygotowania terenu budowy.

1.2.2. Architektury

Ze względu na specyfikę zamówienia nie zgłasza się wymagań w odniesieniu do architektury.

1.2.3. Konstrukcji

Ze względu na specyfikę zamówienia nie zgłasza się wymagań w odniesieniu do konstrukcji.

1.2.4. Instalacji

Ze względu na specyfikę zamówienia nie zgłasza się wymagań w odniesieniu do instalacji.

1.2.5. Wykończenia obiektu

Prace wykończeniowe należy uwzględnić szczegółowo w dokumentacji projektowo-kosztorysowej, zaaprobowanym przez zamawiającego.

1.2.6. Zagospodarowania terenu

Zagospodarowanie terenu (uporządkowanie terenu uwzględniające w maksymalnym stopniu przywracający stan przed rozpoczęciem robót budowlanych) należy uwzględnić szczegółowo w Projekcie Technicznym, zaaprobowanym przez zamawiającego.

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych

Roboty budowlano – montażowe

W szczególności wykonane zostaną następujące roboty:

1. Prace przygotowawcze i pomocnicze:

a) zagospodarowanie placu budowy w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, w tym:

- zaplecze budowy,
- drogi dojazdowe do obiektów,
- urządzenia ppoż. i BHP.

b) pełna obsługa geodezyjna na etapie wykonawstwa robót i inwentaryzacji powykonawczej(jeżeli będzie wymagane),

c) wykonanie dokładnej dokumentacji fotograficznej placu budowy przed przystąpieniem do robót budowlanych.

2. Roboty budowlane i wykończeniowe w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, w tym roboty ziemne, montażowe i odtworzeniowe.

3. Zagospodarowanie terenu:

a) uporządkowanie Placu Budowy

b) przywrócenie stanu pierwotnego w tym obiektów naruszonych.

4. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które w jakikolwiek sposób związane są z robotami. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

5. Wykonawca pokryje koszt szkód powstałych na skutek uszkodzenia infrastruktury podziemnej, urządzeń nadziemnych i elementów zagospodarowania przestrzennego.

6. Wykonawca na okres wykonywania robót zabezpieczy interesy osób trzecich, ochrony środowiska i warunków bezpieczeństwa poprzez ubezpieczenie się od odpowiedzialności cywilnej i majątkowej w firmie ubezpieczeniowej. Polisa taka wraz z jej zakresem zostanie przedstawiona Zamawiającemu do akceptacji co najmniej na 10 dni przed rozpoczęciem robót budowlanych.

Szkolenie, Próby, Przekazanie do Eksploatacji

Zakres zamówienia obejmuje także:

Przeprowadzenie prób końcowych (w tym prób szczelności) i nadzór nad próbami eksploatacyjnymi. W dokumentach przekazanych Zamawiającemu przed rozpoczęciem prób końcowych Wykonawca przedstawi szczegółowy program ich przeprowadzenia.

Materiały

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniać wymagania polskich przepisów, a wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry, aprobaty, dokumenty dopuszczające do stosowania. W ramach remontu wymaga się stosowania sztandarów z drewna dębowego

lub akacjowego. Element piętrzący w przypadku budowy obiektu nowego do uzgodnienia z zamawiającym na etapie opracowywania dokumentacji.
Wykonawca zobowiązany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestów, świadectw jakości, specyfikacji, paszportów, instrukcji obsługi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunków montażowych itp..
Do realizacji projektu Wykonawca użyje materiałów i urządzeń spełniających minimalny standard opisany poniżej.

Sprzęt
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na właściwości wykonywanych robót montażowych jak i przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Liczba jednostek i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, w terminie przewidzianym umową. Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.
Sprzęt niezbędny do wykonania zakresu prac budowlanych zawartych w niniejszym programie to:
-koparko- ładowarki, koparki,
-sprzęt do zagęszczania gruntu,
-samochody skrzyniowe,
-samochody samowyładowcze,

Transport
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy będą usunięte z terenu budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Materiały i urządzenia wysokie należy zabezpieczyć w czasie transportu przed przewróceniem i przesuwaniem.
Materiały należy zabezpieczyć przed nadmiernym zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem czasie transportu. Powyższe zasady obowiązują również przy przewożeniu materiałów izolacyjnych.

Składowanie
Szandory należy składować na gładkiej powierzchni, wolnej od ostrych występów i nierówności w pozycji poziomej.

Składowisko powinno być zabezpieczone przed bezpośrednim szkodliwym działaniem promieni słonecznych, opadami atmosferycznymi, w temperaturze nieprzekraczającej 40 °C.

Wykonanie robót

Roboty ziemne

Przed przystąpieniem do robót wykonawca dokona wytyczenia realizowanego obiektu i punkty geodezyjne trwale zabezpieczy w terenie(jeżeli będzie wymagane).
Wykopy należy wykonać mechanicznie koparkami podsiębiernymi, a przypadku miejsc trudnodostępnych i kolizyjnych- ręcznie. Warstwę ziemi urodzajnej należy składować po jednej stronie wykopu a pozostały urobek po drugiej stronie wykopu.

Roboty montażowe

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i niniejszym PFU oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją i wymaganiami niniejszej specyfikacji, odnośnymi przepisami.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inwestora.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać będzie Inwestor, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN i EN-PN.

Wymagania względem głównych grup prac budowlanych

Wszystkie prace będące w zakresie zadania inwestycyjnego są ze sobą technologicznie powiązane, i powinny zostać zaprojektowane i wykonywane komplementarnie.

Kontrola jakości robót

Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien sprawdzić czy dostarczone materiały spełniają wymogi zawarte w niniejszej specyfikacji, dokumentacji projektowej oraz są zgodne z normami.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz zgodność wykonania z dokumentacja projektową. W trakcie realizacji prac należy zachować niezbędne zabezpieczenia i wykorzystać środki zapewniające utrzymanie zgodnego z obowiązującymi przepisami stanu bezpieczeństwa i higieny pracy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie budowy.

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.

Odbiór robót

a) Odbiory częściowe przeprowadza się w stosunku do robót zanikających lub elementów, które podlegają zakryciu. Odbiory częściowe mogą dotyczyć elementów robót stanowiących zamkniętą całość.

b) Odbiór końcowy dokonywany jest po zakończeniu wszelkich prac związanych z realizacją zamówienia. Do odbioru końcowego należy przedstawić następujące dokumenty:

-dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w czasie wykonania robót,

-protokoły odbiorów częściowych,

-inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wykonanych prac,

-uzupełniony i zakończony dziennik budowy z wpisami dotyczącymi zmian do dokumentacji wprowadzonymi w trakcie realizacji inwestycji(jeżeli będzie wymagane),

-wymagane prawem oświadczenia kierownika budowy(jeżeli będzie wymagane),

-certyfikaty i inne dokumenty dotyczące jakości wbudowanych elementów i zamontowanych urządzeń, w tym deklaracje zgodności.

Odbiory częściowe i końcowe powinny być dokonane przez powołaną w tym celu komisję przy udziale przedstawicieli Wykonawcy. Prace odbiorowe muszą być potwierdzone właściwymi protokołami. Jeżeli w trakcie odbioru okaże się, że wymagana jakość nie została spełniona lub też ujawniły się usterki należy uwzględnić to w protokole podając jednocześnie termin ich usunięcia.

Uwagi końcowe

Terminy realizacji, informacje o sankcjach za opóźnienia, usterki, nienależyte wykonanie umowy ustalone zostaną w projekcie umowy.

<u>Zasady ciągłości odpowiedzialności wykonawcy od chwili rozpoczęcia robót do ich odbioru przez zamawiającego oraz w okresie gwarancji i rękojmi:</u>

Wprowadza się zasadę, iż wykonawca robót jest w pełni odpowiedzialny za stan placu budowy oraz wznoszonych obiektów i wykonywanych robót, od dnia przyjęcia placu budowy aż do dnia odbioru końcowego obiektów przez zamawiającego.

Zabezpieczenie robót przed skutkami obniżonych temperatur w okresie obniżonych temperatur – obciąża wykonawcę.

Okres odpowiedzialności za skutki ewentualnych wad obiektów i robót przenosi się na okres rękojmi. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac przy realizacji zadania, aż do przekazania go zamawiającemu.

<u>Zasady usuwania usterek w ramach gwarancji rękojmi:</u>

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze lecz z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili odbioru. Istnienie wady powinno być stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu oględzin mających na celu jej stwierdzenie, należy zawiadomić wykonawcę na piśmie na 7 dni przed terminem dokonania oględzin. W protokole musi być wyznaczony przez zamawiającego termin na usunięcie stwierdzonych wad. Strony mogą uzgodnić, że wady usunie zamawiający zastępstwie wykonawcy i na jego koszt w szczegółowych postanowieniach umowy. Usunięcie wad musi zostać stwierdzone protokolarnie.
Stwierdzenie przez strony umowy, iż uszkodzenia powstałe w okresie trwania rękojmi spowodowane zostały niewłaściwą eksploatacją przez użytkownika spowoduje, że uprawnienia z tytułu rękojmi wygasają z dniem, w którym taką okoliczność strony stwierdziły. Wykonawca będzie jednak do ustalonego terminu rękojmi zobowiązany szkodę naprawić, za odrębnym wynagrodzeniem.

2. CZĘŚĆ INFORMACYJNA

2.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów

Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do pozyskania wszelkich dokumentów technicznych stanowiących podstawę do projektowania a w szczególności aktualną mapę do celów projektowych(jeżeli będzie wymagane).

2.2. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do pozyskania wszelkich oświadczeń potwierdzających prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w ramach opracowywanej dokumentacji projektowej(jeżeli będzie wymagane).

2.3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

Projekt budowlany i techniczny powinien być wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. (Dz. U. z 2021r. poz. 2454) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie

funkcjonalno-użytkowym z uwzględnieniem postanowień n/w dokumentów resortowych i aktów prawnych :

- Ustawa Prawo Budowlane
- Ustawa o ochronie przeciwpożarowej
- Ustawa o ochronie przyrody
- Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
- Ustawa Prawo Wodne

Roboty wykonawcze powinny być wykonane zgodnie z niżej wymienionymi przepisami prawnymi i normami związanymi z wykonaniem zamierzenia budowlanego (wraz z późniejszymi zmianami):

- Ustawa Prawo Budowlane
- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych
- Ustawa Prawo Ochrony Środowiska
- Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
- Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego
- Ustawa o ochronie przeciwpożarowej
- Ustawa o dozorze technicznym

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.

2.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych w szczególności:

2.4.1. Kopia mapy zasadniczej

Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do pozyskania mapy zasadniczej, map ewidencyjnych oraz aktualnej mapy do celów projektowych w ramach opracowywanej dokumentacji projektowej(jeżeli będzie wymagane).

2.4.2. Wyniki badań gruntowo – wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektów

Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do przeprowadzenia badań gruntowo-wodnych w rejonie inwestycji w ramach opracowywanej dokumentacji projektowej(jeżeli będzie wymagane).

2.4.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków

Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do uzyskania niezbędnych informacji dotyczących ochrony zabytków w rejonie inwestycji oraz przeprowadzenia ewentualnych czynności formalnoprawnych z tym związanych w ramach opracowywanej dokumentacji projektowej(jeżeli będzie wymagane).

2.4.4. Inwentaryzacja zieleni

Jeżeli będzie wymagane

2.4.5. Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska

Ze względu na specyfikę zamówienia nie wymagane.

2.4.6. Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości

Ze względu na specyfikę zamówienia nie ma konieczności określania parametrów natężenie ruchu drogowego.

2.4.7. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych, a także wskazania zamawiającego dotyczące zachowania urządzeń naziemnych i podziemnych oraz obiektów przewidzianych do rozbiórki i ewentualne uwarunkowania tych rozbiórek

Ze względu na specyfikę zamówienia nie wymagane.W miarę potrzeby zalecane do wykonania przy pracach projektowych.

2.4.8. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki technicznei realizacyjne związane z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz dróg samochodowych, kolejowych lub wodnych

Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do uzyskania niezbędnych porozumień, zgód, pozwoleń, warunków technicznych i realizacyjnych w ramach opracowywanej dokumentacji projektowej.

2.4.9. Dodatkowe wytyczne inwestorskiei uwarunkowania związane z budową i jej przeprowadzeniem

PFU jest dokumentem wskazującym rozwiązania i tok wykonywania procesu budowlanego. Nie jest jednak dokumentem który będzie ograniczał działania wykonawcy. W przypadku zmiany przepisów, lub pojawienia się nowych technik budowlanych wykonawca musi poinformować zamawiającego w jakim zakresie PFU odbiega od założonych przez niego procesu wykonywania robót celem uzyskania akceptacji.
Program funkcjonalno – użytkowy i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
PFU stanowi zbiór wytycznych niezbędnych do wykonania zadania i ma jedynie charakter poglądowy. To projektant wykonujący dokumentację w oparciu o PFU jest zobowiązany zweryfikować wszystkie w nim zawarte informacje i zestawić je z aktualnymi przepisami prawa i normami. Zapisy PFU nie zwalniają projektanta z obowiązku wykonania dokumentacji zgodnej z prawem i sztuką budowalną i z związaną z tym odpowiedzialnością.
Wykonawca na etapie oferty jest zobowiązany do dokładnego przeanalizowania zapisów PFU, zweryfikowania dokumentacji będącej w posiadaniu zamawiającego oraz dokładnej weryfikacji terenowej i poinformowanie zamawiającego o ewentualnych brakach lub nieścisłościach. Brak informacji od nieścisłościach lub brakach w dokumentacji jest traktowany w sposób, że wykonawca nie wnosi uwag i wykona zadanie zgodnie z przedmiotem, lub braki i nieścisłości które wykrył a nie poinformował zamawiającego są wliczone w cenę ryczałtową na wykonanie zadania i nie będą stanowiły podstawy do jakichkolwiek roszczeń na etapie wykonywania robót lub po ich wykonaniu.
Zapisy w temacie posiadania wiedzy i doświadczenia do wykonania zadania, są traktowane również w zakresie weryfikacji materiałów w posiadaniu zamawiającego (PFU i inne dokumenty) i pojawienie się ewentualnych nieścisłości lub braków na etapie projektowania nie będzie stanowiło podstawy do jakichkolwiek roszczeń na etapie wykonywania dokumentacji i robót lub po ich wykonaniu.
Podstawą płatności za roboty budowlane będzie harmonogram robót oparty na dokumentacji projektowej wykonanej przez wykonawcę.
W pozycjach kosztorysowych wykonawca robót musi wycenić wszystkie roboty, również te których nie da się przewidzieć na etapie przed wykonaniem robót jak i w trakcie ich wykonywania.

3. CZĘŚĆ GRAFICZNA