POLSKA
SPÓŁKA GAZOWNICTWA

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie
ul. Gazowa 16, 31-060 Kraków
tel. 12 628 11 11, faks 12 430 70 29

Sekcja Zarządzania
Majątkiem Sieciowym

Zarząd Dróg i Komunikacji
w Tarnowie
ul. Bernardyńska 24
33-100 Tarnów

Wasz znak:
Nasz znak: PSGKR.ZMSZ.763.919449.1.19

Kraków, 21.08.2019

Dot.: **Warunki techniczne zabezpieczenia sieci gazowej średniego ciśnienia (s/c) w związku z budową kanalizacji deszczowej w ul. Sosnowej w Tarnowie.**

W nawiązaniu do Państwa pisma w sprawie jw., PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie - Sekcja Zarządzania Majątkiem Sieciowym w Tarnowie informuje, że w rejonie objętym przedmiotowym wnioskiem zlokalizowana jest sieć gazowa średniego ciśnienia (s/c) której jesteśmy operatorem. Średnia głębokość przykrycia sieci gazowej waha się w granicach 0,8 – 1,0m, a w przypadku przyłączy gazowych 0,6 – 1,0m. Poniżej podajemy parametry sieci gazowej zlokalizowanej w obrębie planowanej inwestycji. Są to:

Typ elementu infrastr.	Ciśnienie	Średnica	Materiał	Miejscowość Ulica	Ilość sztuk	Uwagi
GAZOCIĄG	S/C	dn 63	PE	Tarnów Sosnowa		Data wykonania 04.2009 przekroczenie ulicy rej. dz. nr 10/1
GAZOCIĄG	S/C	DN 25	Stal	Tarnów Sosnowa		Data wykonania 04.1982 gaz. ułożony wzdłuż ulicy rej. dz. 13/2, 14/1, 14/2, 15/15, 15/14
PRZYŁĄCZ GAZOWY	S/C	dn 25	PE	Tarnów Sosnowa	1	Data wykonania 11.2004 Przekroczenie ulicy, przyłącz gazu do bud. 22, rej. dz. nr 11/3 RO-dn75, L-6m
PRZYŁĄCZ GAZOWY	S/C	DN 20	Stal	Tarnów Sosnowa	2	Data wykonania 04.1982 przyłącz gazu do bud. 9a, rej. dz. nr 14/1; ---------- przyłącz gazu do bud. 11, rej. dz. nr 14/2

s/c – gazociąg średniego ciśnienia, RO- rura osłonowa, L- długość RO

Dla ww. sieci gazowej obowiązuje strefa kontrolowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. R. P. 2013 poz. 640) z uwzględnieniem §110.

Prace budowlano – montażowe związane z realizacją ww. inwestycji prowadzone

w zbliżeniu do sieci gazowej a w szczególności w jej w strefie kontrolowanej należy wykonać zgodnie z niżej podanymi warunkami technicznymi:

1. Jako rozwiązanie podstawowe należy przyjąć lokalizowanie przewodów kanalizacji deszczowej poniżej sieci gazowej.
2. Skrzyżowania projektowanej kanalizacji deszczowej z gazociągiem należy wykonać z zachowaniem odległości pionowej wynoszącej min. 0,2m liczonej pomiędzy rurą przewodową kanalizacji a ścianką gazociągu.
3. Kąt skrzyżowania przewodu kanalizacji deszczowej z gazociągiem s/c powinien być zbliżony do kąta 90° lecz nie mniejszy niż 60°.
4. W skrzyżowaniu kanalizacji deszczowej z gazociągiem s/c należy unikać połączeń rur kanalizacyjnych w 3,0m strefie, liczonej po 1,5m na stronę prostopadle do osi gazociągu.
5. W przypadku niwelacji terenu należy zachować takie przykrycie istniejącej sieci gazowej, aby były zachowane następujące odległości pionowe od górnej ścianki rury przewodowej/osłonowej:
    a. do powierzchni terenu od 0,8 – 1,0 m,
    b. do powierzchni jezdni min. 1,0 m
    c. do dolnej warstwy podbudowy jezdni, krawężników, obrzeży min. 0,5m.

   Nawierzchnia nad siecią gazową (za wyjątkiem jezdni) powinna być rozbieralna, przepuszczająca gaz.
6. Studzienki kanalizacji deszczowej, przykanaliki względem sieci gazowej lokalizować w odległości wynoszącej min. 1,5m.
7. Przewody kanalizacji deszczowej w przebiegu równoległym względem sieci gazowej lokalizować z zachowaniem odległości poziomej wynoszącej min. 1,0m.
8. Obiekty budowlane lokalizować względem sieci gazowej z zachowaniem wymogów Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U.R.P. 2013 poz. 640) z uwzględnieniem §110. Całość prac budowlanych wykonać zgodnie z przepisami prawa budowlanego, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.
9. W przypadku braku możliwości zachowania ww. warunków sieć gazową należało będzie przebudować. Warunki techniczne ewentualnej przebudowy sieci gazowej zostaną wydane na wniosek Inwestora przez Sekcję Zarzadzania Majątkiem Sieciowym w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.
10. W strefie kontrolowanej gazociągów zabrania się składowania materiałów oraz prowadzenia prac w sposób utrudniający dostęp do gazociągów w celach eksploatacyjnych.
11. Przed przystąpieniem do prac budowlano montażowych należy opracować i uzgodnić w Gazowni w Tarnowie plan zabezpieczenia sieci gazowej na czas trwania głębokich prac ziemnych.
12. Prace związane z ewentualnym zabezpieczeniem sieci gazowej s/c oraz ewentualną jej przebudową zostaną wykonane kosztem i staraniem Inwestora.
13. Przed przystąpieniem do prac należy wykonać w uzgodnieniu i pod nadzorem Gazowni w Tarnowie niezbędne sondy sprawdzające położenie sieci gazowej s/c. Prace zostaną wykonane na koszt Inwestora.
14. Opracowaną na mapach do celów projektowych trasę sieci kanalizacyjnej

uzgodnić na naradzie koordynacyjnej organizowanej przez właściwego terenowo starostę. Przed złożeniem map na naradę koordynacyjną wątpliwości związane z lokalizacją projektowanej sieci kanalizacji deszczowej względem gazociągów oraz szczegóły techniczne wykonania skrzyżowania w zakresie branży gazowej można wstępnie omówić z Gazownią w Tarnowie. Projekt powinien zawierać profil podłużny projektowanej sieci kanalizacyjnej z naniesioną siecią gazową. Na przekrojach należy podać informację o średnicy projektowanej sieci, średnicę gazociągu odległości pionowej pomiędzy krzyżującymi się przewodami.

15. Jednocześnie informujemy, iż na odcinku ul. Sosnowej od dz. nr 4/2 do dz. nr 15 są podpisano umowy przyłączeniowe do sieci dystrybucyjnej PSG sp.z o.o. co może w najbliższych miesiącach spowodować rozbudowę sieci gazowej s/c.
16. Wszelkie prace wykonywane w sąsiedztwie sieci gazowej s/c należy prowadzić ze szczególną ostrożnością, ręcznie w uzgodnieniu i pod nadzorem Gazowni w Tarnowie, ul. Kochanowskiego 37a, 33-100 Tarnów. Prace związane z nadzorem zostaną wykonane odpłatnie na pisemne zlecenie Inwestora. O terminie prowadzenia prac należy pisemnie powiadomić Gazownię z 14-sto dniowym wyprzedzeniem. Ewentualne korekty co do formy i zakresu zabezpieczenia sieci gazowej są możliwe do dokonania przez Gazownię na etapie wizji w terenie podczas prowadzenia nadzoru nad wykonywanymi pracami.
17. Powykonawczą inwentaryzację geodezyjną nowych odcinków sieci kanalizacyjnej w zakresie miejsc skrzyżowań i zbliżeń do infrastruktury gazowej s/c wraz z niezbędnymi danymi należy przekazać w formie elektronicznej (dwg., dgn. itp.) do Gazowni w Tarnowie.
18. Ewentualne uszkodzenia sieci gazowej s/c oraz zniszczenia jej oznakowania będą naprawione na koszt Inwestora.
19. Ważność warunków określa się do dnia 25.08.2021.

Sprawę prowadzi: Sławomir Hadała tel. 693 730 813

Adres korespondencyjny:
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie
ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów

Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów. Szczegółowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie psgaz.pl w zakładce „O nas".

KOORDYNATOR
ds. Ewidencji Majątku i Uzgodnień
Maciej Szymura

Otrzymują:
- Adresat
- PRODIST PRACOWNIA PROJEKTOWA Sp.J, ul. Warsztatowa 13, 33-100 Tarnów + mapa
- Gazownia w Tarnowie
- Sekcja Zarządzania Majątkiem Sieciowym aa. + mapa