

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
1 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze				
1.1 KNR 231/103/4				
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV				
38*24,5	= 931,000000			
	931,00	931,00		m2
2 Roboty związane z wykonaniem podbudowy i nawierzchni poszerzenia				
2.1 KNNR 6/113/4				
Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 8·cm - podbudowa układana rozkładarką				
	= 0,000000			
38*24,5	= 931,000000			
	931,00	931,00		m2
2.2 KNR 231/311/5				
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, grubości 3·cm - Jena				
36,5*23	= 839,500000			
	839,50	839,50		m2
2.3 KNR 231/311/6				
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, dodatek za każdy dalszy				
1·cm grubości warstwy - grubość 4cm (krotność 4) -Jena				
36,5*23	= 839,500000			
	839,50	839,50	4	m2
2.4 KNNR 6/113/4				
Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 8·cm - pobocza				
(38+38+23+23)*0,75	= 91,500000			
	91,50	91,50		m2
3 Roboty wykończeniowe				
3.1 KNR 231/606/3				
Ścieki z elementów betonowych 50x50, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm, grubość prefabrykatów 15·cm - korytka				
muldowe 50x50x15 - ułożenie na ławie betonowej gr. 10cm				
Umocnienie wlotu do kanalizacji deszczowej 3	= 3,000000			
	3,00	3,00		m