Usługi Projektowe J-K INVEST
Krystian Kuligowski
ul. Polna 22, 97-525 Wielgomłyny
tel. 783862197
e-mail: kkuligowski17@gmail.com
nip: 7722396353, regon: 520519580

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7	Roboty budowlane
45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233100-0	Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg
45233200-1	Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45450000-6	Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

NAZWA INWESTYCJI: **BUDOWA DROGI W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.: "DROGA DOJAZDOWA DO GRUNTÓW ROLNYCH NA DZ. NR 3642 W MSC. OGRODZIENIEC, DZ. NR 1504 W MSC. PODZAMCZE".**

ADRES INWESTYCJI: Działka ew. nr 3642 z obrębu 0001.AR_15 Ogrodzieniec, jedn. ew. 241606_4 na terenie m. Ogrodzieniec, działka ew. nr 1504 z obrębu 0006.AR_8 Podzamcze, jedn. ew. 241606_5 na terenie m. Podzamcze, gmina Ogrodzieniec, powiat zawierciański, województwo śląskie.

NAZWA INWESTORA: Gmina Ogrodzieniec

ADRES INWESTORA: Plac Wolności 25, 42-440 Ogrodzieniec

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
Drogowa — mgr inż. Krystian Kuligowski

DATA OPRACOWANIA: 21.09.2026

POZIOM CEN: III kwartał 2026

NARZUTY:
Koszty pośrednie [Kp]
Zysk [Z]
VAT [V]

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: zł

PODATEK VAT: ( ) zł

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: zł

SŁOWNIE: zł

WYKONAWCA: **INWESTOR:**

Data opracowania
21.09.2026

Data zatwierdzenia

1. ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

- Kosztorys inwestorski został opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458);
- Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem roboty inżynieryjne, budowlane;
- Jako podstawę wyceny przyjęto następujące katalogi: KNR2;
- Kosztorys został przedstawiony w formie szczegółowej kosztorysu inwestorskiego;
- Ceny materiałów przyjęto w kosztorysie wg średnich cen rynkowych oraz na podstawie ogólnodostępnych publikacji dla III kwartału 2026 r.

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa drogi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Droga dojazdowa do gruntów rolnych na dz. nr 3642 w msc. Ogrodzieniec, dz. nr 1504 w msc. Podzamcze.” Zakres opracowania odpowiada warunkom Zamawiającego określonym w przedmiocie zamówienia. Zakres opracowania obejmuje:

–Budowę jezdni o nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową;

–Budowę poboczy o nawierzchni z mieszanki niezwiązanej z kruszywem.

Parametry techniczne drogi dojazdowej przeznaczonej do budowy przedstawiono w tabeli poniżej:

L.p.	**Parametr**	**Założenia projektowe**
1	Kategoria funkcjonalna drogi	km 0+000,00 do km 0+769,36 – droga wewnętrzna 0+769,36 do 0+874,70 – droga gminna
2	Klasa techniczna drogi	D (dojazdowa)
3	Wymagana nośność	Wymagana nośność dla kategorii ruchu KR1
4	Nawierzchnia jezdni	Beton asfaltowy
5	Szerokość jezdni	Droga wewnętrzna – 3,0 m Droga gminna – 3,5 m (wraz z mijanką 5,0 m)
6	Pobocza	0,5 m (droga gminna)
7	Odwodnienie	teren nieutwardzony w granicach pasa drogowego
8	Długość odcinka	km 0+000,00 do km 0+769,36 – droga wewnętrzna 0+769,36 do 0+874,70 – droga gminna Łącznie 874,70 m.b.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		**ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE**			
1 d.1	kalk. własna	Wprowadzenie organizacji ruchu drogowego na czas prowadzonych robót budowlanych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	**1,000**
2 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
		0,8747	km	0,875	
				RAZEM	**0,875**
3 d.1	KNR 2-01 0109-06	Ręczne ścinanie i karczowanie rzadkich krzaków i podszycia	ha		
		0,0225	ha	0,023	
				RAZEM	**0,023**
4 d.1	KNR 2-01 0110-03	Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km	mp		
		2	mp	2,000	
				RAZEM	**2,000**
5 d.1	KNR 2-01 0110-05	Wywożenie karpiny i gałęzi - dodatek za każde dalsze 0.5 km wywozu Krotność = 6	mp		
		poz.4	mp	2,000	
				RAZEM	**2,000**
6 d.1	KNR 2-21 0110-06 analogia	Karczowanie drzew o średnicy pnia 10-30 cm	szt.		
		22	szt.	22,000	
				RAZEM	**22,000**
7 d.1	KNR 2-01 0110-01	Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km	m3		
		1,54	m3	1,540	
				RAZEM	**1,540**
8 d.1	KNR 2-01 0110-04	Wywożenie dłużyc - dodatek za każde dalsze 0.5 km wywozu Krotność = 6	m3		
		poz.7	m3	1,540	
				RAZEM	**1,540**
9 d.1	KNR 2-01 0110-02	Wywożenie karpiny na odległość do 2 km	mp		
		3	mp	3,000	
				RAZEM	**3,000**
10 d.1	KNR 2-01 0110-05	Wywożenie karpiny i gałęzi - dodatek za każde dalsze 0.5 km wywozu Krotność = 6	mp		
		poz.9	mp	3,000	
				RAZEM	**3,000**
11 d.1	KNR 2-01 0110-03	Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km	mp		
		3	mp	3,000	
				RAZEM	**3,000**
12 d.1	KNR 2-01 0110-05	Wywożenie karpiny i gałęzi - dodatek za każde dalsze 0.5 km wywozu Krotność = 6	mp		
		poz.11	mp	3,000	
				RAZEM	**3,000**
2		**ROBOTY ZIEMNE**			
13 d.2	KNR 2-01 0205-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m3		
		Koryto pod jezdnię			
		280 * 3 * 0,2	m3	168,000	
		250 * 0,19	m3	47,500	
		120 * 3 * (0,4 + 0,45)	m3	306,000	
		120 * 0,75	m3	90,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		462,7 * 3 * 0,4	m3	555,240	
		12 * 5 * 0,4	m3	24,000	
		Koryto pod pobocza			
		106 * 0,12	m3	12,720	
				RAZEM	**1 203,460**
14 d.2	KNR-W 2-01 0210-04 analogia	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych Krotność = 8	m3		
		poz.13	m3	1 203,460	
				RAZEM	**1 203,460**
3		**ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI JEZDNI**			
15 d.3	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
		2696	m2	2 696,000	
				RAZEM	**2 696,000**
16 d.3	KNR 2-31 0104-07 analogia	Warstwy ulepszonego podłoża z gruntów niespoistych, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2		
		poz.15	m2	2 696,000	
				RAZEM	**2 696,000**
17 d.3	KNR 2-31 0114-07	Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0/31,5 mm o grub.po zagęszcz. 8 cm	m2		
		poz.15	m2	2 696,000	
				RAZEM	**2 696,000**
18 d.3	KNR 2-31 0114-08	Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0/31,5 mm - za każdy dalszy 1 cm grub. po zagęszcz. Krotność = 22	m2		
		poz.15	m2	2 696,000	
				RAZEM	**2 696,000**
19 d.3	KNR 2-31 1004-07 analogia	Skropienie nawierzchni drogowej kationową emulsją asfaltową	m2		
		poz.15	m2	2 696,000	
				RAZEM	**2 696,000**
20 d.3	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm	m2		
		poz.15	m2	2 696,000	
				RAZEM	**2 696,000**
21 d.3	KNR 2-31 1004-07 analogia	Skropienie nawierzchni drogowej kationową emulsją asfaltową	m2		
		poz.15	m2	2 696,000	
				RAZEM	**2 696,000**
22 d.3	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm	m2		
		poz.15	m2	2 696,000	
				RAZEM	**2 696,000**
23 d.3	KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.	m2		
		poz.15	m2	2 696,000	
				RAZEM	**2 696,000**
4		**ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI POBOCZY**			
24 d.4	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m2		
		106	m2	106,000	
				RAZEM	**106,000**
25 d.4	KNR 2-31 0114-07	Warstwa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm KRUSZYWO 0/31,5mm	m2		
		poz.24	m2	106,000	
				RAZEM	**106,000**

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
26 d.4	KNR 2-31 0114-08	Warstwa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu KRUSZYWO 0/31,5mm Krotność = 12	m2		
		poz.25	m2	106,000	
				RAZEM	**106,000**
5		**ROBOTY TOWARZYSZĄCE**			
27 d.5	kalk. własna	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	**1,000**