Numer referencyjny: ZPOJ.026.3.30.06.2026

Jaworznia, dnia 16.07.2026 r.

INFORMACJA

dla Wykonawców nr 1

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

„Modernizacja istniejących boisk sportowych przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Jaworzni" – powt.

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 793 – dalej ustawy) udziela odpowiedzi:

Pytanie nr 1
Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił całą dokumentację projektową, techniczną niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że udostępnił całą posiadaną dokumentację projektową stanowiącą opis przedmiotu zamówienia, niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz, że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia.
W przedmiotowym zadaniu obowiązuje wynagrodzenie ryczałtowe, które obejmuje wszystkie koszty, niezbędne do zrealizowania Przedmiotu Umowy, w tym wynikające wprost z Dokumentacji, jak również z SWZ, a także wszelkie inne koszty nieujęte, bez których nie można wykonać Przedmiotu Umowy.

Pytanie nr 2
W dokumentacji projektowej wskazano listę dokumentów potwierdzających spełnienie parametrów technicznych zaprojektowanych nawierzchni poliuretanowych oraz nawierzchni z trawy sztucznej. Jedynym skutecznym sposobem rzetelnej oceny jakości oferowanych nawierzchni już na etapie składania ofert, a tym samym ograniczenia ryzyka wyboru wykonawców posługujących się materiałami o zaniżonych parametrach technicznych jest zobowiązanie oferentów do przedłożenia wraz z ofertą dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego. Wprowadzenie takiego obowiązku - w trybie art. 106 ustawy Prawo zamówień publicznych - pozwoli na weryfikację jakości proponowanego systemu jeszcze przed wyborem najkorzystniejszej oferty. Czy Zamawiający w celu potwierdzenia spełnienia minimalnych parametrów oferowanych nawierzchni z sztucznej trawy oraz nawierzchni poliuretanowych będzie wymagał przedłożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych wskazanych w dokumentacji projektowej?
Odpowiedź: Zmawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z zapisami wzoru umowy Wykonawca w terminie siedmiu dni od daty zawarcia umowy zgodnie z zapisami dokumentacji projektowej przedstawi do zatwierdzenia przez Zamawiającego wymagane dokumenty dla sztucznej trawy oraz nawierzchni poliuretanowej.

Pytanie nr 3
Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że na dzień udzielenia niniejszej odpowiedzi dysponuje decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami, które zgodnie z jego wiedzą są niezbędne do realizacji

przedmiotu zamówienia i zostały udostępnione Wykonawcom w ramach dokumentacji postępowania. Na dzień udzielenia niniejszej odpowiedzi Zamawiającemu nie są znane okoliczności wskazujące na niekompletność udostępnionej dokumentacji lub jej niezgodność ze stanem będącym podstawą przygotowania i realizacji zamówienia.
Jednocześnie Zamawiający nie potwierdza, że dokumentacja wyczerpuje wszelkie możliwe informacje dotyczące warunków realizacji inwestycji.
Wykonawca przy zachowaniu należytej staranności powinien dokonać oceny na podstawie dokumentacji postępowania, obowiązujących przepisów oraz wizji lokalnej.

Pytanie nr 4
Czy w ramach strefy zamawianych robót występują jakiekolwiek sieci lub inne kolizje? Jeśli występują to wnosimy o udostępnienie stosownej inwentaryzacji z opisem i mapą.
Odpowiedź: Projekt zagospodarowania terenu został wykonany na kopii aktualnej mapy do celów projektowych, na której zaznaczono wszystkie zinwentaryzowane sieci. Wykonawca winien zapoznać się z tym dokumentem. Kopia mapy do celów projektowych została załączona do PFU. Zamawiający informuje, że możliwe jest dokonanie wizji w terenie.

Pytanie nr 5
Czy występują ograniczenia w dojeździe do placu budowy dla sprzętu budowalnego i samochodów ciężarowych niezbędnych do wykonania robót?
Odpowiedź: Wykonawca dokonując wyceny powinien zweryfikować wszelkie okoliczności wpływające na cenę oferty w tym możliwości dojazdu do terenu budowy – Informujemy, że możliwe jest dokonanie wizji w terenie.

Pytanie nr 6

W związku z ponownie ogłoszonym postępowaniem na modernizację boiska sportowego wnosimy o dopuszczenie do przetargu trawy o poniższych parametrach i dokumentach. W poprzednim postępowaniu udział wzięło tylko 2 firmy a postępowanie zakończyło się unieważnieniem. W celu poszerzenia konkurencyjności proponujemy nawierzchnie europejskiego producenta składającą się z włókien monofilowych o wysokich parametrach technicznych i wytrzymałościowych. Nawierzchnia o niżej wskazanych parametrach może być intensywnie użytkowana, co ma istotne znaczenie dla boisk przyszkolnych. Proponowana nawierzchnia posiada zbliżone parametry do wymaganych, a co najważniejsze i najistotniejsze spełnia wymagania FIFA oraz normy obowiązującej dla sztucznych traw EN 15330-1:2013. Nadmieniamy, że przedział grubości mikronów dla traw syntetycznych monofilowych waha się w granicach 300-350 mikronów. Jest to optymalna grubość dla tego rodzaju włókna. W tym miejscu pragniemy zaznaczyć, że wyznacznikiem gęstości trawy jest ilość włókien a nie ilość pęczków. Parametrem nadrzędnym i najważniejszym w stosunku do wymienionych jest ilość włókien/m2, która jest na wysokim poziomie. Nadmienimy, że proponowana trawa ma 1,5 razy większy parametr dtex od wymaganego w postępowaniu. Zawracamy uwagę, że nowoczesne trawy piłkarskie posiadają dtex na poziomie min. 20.000-24.000. Wyższy dtex oznacza, że trawa jest bardziej odporna na zużycie. Dodatkowo, to, że trawa jest trwała i wytrzymała potwierdzają wysokie parametry wytrzymałościowe tj. siła wyrywania pęczka oraz wytrzymałość łączenia klejonego. Ponadto trawa ma badania na cykle z testu Lisport XL 6000 lub 3000 cykli zgodnie z wytycznymi FIFA 2015. Proponujemy nawierzchnie europejskiego producenta składającą się z trawy monofilowej na podkładzie poliuretanowym zasypywanej piaskiem kwarcowym i granulatem EPDM. Zwracamy również uwagę, że trawa posiada standardowe dokumenty potwierdzające spełnienie minimalnych parametrów nawierzchni, co potwierdza wysoką jakość produktu.

Proponowane parametry trawy syntetycznej:
1. Skład włókna- polietylen (PE) 100%
2. Rodzaj i przekrój włókna: włókno monofilowe proste (100%) w kształcie śmigła
3. Podkład: poliuretanowy
4. Wysokość włókna min. 58mm max.62mm
5. Grubość każdego włókna min. 330mikronów
6. Dtex min. 24.000
7. Ilość pęczków min. 6100/m2
8. Ilość włókien min. 151.000/m2
9. Siła wyrywania pęczka po starzeniu wodą min. 100N

10. Waga włókna min. 2000g/m2
11. Waga całkowita trawy min. 3000g/m2
12. Kolor min. 2 odcienie w jednym pęczku
13. Wytrzymałość łączenia klejonego po starzeniu min. 200N/100mm
14. Przepuszczalność wody dla systemu min. 1200mm/h
15. wypełnienie: piasek kwarcowy i granulat EPDM z recyklingu w ilości wg wytycznych producenta trawy

Wymagane dokumenty nawierzchni syntetycznej:

a) Raport z badań dotyczący oferowanego systemu nawierzchni (tj. trawa+ wypełnienie EPDM) przeprowadzonego przez specjalistyczne laboratorium potwierdzający zgodność parametrów z FIFA Quality Concept for Football Turf (edycja 2015) dla poziomu FIFA Quality potwierdzający spełnienie parametrów oferowanej nawierzchni;
b) Raport z badań laboratoryjnych przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium dla systemu sztucznej trawy (sztuczna trawa + wypełnienie granulat EPDM) potwierdzający zgodność z normą EN 15330-1:2013
c) Karta techniczna trawy potwierdzona przez jej producenta
d) Atest PZH lub równoważny dla oferowanej trawy i wypełnienia EPDM
e) Aktualny certyfikat potwierdzający posiadanie przez producenta trawy statusu FIFA PREFFERED PRODUCER (FPP)
f) Autoryzacja producenta trawy syntetycznej wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej na to zadanie
g) raport z badań przeprowadzony przez niezależne akredytowane laboratorium potwierdzający, że włókno oferowanej trawy spełnia wymagania normy EN 71-3-2019, Bezpieczeństwo zabawek - Cześć 3: Migracja określonych pierwiastków
h) Raport z badań przeprowadzony przez niezależne i akredytowane laboratorium dla włókna oferowanej trawy syntetycznej na zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) potwierdzający zgodność z Rozporządzeniem UE (WE) nr 2021/1199 do rozporządzenia REACH
i) Raport z badań przeprowadzony przez niezależne i akredytowane laboratorium potwierdzające, że trawa syntetyczna spełnia zalecenia dotyczące ochrony środowiska zgodnie z normą DIN 18035-7:2019-12 „Boisko sportowe – Część 7: Systemy murawy syntetycznej"
j) Dokument wydany przez niezależne, akredytowane laboratorium potwierdzający, iż oferowana sztuczna trawa (włókno+podkład) nadaje się do ponownego przetworzenia (recyklingu);

Zatem wnosimy o dopuszczenie do przetargu trawy o w/w parametrach i dokumentach.

Odpowiedź: Z wiedzy Zamawiającego na rynku funkcjonują podmioty zdolne wyprodukować i dostarczyć produkty spełniające wymagania minimalne postawione przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej, a wskazane parametry mają na celu uzyskanie nawierzchni spełniającej określone potrzeby Zamawiającego i utrzymanie całości inwestycji na określonym poziomie.

Należy podkreślić, że Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych, co jest wyrazem przestrzegania zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Oferowany produkt musi co najmniej odpowiadać tym wymaganiom, aby zapewnić realizację celu zamówienia oraz zagwarantować należyty poziom funkcjonowania boiska w długim okresie eksploatacji. Ponad to cały oferowany system musi posiadać raport z badań potwierdzający zgodność jego parametrów z FIFA Quality Programme for Football Turf, test method 2015 dla poziomu FIFA Quality PRO.

Nawierzchnia projektowanego boiska ze względu na intensywne użytkowanie i ogólną dostępność musi wykazywać się dużą trwałością, wytrzymałością na duże obciążenia, oraz odpornością na zużycie. Zrealizowany obiekt ma zapewnić jego wieloletnie użytkowanie bez konieczności narażania się na ciągłe, wielokrotne usuwanie usterek mogących doprowadzić do czasowego lub ciągłego zamknięcia obiektu dla korzystających. Dlatego w interesie publicznym leży aby zadanie zrealizować w sposób i przy użyciu materiałów pozwalających zachować wysoką jakość realizacji tej inwestycji.

Zamawiający nie ma obowiązku dostosowywania wymagań do wszystkich wykonawców zainteresowanych wzięciem udziału w danym postępowaniu. „Zamawiający ma prawo określić warunki udziału w postępowaniu odnoszące się do przedmiotu zamówienia w sposób, który uwzględnia obiektywne potrzeby zamawiającego, pomimo, że wyklucza on możliwość dopuszczenia do realizacji zamówienia wszystkich wykonawców działających na rynku. Prawem Zamawiającego jest takie opisanie warunków udziału w postępowaniu, które zaspokoi potrzeby i oczekiwania Zamawiającego w ramach realizacji danego przedmiotu zamówienia." (por. Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 28 marca 2023 r. sygn. akt: KIO 703/23).

/podpis w oryginale/