PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remonty cząstkowe chodników na terenie powiatu krośnieńskiego
ADRES INWESTYCJI : powiat krośnienski
INWESTOR : powiat krośnienski
ADRES INWESTORA : chodniki powiatowe

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Henryk Łożański
DATA OPRACOWANIA : 30.08.2026

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
30.08.2026

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		**Roboty przygotowawcze**			
1 d.1	KNR-W 2-01 0113-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km		
		0.37	km	0.370	
				RAZEM	**0.370**
2 d.1	kalkulacja in-dywidualna	organizacja ruchu	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	**2.000**
2		**Roboty rozbiórkowe**			
3 d.2	KNR 2-31 1206-01 z.o.2.13. 9902-01	Remont cząstkowy chodników z kostki brukowej (betonowej) na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 26-75 pojazdów na godzinę	m2		
	Krościenko 1971	(7+6+7+3+3+5+2)*1.5	m2	49.500	
	Krościenko 1973	(14+4+3+4+4+6+3+4+3+4+3+3+6+5)*1.5	m2	99.000	
	M.P. 1975R	(2+2+4)*1.8	m2	14.400	
	Łężany 1974R	(2+3+2.5+2+2+2+4+3+5)*1.8	m2	45.900	
	Targowiska 2004	(10+2.5+2+3+4+10+6)*1.8	m2	67.500	
	Wrocanka 1975	(2.5+6+5+4+6)*1.8	m2	42.300	
	Dobieszyn 1947	(2.5+3+4+3+3.5+4+3+4+6+3+3+4+4.5+3+3+5+5+2+3+3+6+4)*1.5*1.1	m2	134.475	
	Głojsce 1993R	(4+4+3.5+3.7+4+4.5)*1.6	m2	37.920	
	Jedlicze ul.Tokarskich	(3+3+11+2+6+6+6+1+3+15+3.5)*2*1.2+3+3+3.5*4	m2	162.800	
	Jedlicze ul.Łukasiewi-cza	(6+9+2.5+3+2+2.5+10+2+4+4)*1.8*1.2+3	m2	100.200	
				RAZEM	**753.995**
4 d.2	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych	szt.		
	1971R	7	szt.	7.000	
	1973R	8	szt.	8.000	
	1975R	2	szt.	2.000	
	1974R	7	szt.	7.000	
	2004R	4	szt.	4.000	
	1975R	4	szt.	4.000	
	1947R	20	szt.	20.000	
	1993R	6	szt.	6.000	
				RAZEM	**58.000**
5 d.2	KNR 2-31 0107-02 z.o. 2.12. 9901-02 z.o.2.13. 9902-01	Wyrownanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu ponad 10 cm - roboty na pasach węższych niż 2.5 m 26-75 pojazdów na godzinę	m3		
		poz.3*0.1	m3	75.400	
				RAZEM	**75.400**
6 d.2	KNNR 6 0803-03 z.o.2.7. 9902-01	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce cementowo-piaskowej - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)	m2		
	1971R	125*1.5	m2	187.500	
	komb. 2062R	80*1.5	m2	120.000	
	Jedlicze ul.Tokars	22*1.8	m2	39.600	
				RAZEM	**347.100**
7 d.2	KNNR 6 0806-08 z.o.2.7. 9902-01	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)	m		
		125+80+22	m	227.000	
				RAZEM	**227.000**
8 d.2	KNNR 6 0806-02 z.o.2.7. 9902-01	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)	m		
		poz.7	m	227.000	
				RAZEM	**227.000**

Norma PRO Wersja 4.22 Licencja: 17498 dla A i H Łożański

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
9 d.2	KNR 2-31 0812-03 z.o.2.13. 9902-01	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu 26-75 pojazdów na godzinę	m^3		
		poz.7*0.3*0.2	m^3	13.620	
				RAZEM	**13.620**
10 d.2	KNR 2-31 0802-07 z.o.2.13. 9902-01	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm 26-75 pojazdów na godzinę	m^2		
		poz.6	m^2	347.100	
				RAZEM	**347.100**
3		**Chodnik - remont**			
11 d.3	KSNR 6 0101-01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m^2		
		poz.6	m^2	347.100	
				RAZEM	**347.100**
12 d.3	KSNR 6 0112-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm	m^2		
		poz.11	m^2	347.100	
				RAZEM	**347.100**
13 d.3	KSNR 6 0112-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm	m^2		
		poz.11	m^2	347.100	
				RAZEM	**347.100**
14 d.3	KNR 2-31 0402-04 z.o.2.13. 9902-01	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 26-75 pojazdów na godzinę	m^3		
		poz.7*0.3*0.3	m^3	20.430	
				RAZEM	**20.430**
15 d.3	KNR 2-31 0403-03 z.o.2.13. 9902-01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 26-75 pojazdów na godzinę	m		
		poz.7	m	227.000	
				RAZEM	**227.000**
16 d.3	KNR 2-31 0407-05 z.o.2.13. 9902-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 26-75 pojazdów na godzinę	m		
		poz.7	m	227.000	
				RAZEM	**227.000**
17 d.3	KNNR 6 0502-01 z.o.2.7. 9902-01	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) - nowa kostka betonowa.	m^2		
		poz.11	m^2	347.100	
				RAZEM	**347.100**
4		**Chodnik z masy bitumicznej**			
18 d.4	KNR AT-03 0102-01 KNR 2-31 z.o.2.13. 9902-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 26-75 pojazdów na godzinę	m^2		
	K. cmentarza	170*1.5	m^2	255.000	
	do szkoły	208*1.5	m^2	312.000	
				RAZEM	**567.000**
19 d.4	KNR AT-03 0202-02 KNR 2-31 z.o.2.13. 9902-01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 26-75 pojazdów na godzinę	m^2		
		poz.18	m^2	567.000	
				RAZEM	**567.000**
20 d.4	KNNR 6 0308-01 z.o.2.7. 9902-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)	m^2		
		poz.18	m^2	567.000	
				RAZEM	**567.000**
21 d.4	KNR 2-31 1406-03 1971R	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych	szt.		
	Jedlicze	13	szt.	13.000	
		12	szt.	12.000	
				RAZEM	**25.000**

Norma PRO Wersja 4.22 Licencja: 17498 dla A i H Łożański