Przedmiar

11 Listopada 26 remont klatki schodowej

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	59,79
2	TZKNBK VIII 06/05	Odbicie tynków wewnętrznych z usunięciem gruzu na plac budowy z zaprawy cem.-wap. o powierzchni do 5 m2	m2	31,66
3	KNR 2-04 0907/01	Oczyszczenie i uzupełnienie spoin na ścianach	m2	31,66
4	KNR AT-40 0502/01	Gruntowanie podłoża ręcznie	m2	31,66
5	KNR K-01 0305/02	Tynki renowacyjne dwuwarstwowe wykonywane ręcznie o powierzchni do 5 m2	m2	31,66
6	KNR AT-40 0502/01	Gruntowanie podłoża ręcznie	m2	316,57
7	ZKNR C-2 0105/08	Zatopienie jednej warstwy siatki na sufitach i belkach	m2	59,79
8	ZKNR C-2 0105/07	Zatopienie jednej warstwy siatki na ścianach i słupkach	m2	256,78
9	KNR 2-02 0815/06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2	59,79
10	KNR 2-02 0815/04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2	256,78
11	KNR 0-33 0121/01	Ochrona narożników wypukłych	m	65
12	KNR AT-26 0303/01	Malowanie tynków dwukrotnie - aplikacja ręczna-farba silikatowa	m2	316,57
13	KNR 7-12 0101/01	Czyszczenie ręczne przez szczotkowanie konstrukcji stalowych pełnościennych od stanu wyjściowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystości	m2	10,22
14	KNR 7-12 0201/01	Malowanie pędzlem farbami olejnymi przeciwrdzewnymi do gruntowania konstrukcji stalowych pełnościennych	m2	10,22
15	KNR-W 7-12 0211/01	Malowanie pędzlem emaliami epoksydowymi chemoodpornymi białymi, kość słoniowa, czerwonymi tlenkowymi konstrukcji stalowych pełnościennych	m2	10,22
16	KNR 7-12 0101/04	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B)	m2	10,83
17	KNR 7-12 0201/04	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm	m2	10,83
18	KNR 7-12 0209/04	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm	m2	10,83
19	Kalkulacja indywidualna	Niezbędne rusztowania, podesty do wykonania prac malarskich na klatce schodowej	kpl.	2
20	TZKNBK XV 0433/01	Przygotowanie stolarki pod malowanie (oczyszczenie, rozmontowanie, zabezpieczenie itp.)	m2	10,88
21	KNR 19-01 1310/03	Usunięcie starej farby olejnej - ługowanie farby z powierzchni drewnianych	m2	10,88
22	Kalkulacja indywidualna	Heblowanie, regulacja, wzmocnienie, wymiana brakujących elementów stolarki	kpl.	4
23	KNR 19-01 1308/10	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową stolarki drzwiowej, ścianek i szafek uprzednio malowanych o pow. ponad 1,0 m2 - drzwi, zabudowa drewniana, pochwyt	m2	10,88
24	KNR-W 4-01 1215/08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych Dopłata 3x	m2	59,79
25	Kalkulacja indywidualna	Naprawa, uzupełnienie posadzki betonowej	szt	5
26	TZKNBK XII /106	Ręczne cyklinowanie i szlifowanie elementów (płaszczyzn) gładkich o powierzchni ponad 1.0 m2	m2	41,36
27	TZKNBK XX 2401/04	Flekowanie elementów i wyrobów stolarskich pod malowanie przy wielkości pojedynczych fleków do 15 cm2	szt.	42
28	KNR 19-01 1309/12	Dwukrotne lakierowanie podłóg drewnianych (stopnie drewniane)	m2	41,36
29	Kalkulacja indywidualna	Wyrównanie posadzki, wykonanie wylewki samopoziomującej, montaż wykładziny PCV - 6.30 m2	kpl.	1
30	Kalkulacja indywidualna	Wymiana obudowy na liczniki energii elektrycznej 9 szt. Wymiana opraw oświetleniowych z żarówką LED-10W 5 szt. Wymiana wyłączników z podświetleniem 5 szt.	kpl.	1
31	KNR-W 4-01 0109/11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km	m3	0,63
32	KNR-W 4-01 0109/10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - dodatek na każdy następny 1km wywozu ponad 1km	m3	0,63

Przedmiar

11 Listopada 26 remont klatki schodowej

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
33	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja odpadów	m3	0,63