Przedmiar robót

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót		Jm	Ilość	Krot.
	Kosztorys	**Przebudowa dróg uszkodzonych w wyniku deszczu nawalnego w dniu 14.07.2026 r.**				
1	Element	**Przebudowa drogi gminnej nr geod. 264 obręb 0002 Białowieża w km 0+125 – 1+120 (deszcz nawalny 14.07.2026 r.)**				
1.1	KNR 201/206/1	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1˙km, koparka 0,40˙m3, grunt kategorii I-II				
	Wyliczenie ilości robót:					
		(1120-125)*0,25*5,0	1 243,75			
		0,75*2*0,3*125,0	56,25			
		RAZEM:	1 300,00	m3	1 300,00	
1.2	KNNR 6/107/2	Wyrównanie istniejącej podbudowy (zagęszczenie mechaniczne), tłuczniem sortowanym, warstwa po zagęszczeniu ponad 10˙cm				
	Wyliczenie ilości robót:					
		125*0,75*2*0,3	56,25			
		RAZEM:	56,25	m3	56,25	
1.3	KNNR 6/108/2 (2)	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, mieszanka asfaltowa, wbudowanie mechaniczne, grysowo-żwirowa (standard II), samochód 10-15˙t				
	Wyliczenie ilości robót:					
		125*4,0*200/1000	100,00			
		RAZEM:	100,00	t	100,00	
1.4	KNNR 6/113/1	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 15˙cm				
	Wyliczenie ilości robót:					
	odc. w km od 0+125 do 1+120	(1120-125)*5,0	4 975,00			
		RAZEM:	4 975,00	m2	4 975,00	
1.5	KNNR 6/113/4	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 8˙cm				
	Wyliczenie ilości robót:					
		4975.00	4 975,00			
		RAZEM:	4 975,00	m2	4 975,00	
1.6	KNNR 6/308/1 (4)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4˙cm, masa grysowo-żwirowa, samochód 5-10˙t				
	Wyliczenie ilości robót:					
	odc. w km od 0+125 do 1+120	(1120-125)*4,0	3 980,00			
		RAZEM:	3 980,00	m2	3 980,00	
1.7	KNNR 6/309/2 (4)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4˙cm, masa grysowo-żwirowa, samochód 5-10˙t				
	Wyliczenie ilości robót:					
		3980.00	3 980,00			
		RAZEM:	3 980,00	m2	3 980,00	
1.8	KNNR 6/113/4	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 8˙cm (pobocza tłuczniowe)				
	Wyliczenie ilości robót:					
		995*0,5*2	995,00			
		RAZEM:	995,00	m2	995,00	
2	Element	**Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 719 i 731, obręb 0030 Tarnawa w km 0+000 – 0+998 (deszcz nawalny 14.07.2026 r.)**				
2.1	KNNR 1/111/1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym				
	Wyliczenie ilości robót:					
	Geodezyjne wskazanie pasa drogowego	0,998	1,00			
		RAZEM:	1,00	km	1,00	
2.2	KNR 201/206/1	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1˙km, koparka 0,40˙m3, grunt kategorii I-II				
	Wyliczenie ilości robót:					
		998,0*0,25*4,5	1 122,75			
		110,0*0,25*4,5	123,75			
		RAZEM:	1 246,50	m3	1 246,50	
2.3	KNNR 6/107/2	Wyrównanie istniejącej podbudowy (zagęszczenie mechaniczne), tłuczniem sortowanym, warstwa po zagęszczeniu ponad 10˙cm				
	Wyliczenie ilości robót:					
		110*4,5*0,3	148,50			
		110*2*0,5*0,08	8,80			
		RAZEM:	157,30	m3	157,30	

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót		Jm	Ilość	Krot.
2.4	KNNR 6/108/2 (2)	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, mieszanka asfaltowa, wbudowanie mechaniczne, grysowo-żwirowa (standard II), samochód 10-15˙t				
	Wyliczenie ilości robót:					
		110*3,5*200/1000	77,00			
		RAZEM:	77,00	t	77,00	
2.5	KNNR 6/113/1	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 15˙cm				
	Wyliczenie ilości robót:					
		998,0*4,5	4 491,00			
		RAZEM:	4 491,00	m2	4 491,00	
2.6	KNNR 6/113/4	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 8˙cm				
	Wyliczenie ilości robót:					
		4491.00	4 491,00			
		RAZEM:	4 491,00	m2	4 491,00	
2.7	KNNR 6/308/1 (4)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4˙cm, masa grysowo-żwirowa, samochód 5-10˙t				
	Wyliczenie ilości robót:					
		998*3,5	3 493,00			
		RAZEM:	3 493,00	m2	3 493,00	
2.8	KNR 231/1406/3	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych,włazy kanałowe, włazy kanalizacyjne, skrzynki i zawory wodociągowe.				
	Wyliczenie ilości robót:					
		30	30,00			
		RAZEM:	30,00	szt	30,00	
2.9	KNNR 6/309/2 (4)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4˙cm, masa grysowo-żwirowa, samochód 5-10˙t				
	Wyliczenie ilości robót:					
		3493.00	3 493,00			
		RAZEM:	3 493,00	m2	3 493,00	
2.10	KNNR 6/113/4	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 8˙cm (pobocza tłuczniowe)				
	Wyliczenie ilości robót:					
		998,0*0,5*2	998,00			
		RAZEM:	998,00	m2	998,00	