PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU STRONA TYTUŁOWA

Egzemplarz **3**

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA i SPRAWDZAJĄCEGO

Ja niżej podpisany zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy Prawo Budowlane oświadczam, że niżej wymieniony projekt zagospodarowania terenu został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Nazwa inwestycji:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami

Adres inwestycji i identyfikator działek:

Identyfikator działki: 10710_2.0014.84/2
Identyfikator działki: 10710_2.0014.83/1
Identyfikator działki: 10710_2.0014.83/4
Identyfikator działki: 10710_2.0014.83/3
Identyfikator działki: 10710_2.0014.82
Identyfikator działki: 10710_2.0014.81
Identyfikator działki: 10710_2.0014.76
Identyfikator działki: 10710_2.0014.75/2
Identyfikator działki: 10710_2.0014.75/4
Identyfikator działki: 10710_2.0014.75/5
Identyfikator działki: 10710_2.0014.75/6
Identyfikator działki: 10710_2.0014.74/2
Identyfikator działki: 10710_2.0014.72
Identyfikator działki: 10710_2.0014.71
Identyfikator działki: 10710_2.0014.59
Identyfikator działki: 10710_2.0014.68
Identyfikator działki: 10710_2.0014.73
Identyfikator działki: 10710_2.0014.80/1
Obręb Przyclapy, gmina Wierzchlas

Kategoria obiektu:

XXVI

Nazwa i adres inwestora:

Gmina Wierzchlas
ul. Szkolna 7
98-324 Wierzchlas

Imię i nazwisko	Numer uprawnień	Specjalność	Zakres opracowania	Podpis
Projektant				
mgr inż. **Przemysław Wilk**	nr upr.: **OPL/1689/PWBS/19**; nr w ŁOIIB: **ŁOD/IS/0232/19**	Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych	Projekt sieci kan. sanitarnej z przyłączami	mgr inż. Przemysław Wilk do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
Sprawdził				
mgr inż. **Mariusz Kościelny**	nr upr.: **OPL/0546/POOS/09**; nr w ŁOIIB: **ŁOD/IS/0009/15**	Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych	Projekt sieci kan. sanitarnej z przyłączami	mgr inż. Mariusz Kościelny uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych NR EWID. OPL/0546/POOS/09, OPL/1018/OWOS/14

STAROSTWO POWIATOWE
w Wieluniu

Załącznik Nr 1 do zgłoszenia robót budowlanych
z dnia 20.12.2023 AB.6743.1.142.2023

Grudzień 2023

SPIS TREŚCI

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1
STRONA TYTUŁOWA 1
OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO 1
SPIS TREŚCI 2
ZAŚWIADCZENIE POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA – PRZEMYSŁAW WILK 3
DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH – PRZEMYSŁAW WILK 4
ZAŚWIADCZENIE POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA – MARIUSZ KOŚCIELNY 6
DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH – MARIUSZ KOŚCIELNY 7
CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 9
1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA 9
2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 9
3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 9
4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA TERENU 9
5. INFORMACJE I DANE 9
6. INNE NIEZBĘDNE DANE WYNIKAJĄCE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO 10
7. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI 10
8. WARUNKI GEOTECHNICZNE 11
CZĘŚĆ RYSUNKOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU S1 SKALA 1:500 12
CZĘŚĆ RYSUNKOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU S2 SKALA 1:500 13

ROSTWO POWIA...
w Wieluniu

ZAŚWIADCZENIE POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA – PRZEMYSŁAW WILK

POLSKA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:
ŁOD-KCI-Z4M-C5Z *

Pan Przemysław Jan WILK o numerze ewidencyjnym ŁOD/IS/0232/19
adres zamieszkania ul. Ogrodowa 19, 98-300 Wieluń
jest członkiem Łódzkiej Okregowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-22 roku przez:

Jacek Szer, Przewodniczący Rady Łódzkiej Okregowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 78^1 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
mgr inż. Przemysław Wilk

DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH – PRZEMYSŁAW WILK

OPOLSKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Opole, dnia 21 czerwca 2019 r.

Opolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna
Syg. akt OPL.OKK.0054-55-1870/19

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. 2016.0.1725 z późn. zm.) i art.12 ust. 2, ust. 3 i ust. 4 c pkt 3, art.14 ust.1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.) po ustaleniu, że zostały spełnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po złożeniu egzaminu na uprawnienia budowlane

Pan mgr inż. inżynierii środowiska Przemysław Wilk

urodzony dnia 20 października 1983 roku w Wieluniu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny OPL/1689/PWBS/19

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W związku z uwzględnieniem w całości żądania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a., odstępuje się od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnień budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Zgodnie z treścią art. 127 a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 tj.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

§ 2. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

W przypadku złożenia przez stronę oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania od decyzji (określonego w § 2) stronie nie przysługuje prawo do odwołania się ani skargi do sądu administracyjnego.

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
mgr inż. Przemysław Wilk

DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH – PRZEMYSŁAW WILK

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, art. 15a ust. 1 i ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Pan mgr inż. inżynierii środowiska Przemysław Wilk jest uprawniony w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do:

1. projektowania obiektów budowlanych takich jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociągowe i kanalizacyjne,
2. sprawdzania projektów budowlanych w specjalności objętej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
3. kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociągowe i kanalizacyjne,
4. kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementów,
5. wykonywania nadzoru inwestorskiego,
6. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych,
7. sporządzania projektu zagospodarowania działki lub terenu, w zakresie specjalności objętej niniejszymi uprawnieniami,

bez ograniczeń.

OPOLSKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Skład Orzekający OKK

1. dr inż. Wiktor Abramek .....
2. dr hab. inż. Dariusz Bajno .....
3. mgr inż. Zbigniew Gwizdek .....
4. mgr inż. Leon Musioł .....

Otrzymują:
1. Pan Przemysław Wilk
   ul.M. C. Skłodowskiej nr 1/59
   46-320 Praszka
2. Okręgowa Rada Izby
3. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
mgr inż. Przemysław Wilk

ZAŚWIADCZENIE POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA – MARIUSZ KOŚCIELNY

POLSKA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:
ŁOD-XQG-BSP-3V9 *

Pan Mariusz KOŚCIELNY o numerze ewidencyjnym ŁOD/IS/0009/15
adres zamieszkania Masłowice Masłowice 74 G, 98-300 Wieluń
jest członkiem Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-31 roku przez:

Piotr Parkitny, Zastępca Przewodniczącego Rady Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 78^1 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
mgr inż. Przemysław Wilk

DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH – MARIUSZ KOŚCIELNY

OPOLSKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Opole, dnia 30 listopada 2009 rok

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna
Syg. akt OPL.OKK.0055-0603/09

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42 z późn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust.3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 13 ust. 4, art.14 ust.1 pkt 4 oraz art. 14 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r., Nr 156, poz.1118) oraz § 6 pkt 1 i 2, § 11 ust. 1 pkt 1 i § 23 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578), w związku z art. 104 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna OOIIB

nadaje uprawnienia i stwierdza że

Pan mgr inż. inżynierii środowiska Mariusz Kościelny

urodzony w dniu 5 sierpnia 1981 roku w Wieluniu

otrzymał

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny OPL/0546/POOS/09

do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

U Z A S A D N I E N I E

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, na podstawie wyników z postępowania kwalifikacyjnego oraz przeprowadzonego egzaminu, stwierdziła, że Pan mgr inż. Mariusz Kościelny posiada wymagane prawem wykształcenie i praktykę zawodową oraz uzyskał pozytywny wynik egzaminu – konieczne do uzyskania uprawnień budowlanych do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
Szczegółowy zakres uprawnień jest określony na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane – podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do Centralnego Rejestru Osób Posiadających Uprawnienia Budowlane prowadzonego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listę członków właściwej Izby samorządu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie za pośrednictwem Opolskiej Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Otrzymują:
1. Pan Mariusz Kościelny
   ul.Mickiewicza nr 4 m.8
   46-320 Praszka
2. Okręgowa Rada Izby
3. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a

OPOLSKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Skład Orzekający OKK

1. dr inż. Wiktor Abramek .....
2. mgr inż. Elżbieta Daszkiewicz .....
3. mgr inż. Leon Musioł .....

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
mgr inż. Przemysław Wilk

DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH – MARIUSZ KOŚCIELNY

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 i art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz w związku z § 15 i § 23 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Pan mgr inż. Mariusz Kościelny jest uprawniony w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do:

1. projektowania obiektów budowlanych, takich jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociągowe i kanalizacyjne, z doborem właściwych urządzeń w projekcie budowlanym,
2. sprawdzania projektów budowlanych w specjalności objętej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
3. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych z zastrzeżeniem art. 62 ust. 5 ustawy,
4. sporządzania projektu zagospodarowania działki lub terenu, w zakresie specjalności objętej niniejszymi uprawnieniami,

bez ograniczeń.

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
mgr inż. Przemysław Wilk

CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot zamierzenia

Przedmiotem zamierzenia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej, obręb Przyclapy gmina Wierzchlas w ramach zadania inwestycyjnego pn: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Przyclapach".
W ramach zamierzenia budowlanego zaprojektowano:

Sieć kanalizacji sanitarnej	Projektowana
Przyłącza kanalizacji sanitarnej	Projektowana

2. Istniejący stan zagospodarowania terenu

Sieć wodociągowa	Istniejący;
Sieć kanalizacji sanitarnej	Istniejący;
Sieć kanalizacji deszczowej	Istniejący;
Przyłącze wodociągowe	Istniejący;
Kabel telekomunikacyjny	Istniejący;
Kabel elektroenergetyczny	Istniejący;

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

3.1. Projektowane zagospodarowanie terenu.
Sieć kanalizacji sanitarnej:
Ø200x5,9 mm – PVC-U – **478,55 mb**
Ø200x11,9 mm – PE – **427,55 mb**
Przyłącze kanalizacji sanitarnej:
Ø160x4,7 mm – PVC-U – **127,90 mb**

3.2. Dostęp do drogi publicznej
Nie dotyczy.

3.3. Zasilanie w wodę
Nie dotyczy.

3.4. Odbiór ścieków sanitarnych
Nie dotyczy.

3.5. Odbiór wód opadowych
Nie dotyczy.

3.6. Zasilanie w gaz
Nie dotyczy.

3.7. Zasilanie w energię elektryczną
Nie dotyczy.

3.8. Zasilanie w ciepło i w ciepłą wodę
Nie dotyczy.

3.9. Projektowane ukształtowanie terenu
Nie projektuje się zmiany ukształtowania terenu.

3.10. Projektowana powierzchnia zieleni
Nie projektuje się nasadzeń drzew i krzewów.

4. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu

Nie projektuje się zmiany powierzchni zagospodarowania terenu.

5. Informacje i dane

5.1. Rodzaj ograniczeń lub zakazów w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikające z aktów prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
Brak – zgodnie z decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego PPiGN/6733.1.2023 z dnia 25 kwietnia 2023r.
Brak – zgodnie z Uchwałą nr XXI/120/2008 Rady Gminy Wierzchlas z dnia 30 października 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Przyclapy.
Realizacja jest zgodna z przepisami odrębnymi w zakresie ochrony środowiska oraz w zakresie ochrony przyrody i nie będzie stwarzać negatywnego oddziaływania na środowisko – nie wymaga przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny oddziaływania inwestycji na środowisko.

5.2. Dane informujące, czy teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, jest wpisany do rejestru zabytków, lub gminnej ewidencji zabytków lub czy zamierzenie budowlane jest lokalizowane na obszarze objętym ochroną konserwatorską
Teren inwestycji nie podlega ochronie i nie jest wpisany do rejestru zabytków.

STAROSTWO POWIATOWE
w Wieluniu

5.3. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na teren zamierzenia budowlanego, znajdującego się w granicach terenu górniczego

Teren inwestycji zlokalizowany jest poza granicami terenów i obszarów górniczych.

5.4. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi

a. Przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko

Projektowana inwestycja nie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w myśl Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

b. Ochrona przed zanieczyszczeniem wód podziemnych i otwartych

Nie projektuje się montażu urządzeń oraz nie będą zachodzić procesy mogące zanieczyszczać wody podziemne i otwarte.

c. Ochrona przed ponadnormatywnym hałasem

Nie projektuje się montażu urządzeń emitujących hałas.

d. Ochrona przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby

Nie projektuje się montażu innych urządzeń emitujących zanieczyszczenia do powietrza, wody i gleby.

e. Ochrona przed zalewaniem wodami opadowymi

Nie projektuje się niwelacji terenu. Zachowano naturalny kierunek spływu wód opadowych.

f. Zabezpieczenie dostępu do drogi publicznej

Projektowana inwestycja nie ogranicza dostępu do drogi publicznej.

g. Ochrona przez pozbawieniem możliwości korzystania z wody, energii elektrycznej i środków łączności

Projektowana inwestycja nie pozbawia możliwości korzystania z wody, energii elektrycznej i środków łączności.

h. Ograniczanie użytkowania terenów sąsiednich zgodnie z ich przeznaczeniem

Na podstawie zapisów § 13, § 60, § 271 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania, projektowana sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami, nie ogranicza zabudowy na sąsiednich działkach.

i. Projektowany obiekt nie stanowi zagrożenia ani pod kątem ochrony środowiska, ani zdrowia użytkowników

7. Inne niezbędne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego

7.1. Kolizja z urządzeniami melioracyjnymi

W ewidencji wód, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów prowadzonej przez Państwowe Gospodarstwo Wodne – Wody Polskie, na terenie objętym opracowaniem nie stwierdzono występowania urządzeń melioracji wodnych.

W przypadku stwierdzenia na przedmiotowym obszarze urządzeń wodnych nie ujętych w ewidencji wód, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów prowadzonej przez Państwowe Gospodarstwo Wodne – Wody Polskie, kolidujących z realizowaną inwestycją, Inwestor zobowiązany jest we własnym zakresie do rozwiązania kolizji w sposób zapewniający prawidłowy odpływ wód. W miejscu ewentualnych skrzyżowań wykopy należy wykonać ręcznie, a na czas budowy odsłonięte przewody melioracyjne należy podwiesić i zabezpieczyć przed uszkodzeniem.

8. Obszar oddziaływania inwestycji

Identyfikator działki: 10710_2.0014.84/2
Identyfikator działki: 10710_2.0014.83/1
Identyfikator działki: 10710_2.0014.83/4
Identyfikator działki: 10710_2.0014.83/3
Identyfikator działki: 10710_2.0014.82
Identyfikator działki: 10710_2.0014.81
Identyfikator działki: 10710_2.0014.76
Identyfikator działki: 10710_2.0014.75/2
Identyfikator działki: 10710_2.0014.75/4
Identyfikator działki: 10710_2.0014.75/5
Identyfikator działki: 10710_2.0014.75/6
Identyfikator działki: 10710_2.0014.74/2
Identyfikator działki: 10710_2.0014.72
Identyfikator działki: 10710_2.0014.71
Identyfikator działki: 10710_2.0014.59
Identyfikator działki: 10710_2.0014.68
Identyfikator działki: 10710_2.0014.73
Identyfikator działki: 10710_2.0014.80/1

STAROSTWO POWIATOWE
w Wieluniu

Na etapie realizacji, inwestycja polegająca na budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, może być źródłem niewielkich emisji pyłu, zanieczyszczeń powietrza i hałasu w związku z pracą maszyn i prowadzeniem robót budowlano - montażowych.
Będą to jednak uciążliwości krótkotrwałe i przemijające wraz z ustaniem prac.
Eksploatacja sieci nie będzie źródłem emisji zanieczyszczeń powietrza.
Na obszarze gdzie planowana jest inwestycja nie występują formy ochrony przyrody, które mogłyby zostać narażone na oddziaływanie przedsięwzięcia.
Ze względu na lokalizacje, krótkotrwały i odwracalny charakter zmian środowiska na etapie realizacji zamierzenia oraz późniejszej eksploatacji brak jest możliwości negatywnego oddziaływania na działki sąsiadujące – nie objęte opracowaniem.
Obszar oddziaływania projektowanej inwestycji zamyka się w granicach działek na których jest projektowana.

9. Warunki geotechniczne

Zgodnie z Rozp. Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. (Dz.U. 2012, poz. 463 z póź. zm.) w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, projektowana sieć kanalizacji sanitarnej zalicza się do I kategorii geotechnicznej.
Na terenie inwestycji występują proste warunki gruntowe. Na podstawie obserwacji terenowych i rozkopów próbnych, na głębokości projektowanych wykopów nie stwierdzono występowania wody gruntowej. Pod górną warstwą piasków i narzutu kamiennego (częściowe utwardzenie) występują piaszczyste grunty rodzime, mogące stanowić podłoże do ułożenia przewodów kanalizacyjnych. Z uwagi na płytkie posadowienie przewodów nie zachodzi konieczność przeprowadzenia badań geologicznych.
W przypadku wystąpienia na projektowanej głębokości wykopów, okresowych wód gruntowych, wykopy należy odwodnić za pomocą igłofiltrów wpłukiwanych w grunt. Konieczność zastosowania wgłębnego odwodnienia wykopów uzgodnić z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

CZĘŚĆ RYSUNKOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

SPIS RYSUNKÓW PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projekt zagospodarowania terenu	1 : 500	S1
Projekt zagospodarowania terenu	1 : 500	S2

STAROSTWO POWIATOWE
w Wieluniu

ZAŁĄCZNIKI STRONA TYTUŁOWA	Egzemplarz 3

Nazwa inwestycji:	
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami
Adres inwestycji i identyfikator działek:	
	Identyfikator działki: 10710_2.0014.84/2 **Identyfikator działki: 10710_2.0014.83/1** **Identyfikator działki: 10710_2.0014.83/4** **Identyfikator działki: 10710_2.0014.83/3** **Identyfikator działki: 10710_2.0014.82** **Identyfikator działki: 10710_2.0014.81** **Identyfikator działki: 10710_2.0014.76** **Identyfikator działki: 10710_2.0014.75/2** **Identyfikator działki: 10710_2.0014.75/4** **Identyfikator działki: 10710_2.0014.75/5** **Identyfikator działki: 10710_2.0014.75/6** **Identyfikator działki: 10710_2.0014.74/2** **Identyfikator działki: 10710_2.0014.72** **Identyfikator działki: 10710_2.0014.71** **Identyfikator działki: 10710_2.0014.59** **Identyfikator działki: 10710_2.0014.68** **Identyfikator działki: 10710_2.0014.73** **Identyfikator działki: 10710_2.0014.80/1** Obręb Przyclapy, gmina Wierzchlas
Kategoria obiektu:	
	XXVI
Nazwa i adres inwestora:	
	Gmina Wierzchlas ul. Szkolna 7 98-324 Wierzchlas

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

STRONA TYTUŁOWA.....14
SPIS ZAŁĄCZNIKÓW.....14
INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY.....15

STAROSTWO POWIATOWE
w Wieluniu

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY

'Nazwa inwestycji:	
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami
Adres inwestycji i identyfikator działek:	
	Identyfikator działki: 10710_2.0014.84/2 **Identyfikator działki: 10710_2.0014.83/1** **Identyfikator działki: 10710_2.0014.83/4** **Identyfikator działki: 10710_2.0014.83/3** **Identyfikator działki: 10710_2.0014.82** **Identyfikator działki: 10710_2.0014.81** **Identyfikator działki: 10710_2.0014.76** **Identyfikator działki: 10710_2.0014.75/2** **Identyfikator działki: 10710_2.0014.75/4** **Identyfikator działki: 10710_2.0014.75/5** **Identyfikator działki: 10710_2.0014.75/6** **Identyfikator działki: 10710_2.0014.74/2** **Identyfikator działki: 10710_2.0014.72** **Identyfikator działki: 10710_2.0014.71** **Identyfikator działki: 10710_2.0014.59** **Identyfikator działki: 10710_2.0014.68** **Identyfikator działki: 10710_2.0014.73** **Identyfikator działki: 10710_2.0014.80/1** Obręb Przycłapy, gmina Wierzchlas
Kategoria obiektu:	
	XXVI
Nazwa i adres inwestora:	
	Gmina Wierzchlas ul. Szkolna 7 98-324 Wierzchlas

Imię i nazwisko	Numer uprawnień	Specjalność	Zakres opracowania	Podpis
Projektant				
mgr inż. **Przemysław Wilk**	nr upr.: **OPL/1689/PWBS/19;** nr w ŁOIIB: **ŁOD/IS/0232/19**	Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych	Projekt sieci kan. sanitarnej z przyłączami	

STAROSTWO POWIATOWE
w Wieluniu

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów

1.1. W zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego wchodzą następujące elementy:

- wykopy liniowe oraz pod komory przewiertowe o ścianach pionowych z pełnym umocnieniem ścian lub ażurowym z rozporami;
- wykonanie podsypki pod przewody kanalizacyjne;
- montaż przewodów, studzienek kanalizacyjnych;
- wykonanie obsypki i zasypki z zagęszczaniem gruntu;
- przewiert sterowany w pasie drogowym drogi powiatowej;
- przewiert sterowany wzdłuż drogi powiatowej (na działkach prywatnych);
- przywrócenie nawierzchni drogi powiatowej, gminnej i działki prywatnej do stanu pierwotnego;
- niwelacja terenu, prace porządkowe.

1.2. Kolejność realizacji poszczególnych obiektów:

- oznakowanie robót w pasie drogi powiatowej, gminnej oraz działkach prywatnych;
- wytyczenie geodezyjne trasy sieci kanalizacji sanitarnej oraz przyłączy;
- wykopy liniowe oraz pod komory przewiertowe o ścianach pionowych z pełnym umocnieniem ścian lub ażurowym z rozporami;
- montaż przewodów, studzienek kanalizacyjnych;
- przewiert sterowany w pasie drogowym drogi powiatowej;
- przewiert sterowany wzdłuż drogi powiatowej (na działkach prywatnych);
- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza;
- zasypanie wykopów z zagęszczeniem mechanicznym gruntu;
- prace porządkowe.

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Sieć wodociągowa	Istniejący;
Sieć kanalizacji sanitarnej	Istniejący;
Sieć kanalizacji deszczowej	Istniejący;
Przyłącze wodociągowe	Istniejący;
Kabel telekomunikacyjny	Istniejący;
Kabel elektroenergetyczny	Istniejący;

3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

- nierównomierne ukształtowanie terenu;
- elementy istniejącej infrastruktury technicznej;

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych - skala i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia

Rodzaj zagrożenia	Obecność zagrożenia	Skala zagrożenia	Miejsce i czas występowania
Roboty budowlane, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości:			
wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 1,5 m oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości większej niż 3,0 m;	tak	mała	podczas prac ziemnych
roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0 m;	nie	-	-
rozbiórki obiektów budowlanych o wysokości powyżej 8 m;	nie	-	-
roboty wykonywane na terenie czynnych zakładów przemysłowych;	tak	-	-
montaż, demontaż i konserwacja rusztowań przy budynkach wysokich i wysokościowych;	nie	-	-
roboty wykonywane przy użyciu dźwigów lub śmigłowców;	nie	-	-
prowadzenie robót na obiektach mostowych metodą nasuwania konstrukcji na podpory;	nie	-	-
montaż elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych;	nie	-	-
betonowanie wysokich elementów konstrukcyjnych mostów takich jak przyczółki, filary i pylony;	nie	-	-
fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów budowlanych na palach;	nie	-	-
roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych, w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż: - 3,0 m - dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 kV, - 5,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1	tak	mała	podczas prac ziemnych

STAROSTWO POWIATOWE
w Wieluniu

kV, lecz nieprzekraczającym 15 kV, - 10,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 kV, lecz nieprzekraczającym 30 kV, - 15,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 kV, lecz nieprzekraczającym 110 kV;			
roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statków;	nie	-	-
roboty prowadzone przy budowlach piętrzących wodę, przy wysokości piętrzenia powyżej 1 m;	nie	-	-
roboty wykonywane w pobliżu linii kolejowych.	nie	-	-
Roboty budowlane, przy prowadzeniu których występują działania substancji chemicznych lub czynników biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi:			
roboty prowadzone w temperaturze poniżej -10°C;	nie	-	-
roboty polegające na usuwaniu i naprawie wyrobów budowlanych zawierających azbest.	nie	-	-
Roboty budowlane stwarzające zagrożenie promieniowaniem jonizującym:			
roboty remontowe i rozbiórkowe obiektów przemysłu energii atomowej;	nie	-	-
roboty remontowe i rozbiórkowe obiektów, w których były realizowane procesy technologiczne z użyciem izotopów.	nie	-	-
Roboty budowlane prowadzone w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii komunikacyjnych:			
roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż 15,0 m - dla linii o napięciu znamionowym 110 kV;	nie	-	-
roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż 30,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 kV;	nie	-	-
budowa i remont: - linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe), - sieci trakcyjnej i linii zasilającej sieć trakcyjną i urządzenia elektroenergetyczne, - linii i urządzeń sterowania ruchem kolejowym, - sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych, związane z prowadzeniem ruchu kolejowego;	nie	-	-
wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach prowadzenia ruchu kolejowego.	nie	-	-
Roboty budowlane stwarzające ryzyko utonięcia pracowników:			
roboty prowadzone z wody lub pod wodą;	nie	-	-
montaż elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych;	nie	-	-
fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów budowlanych na palach;	nie	-	-
roboty prowadzone przy budowlach piętrzących wodę, przy wysokości piętrzenia powyżej 1 m.	nie	-	-
Roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemią i w tunelach:			
roboty prowadzone w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych;	nie	-	-
roboty związane z wykonywaniem przejść rurociągów pod przeszkodami metodami: tunelową, przecisku lub podobnymi.	tak	duża	podczas prac ziemnych
Roboty budowlane wykonywane przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych:			
roboty przy budowie, remoncie i rozbiórce torowisk.	nie	-	-
Roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze sprężonego powietrza:			
roboty przy budowie i remoncie nabrzeży portowych i przepraw mostowych.	nie	-	-
Roboty budowlane wymagające użycia materiałów wybuchowych:			
roboty ziemne związane z przemieszczaniem lub zagęszczaniem gruntu;	nie	-	-
roboty rozbiórkowe, w tym wykonywanie otworów w istniejących elementach konstrukcyjnych obiektów.	nie	-	-
Roboty budowlane prowadzone przy montażu i demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych:			
roboty, których masa przekracza 1,0 t.	nie	duże	podczas prac ziemnych

5. Sposób przeprowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Pracodawca zapewnia pracownikom szkolenie w formie instruktażu według programów opracowanych dla poszczególnych grup stanowisk składające się z instruktażu ogólnego i instruktażu stanowiskowego.

5.1. Pracodawca określa szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych, w szczególności zapewnia instruktaż pracowników obejmujący:

- imienny podział pracy;
- kolejność wykonywania zadań;
- wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych czynnościach.

STAROSTWO POWIATOWE
w Wieluniu

5.2. Bezpośrednio przed przystąpieniem pracowników do pracy osoba kierująca pracownikami jest obowiązana poinformować ich o:

Pracownicy, przed przystąpieniem do realizacji robót, powinni być przeszkoleni w zakresie bhp, a w szczególności w zakresie prowadzenia robót w wykopach w obrębie pasa drogowego. Wszystkie prace ziemne i montażowe związane z budową sieci kanalizacyjnej należy prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z:

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401);
- Obwieszczeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650);
- Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26, poz. 313, zm. Dz.U. z 2000r. Nr 82, poz. 930).

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniające bezpieczną i sprawną komunikację umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń

Wykonawca winien posiadać zatwierdzony plan organizacji ruchu na czas budowy i zgodnie z nim winien przygotować plac budowy. Termin rozpoczęcia budowy oraz jej czas trwania należy uzgodnić z Zarządcą drogi. Pracownicy wykonujący prace w pasie drogowym oraz w wykopach winni być wyposażeni w odzież ochronną, wymaganą dla takiego rodzaju prac. Teren budowy należy wygrodzić i zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych. Ściany wykopów liniowych powinny być zabezpieczone w sposób zapewniający bezpieczna pracę przy montażu przewodów kanalizacyjnych.

Zgodnie z Ustawą „Prawo Budowlane", kierownik budowy **jest zobowiązany** do opracowania „PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PRACOWNIKÓW". Szczegółowy zakres i formę „Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników" określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. (Dz.U.2003.120.1126).

STAROSTWO POWIATOWE
w Wieluniu