

1:100

1:250

Poziom porównawczy 187,00 m.n.p.m

	S22		S23		S24		S25		S26		S27
Opis	Projektowana studzienka kanalizacji sanitarnej żelbetowa Ø1000mm z włazem typu D400		Projektowana studzienka kanalizacji sanitarnej żelbetowa Ø1000mm z włazem typu D400		Projektowana studzienka kanalizacji sanitarnej PP Ø425mm z włazem typu D400		Projektowana studzienka kanalizacji sanitarnej żelbetowa Ø1000mm z włazem typu D400		Projektowana studzienka kanalizacji sanitarnej żelbetowa Ø1000mm z włazem typu D400		Projektowana studzienka kanalizacji sanitarnej PP Ø425mm z włazem typu D400
Rzędna terenu	199,15		199,55		200,60		201,90		203,15		203,50
Rzędna dna rury	197,15		197,55		198,60		199,90		201,15		201,50
Zagłębienie	2,00		2,00		2,00		2,00		2,00		2,00
Średnice / Spadki		Ø200mm PVC-U SN8 i=2,00%		Ø200mm PVC-U SN8 i=2,00%		Ø200mm PVC-U SN8 i=2,40%		Ø200mm PVC-U SN8 i=2,20%		Ø200mm PVC-U SN8 i=1,05%	
Odległości	250,00	20,25	270,25	53,00	323,30	54,90	378,20	56,15	434,35	32,75	467,10
Węzeł	S22		S23		S24		S25		S26		S27

Nazwa inwestycji:	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZAMI	
Adres inwestycji:	obręb PRZYCŁAPY, gmina WIERZCHLAS, dz. nr ewid. 59, 71, 72, 74/2, 75/6, 75/5, 75/4, 75/2, 76, 81, 82, 83/3, 83/4, 83/1, 84/2, 80/1, 73 – droga gminna, 68 – droga powiatowa	
Inwestor:	GMINA WIERZCHLAS ul. Szkolna 7, 98–324 Wierzchlas	
Temat:	SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZAMI	
Nazwa rysunku:	PROFIL PODŁUŻNY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Ø200mm	
Projektant: (branża sanitarna)	mgr inż. Przemysław Wilk upr.: OPL/1689/PWBS/19	
Sprawdził: (branża sanitarna)	mgr inż. Mariusz Kościelny upr.: OPL/0546/POOS/09	
Skala 1:100/250	Data oprac. 11.2023	Tom / Nr rys. S6