Biuro Projektowe KONSTAR
Patrycja Sinka

44-200 Rybnik ul. Szczygłów 5a

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI	:	PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU OŚRODKA SZKOLNO - WYCHOWAWCZEGO W ZAKRESIE SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH I ZADASZENIA NAD WEJŚCIEM - BRANŻA BUDOWLANA
ADRES INWESTYCJI	:	UL. 11 LISTOPADA 7
INWESTOR	:	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY W BĘDZINIE
ADRES INWESTORA	:	42-500 BĘDZIN UL. 11 LISTOPADA 7
BRANŻA	:	BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE	:	Patrycja Sinka
DATA OPRACOWANIA	:	30.06.2026

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
30.06.2026

Data zatwierdzenia

Lp.	Podsta-wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		**Roboty rozbiórkowe schodów zewnętrznych i zadaszenia, wykonanie otworów w ścianach, zamurowania**			
1 d.1	KNR 4-01 0354-13 analogia	Demontaż tablic, opraw, banerów informacyjnych, uchwytów itp. zlokalizowanych na elewacji frontowej oraz zadaszeniu do rozbiórki	szt.		
		15	szt.	15.00	
				RAZEM	**15.00**
2 d.1	KNR 2-02 1207-03 analogia	Demontaż balustrad stalowych schodów zewnętrznych, R*0,5	m		
		3.0*2+2.5*2	m	11.00	
				RAZEM	**11.00**
3 d.1	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		4.0	m	4.00	
				RAZEM	**4.00**
4 d.1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		6.5	m	6.50	
				RAZEM	**6.50**
5 d.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m^2		
		6.5*3*0.3+1.6*2*2*0.3	m^2	7.77	
				RAZEM	**7.77**
6 d.1	KNR 4-01 0519-06	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa	m^2		
		1.6*2*6.39	m^2	20.45	
				RAZEM	**20.45**
7 d.1	KNR 4-01 0519-07	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa	m^2		
		1.6*2*6.39	m^2	20.45	
				RAZEM	**20.45**
8 d.1	KNR 4-01 0212-03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - zadaszenie wejścia	m^3		
		1.6*2*6.39*0.15	m^3	3.07	
				RAZEM	**3.07**
9 d.1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m^2		
		1.0*2.7*3	m^2	8.10	
				RAZEM	**8.10**
10 d.1	KNR 4-01 0349-02 analogia	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - filarki balustrad	m^3		
		0.25*0.25*1.33*4	m^3	0.33	
				RAZEM	**0.33**
11 d.1	KNR 4-01 0212-03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - schody zewnętrzne z fundamentami	m^3		
		4.5*6.39*0.15+6.26*6.39*0.15+1.5*6.36*0.15+1.4*1.5*2+0.25*1.0*1.0*2+0.25*6.28*1.0+6.39*0.25*1.5	m^3	20.41	
				RAZEM	**20.41**
12 d.1	KNR 4-04 0102-03 analogia	Rozebranie murów na zaprawie cementowej - mury zewnętrzne schodów	m^3		
		10.0*0.25*2+1.4*0.25*1.0*2	m^3	5.70	
				RAZEM	**5.70**
13 d.1	KNR 4-04 0301-08	Rozebranie podłoża z betonu gruzowego o grubości ponad 15 cm - podbudowa schodów zewnętrznych	m^3		
		10.0*5.87+1.0*1.0*1.4*2	m^3	61.50	
				RAZEM	**61.50**
14 d.1	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej - przed wejściem głównym	m^2		
		3.5	m^2	3.50	
				RAZEM	**3.50**
15 d.1	KNR 2-02 1106-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm ze zbrojeniem siatką stalową	m^2		
		3.5	m^2	3.50	
				RAZEM	**3.50**
16 d.1	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm Krotność = 4	m^2		
		3.5	m^2	3.50	
				RAZEM	**3.50**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17 d.1	KNR 4-01 0535-07 analogia	Rozebranie parapetów metalowych i PCV	m2		
		0.93*0.3*2	m2	0.56	
				RAZEM	**0.56**
18 d.1	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych - drzwi dostępowe do przestrzeni pod schodami	m3		
		0.8*1.2	m3	0.96	
				RAZEM	**0.96**
19 d.1	KNR 4-01 0336-04	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - dla osadzenia nadproży	m		
		1.8	m	1.80	
				RAZEM	**1.80**
20 d.1	KNR 2-02 0126-05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
		1.5*3	m	4.50	
				RAZEM	**4.50**
21 d.1	KNR 4-01 0304-02	Zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego - zamurowanie okna	m3		
		0.93*1.7	m3	1.58	
				RAZEM	**1.58**
22 d.1	KNR 4-01 0726-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków, gazo-i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)	m2		
		<nadproża, okna, drzwi> 1.8*0.3*2+1.1*1.9*2+(1.2*2+0.8*2)*0.3	m2	6.46	
				RAZEM	**6.46**
23 d.1	KNR-W 2-25 0307-03 analogia	Ogrodzenia na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranie	m2		
		(3.0*2+2.5*2+1.4)*1.8	m2	22.32	
				RAZEM	**22.32**
24 d.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m3		
		107.8	m3	107.80	
				RAZEM	**107.80**
25 d.1	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km	m3		
		Krotność = 10			
		107.8	m3	107.80	
				RAZEM	**107.80**
26 d.1	kalkulacja własna	Koszt utylizacji papy	m3		
		0.8	m3	0.80	
				RAZEM	**0.80**
27 d.1	kalkulacja własna	Koszt utylizacji gruzu	m3		
		107.8	m3	107.80	
				RAZEM	**107.80**
28 d.1	kalkulacja własna	Koszt utylizacji ziemi	m3		
		115.20*1.15	m3	132.48	
				RAZEM	**132.48**
2		**Wykonanie izolacji ściany fundamentowej budynku istniejącego, uzupełnienie ocieplenia ściany nadziemia, malowanie elewacji**			
29 d.2	KNR 4-01 0701-06 analogia	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - tynk na odkrytej ścianie zewnętrznej po rozbiorce schodów oraz gruntowanie ściany	m2		
		3.0*8.0	m2	24.00	
				RAZEM	**24.00**
30 d.2	KNR 2-02 0904-01	Tynki zewnętrzne cementowe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach płaskich-rapówka na ścianach fundamentowych	m2		
		24.0	m2	24.00	
				RAZEM	**24.00**
31 d.2	KNR 2-02 0603-05	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych gęstych - pierwsza warstwa	m2		
		24.0	m2	24.00	
				RAZEM	**24.00**
32 d.2	KNR 2-02 0603-06	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych gęstych - druga warstwa	m2		
		24.0	m2	24.00	
				RAZEM	**24.00**
33 d.2	KNR 2-02 0609-08	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pionowe na lepiku bez siatki metal. - izolacja ścian fundamentowych ze styropianu XPS gr. 15 cm	m2		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		24.0	m2	24.00	
				RAZEM	**24.00**
34 d.2	KNR 2-02 0616-04 analogia	Izolacje z folii kubełkowej na sucho pionowa - jedna warstwa	m2		
		24.0	m2	24.00	
				RAZEM	**24.00**
35 d.2	KNR 0-17 2608-04	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 dwukrotnie	m2		
		0.93*1.7	m2	1.58	
				RAZEM	**1.58**
36 d.2	KNR 0-17 2610-01	Ocieplenie ścian budynków z gazobetonu płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki	m2		
		0.93*1.7	m2	1.58	
				RAZEM	**1.58**
37 d.2	KNR 0-28 2630-05	Malowanie farbą części elewacji frontowej - kolor zgodnie z częścią rysunkową projektu	m2		
		6.15*12.5	m2	76.88	
				RAZEM	**76.88**
3		**Roboty ziemne, budowa murów oporowych, podwalin słupów stalowych**			
38 d.3	KNR 2-01 0205-02 0214-04	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość 20 km	m3		
		9.0*8.0*1.6	m3	115.20	
				RAZEM	**115.20**
39 d.3	KNR 2-02 1101-01 z.sz. 5.4. 9913	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do betonu na samochodzie.- chudy beton pod ściany oporowe	m3		
		24.5*0.1	m3	2.45	
				RAZEM	**2.45**
40 d.3	KNR 2-02 0238-01	Ściany oporowe żelbetowe - podstawa ściany prostokątna o stopie płaskiej - z zastosowaniem pompy do betonu	m3		
		7.7*2*0.3	m3	4.62	
				RAZEM	**4.62**
41 d.3	KNR 2-02 0239-04	Ściany oporowe żelbetowe (część pionowa) o wysokości do 3 m i przekroju prostokątnym grubości do 25 cm - z zastosowaniem pompy do betonu	m3		
		14.0*0.25*2	m3	7.00	
				RAZEM	**7.00**
42 d.3	KNR 2-02 0208-01	Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 4 m; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 6 - z zastosowaniem pompy do betonu - podwaliny pod słupy stalowe	m3		
		0.3*0.3*2.6*2	m3	0.47	
				RAZEM	**0.47**
43 d.3	KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie	t		
		0.02	t	0.02	
				RAZEM	**0.02**
44 d.3	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane	t		
		1.5	t	1.50	
				RAZEM	**1.50**
45 d.3	KNR 2-02 0602-09	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa	m2		
		7.7*2	m2	15.40	
				RAZEM	**15.40**
46 d.3	KNR 2-02 0602-10	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa	m2		
		7.7*2	m2	15.40	
				RAZEM	**15.40**
47 d.3	KNR 2-02 0603-09	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa	m2		
		14.0*2*2+1.0*0.3*2+0.3*4*2.6	m2	59.72	
				RAZEM	**59.72**
48 d.3	KNR 2-02 0603-09	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa	m2		
		14.0*2*2+1.0*0.3*2+0.3*4*2.6	m2	59.72	
				RAZEM	**59.72**
49 d.3	KNR 4-01 0108-06 analogia	Przywóz pospółki samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m3		
		14.0*5.87-(7.7*0.3*2+5.87*5.2*0.1+1.4*5.87*0.15+0.3*0.3*2.6*2)	m3	72.81	
				RAZEM	**72.81**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
50 d.3	KNR 2-01 0230-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III	m3		
		72.81	m3	72.81	
				RAZEM	**72.81**
51 d.3	KNR 2-01 0236-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi warstwami co 20 cm; grunty sypkie kat. I-III	m3		
		72.81	m3	72.81	
				RAZEM	**72.81**
52 d.3	KNR 2-02 1101-01 z.sz. 5.4. 9913	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do betonu na samochodzie - beton półsuchy C10/12 pod stopnie prefabrykowane gr. ok. 15 cm z wykształceniem stopni pod osadzenie stopni prefabrykowanych i fundamentem	m3		
		1.1*5.87+0.35*5.87+0.35*0.4*5.87	m3	9.33	
				RAZEM	**9.33**
53 d.3	KNR 2-31 0403-03 analogia	Dostawa i ułożenie stopni prefabrykowanych betonowych 15x35x100 cm w kolorze grafitowym na ukształtowanym uprzednio chudym betonie	m		
		72	m	72.00	
				RAZEM	**72.00**
4		**Konstrukcja stalowa zadaszenia, balustrady, stopnie prefabrykowane, spoczniki z kostki**			
54 d.4	kalkulacja własna	Konstrukcja i montaż zadaszenia stalowego z profili RHS100x6mm z pokryciem ze szkła hartowanego - systemowe o wymiarach w rzucie 2,05*6,57*3,0m wraz z orynnowaniem obróbkami balcharskimi oraz wypełnieniem ścianek bocznych lamelami metalowymi wg rysunku	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	**1.00**
55 d.4	KNR 2-02 1207-01 analogia	Balustrady schodowe z profili stalowych z wypełnieniem lamelami metalowymi wys. 1,1 m - zgodnie z rysunkiem	m		
		5.2*2	m	10.40	
				RAZEM	**10.40**
5		**Roboty wykończeniowe**			
56 d.5	KNR 2-02 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe - otwór dostępowy	szt.		
		0.93*3*2.5+3.0*2.5	szt.	14.48	
				RAZEM	**14.48**
57 d.5	KNR 2-02 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne stalowe fabrycznie wykończone z klamką i zamkiem	m2		
		0.8*1.2	m2	0.96	
				RAZEM	**0.96**
58 d.5	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - gruntowanie	m2		
		0.93*3*2.5+3.0*2.5	m2	14.48	
				RAZEM	**14.48**
59 d.5	KNR 4-01 1206-02 uw.p.tab. z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania (3-5 m2 w jednym miejscu) - klatki schodowe - fragment ściany z zamurowanym oknem oraz ściany z wykonanym otworem dostępowym	m2		
		0.93*3*2.5+3.0*2.5	m2	14.48	
				RAZEM	**14.48**
6		**Nawierzchnie spoczników z kostki betonowej**			
60 d.6	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2		
		1.15*5.87+2.06*5.87+3.5	m2	22.34	
				RAZEM	**22.34**
61 d.6	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		1.15*5.87+2.06*5.87+3.5	m2	22.34	
				RAZEM	**22.34**
7		**Ogrodzenie panelowe z furtką**			
62 d.7	KNR 2-01 0307-02	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat.gr.III)	m3		
		6*0.3*0.3*1.0	m3	0.54	
				RAZEM	**0.54**
63 d.7	KNR 2-02 1915-01 z.sz. 5.1. 9928	Betonowanie ław i stóp fundamentowych niezbrojonych Objętość elementu do 0.5 m3.	m3		
		6*0.3*0.3*1.0	m3	0.54	
				RAZEM	**0.54**
64 d.7	KNR 2-02 1804-11 analogia	Ogrodzenie panelowe systemowe wg rysunku wysokości 1.8 m na słupkach stalowych obsadzonych w gruncie i obetonowanych	m		

Lp.	Podsta-wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1.5*2+2.5*2	m	8.00	
				RAZEM	**8.00**
65 d.7	KNR 2-02 1808-05 analogia	Furtka panelowa systemowa z klamką i zamkiem h=1,5 m - komplet	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	**1.00**
8		**Dokumentacja powykonawcza, nadzór**			
66 d.8	kalkulacja własna	Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	**1.00**
67 d.8	kalkulacja własna	Koszt nadzoru - Tauron, PWIK	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	**1.00**