Biuro Projektowe KONSTAR
Patrycja Sinka

44-200 Rybnik ul. Szczygłów 5a

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI	:	PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU OŚRODKA SZKOLNO - WYCHOWAWCZEGO W ZAKRESIE SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH I ZADASZENIA NAD WEJŚCIEM - BRANŻA DROGOWA
ADRES INWESTYCJI	:	UL. 11 LISTOPADA 7
INWESTOR	:	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY W BĘDZINIE
ADRES INWESTORA	:	42-500 BĘDZIN UL. 11 LISTOPADA 7
BRANŻA	:	DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE	:	Patrycja Sinka
DATA OPRACOWANIA	:	30.06.2026

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
30.06.2026

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		**Remont nawierzchni roboty rozbiórkowe**			
1 d.1	KNR 2-31 0811-02	Rozebranie nawierzchni z trylinki gr. 15cm parking	m^2		
		7.25*12.5	m^2	90.63	
				RAZEM	**90.63**
2 d.1	KNR 2-31 0813-01	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej	m		
		14.0+2.8	m	16.80	
				RAZEM	**16.80**
3 d.1	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m^3		
		(14.0+2.8)*0.3*0.3	m^3	1.51	
				RAZEM	**1.51**
4 d.1	KNR 2-31 0814-01	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej	m		
		2*1.0	m	2.00	
				RAZEM	**2.00**
5 d.1	KNR 2-31 0812-03 analogia	Rozebranie ław pod obrzeża z betonu	m^3		
		2*1.0*0.3*0.2	m^3	0.12	
				RAZEM	**0.12**
6 d.1	KNR 2-31 0807-01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żużlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem na połączeniu z nawierzchnią istniejącą z kostki behaton	m^2		
		(7.25+2.8)*1.0	m^2	10.05	
		na połączeniu ze schodami			
		1.5*1.0	m^2	1.50	
				RAZEM	**11.55**
7 d.1	KNR 2-31 0815-02	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej	m^2		
		5.2*1.0+5.0*0.5	m^2	7.70	
				RAZEM	**7.70**
8 d.1	KNR 4-01 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm - schody	m^3		
		(0.6*1.2/2+0.45*0.9/2)*1.5	m^3	0.84	
				RAZEM	**0.84**
9 d.1	KNR 2-01 0125-01 analogia	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm bez darni z przerzutem - kora	m^2		
		(2.8+3.0)*14/2	m^2	40.60	
				RAZEM	**40.60**
10 d.1	KNR 2-31 0802-03	Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 10 cm	m^2		
		poz.1+poz.3/0.3+poz.5/0.2+poz.6+poz.7+(1.2+0.9)*1.5	m^2	118.66	
				RAZEM	**118.66**
11 d.1	KNR 2-31 0802-04	Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego - dalszy 1 cm grubości	m^2		
		Krotność = 10			
		poz.10	m^2	118.66	
				RAZEM	**118.66**
12 d.1	KNR 4-01 0108-07	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt kat. IV	m^3		
		poz.10*0.2	m^3	23.73	
				RAZEM	**23.73**
13 d.1	KNR 4-01 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km	m^3		
		Krotność = 9			
		poz.12	m^3	23.73	
				RAZEM	**23.73**
14 d.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m^3		
		poz.1*0.15+poz.2*0.3*0.15+poz.3+poz.4*0.06*0.2+poz.5+poz.6*0.06+poz.7*0.07+poz.8	m^3	18.08	
				RAZEM	**18.08**
15 d.1	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km	m^3		
		Krotność = 9			
		poz.14	m^3	18.08	
				RAZEM	**18.08**
16 d.1	kalk. własna	Utylizacja gruzu	m^3		
		poz.14	m^3	18.08	
				RAZEM	**18.08**
2		**Remont nawierzchni - nowa nawierzchnia**			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17 d.2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV od 0 do 16cm	m^2		
		92.0+(7.25+2.8)*1.0	m^2	102.05	
				RAZEM	**102.05**
18 d.2	KNR 2-31 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV plus rowki pod obrzeża	m		
		15.3+7.25+2.58+2.23+1.0+10.0	m	38.36	
				RAZEM	**38.36**
19 d.2	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m^3		
		(15.3+7.25+6.37+2.12*2)*0.3*0.3	m^3	2.98	
				RAZEM	**2.98**
20 d.2	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m^3		
		(2.58+2.23+1.0+10.0)*0.3*0.2	m^3	0.95	
				RAZEM	**0.95**
21 d.2	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		15.3	m	15.30	
				RAZEM	**15.30**
22 d.2	KNR 2-31 0403-07	Krawężniki betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 10 m	m		
		4.0	m	4.00	
				RAZEM	**4.00**
23 d.2	KNR 2-31 0403-05 analogia	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej - najazdowy15x22	m		
		7.25+6.37	m	13.62	
				RAZEM	**13.62**
24 d.2	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
		2.58+2.23+1.0+10.0	m	15.81	
				RAZEM	**15.81**
25 d.2	KNR 2-21 0105-04	Wykopanie drzew młodszych z bryłą korzeniową o średnicy 0.31-0.50 m w celu przesadzenia	szt.		
		5	szt.	5.00	
				RAZEM	**5.00**
26 d.2	KNR 2-01 0217-06	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.III	m^3		
		(2.8+3.0)*14/2*0.1	m^3	4.06	
				RAZEM	**4.06**
27 d.2	KNR 2-01 0310-06 analogia	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)-dod.za każde dalsze 0.5m głębok. - odkopanie ściany fundamentowej w celu sprawdzenia kanalizacji deszczowej	m^3		
		12.5*1.4*2.0	m^3	35.00	
				RAZEM	**35.00**
28 d.2	KNR-W 2-18 0517-02	Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr 315-425 mm - zamknięcie rurą teleskopową	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	**1.00**
29 d.2	KNR 2-01 0320-0401	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.I-II; głębokość do 3.0 m, szerokość 0.8-1.5 m	m^3		
		12.5*1.4*2.0	m^3	35.00	
				RAZEM	**35.00**
30 d.2	KNR 2-01 0236-01 analogia	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m^3		
		12.5*1.4*2.0	m^3	35.00	
				RAZEM	**35.00**
31 d.2	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m^2		
		102.0	m^2	102.00	
				RAZEM	**102.00**
32 d.2	KNR 2-31 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m^2		
		Krotność = 7			
		poz.31	m^2	102.00	
				RAZEM	**102.00**
33 d.2	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m^2		
		poz.31	m^2	102.00	
				RAZEM	**102.00**
34 d.2	KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m^2		
		Krotność = 12			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		poz.31	m2	102.00	
				RAZEM	**102.00**
35 d.2	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - szara	m2		
		92.0+12.5*0.3	m2	95.75	
				RAZEM	**95.75**
36 d.2	KNR 2-31 0606-03	Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		12.5	m	12.50	
				RAZEM	**12.50**
37 d.2	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		przed schodami			
		6.37*(1.5+2.12)	m2	23.06	
		prawa strona			
		1.5*1.0+(3.08+1.5)*1.58/2	m2	5.12	
				RAZEM	**28.18**
38 d.2	KNR 2-31 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m2		
		Krotność = 5			
		poz.37	m2	28.18	
				RAZEM	**28.18**
39 d.2	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m2		
		poz.37	m2	28.18	
				RAZEM	**28.18**
40 d.2	KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m2		
		Krotność = 2			
		poz.37	m2	28.18	
				RAZEM	**28.18**
41 d.2	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		poz.37	m2	28.18	
				RAZEM	**28.18**
42 d.2	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm - opaska	m2		
		5.2*1.0+5.0*0.5	m2	7.70	
				RAZEM	**7.70**
43 d.2	KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu - opaska	m2		
		Krotność = 2			
		poz.42	m2	7.70	
				RAZEM	**7.70**
44 d.2	KNNR 6 0502-03 analogia	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem płyty 50x50 - opaska	m2		
		poz.42	m2	7.70	
				RAZEM	**7.70**
45 d.2	KNR 2-01 0510-03	Obsianie skarp w ziemi urodzajnej	m2		
		(2.8+3.0)*14/2	m2	40.60	
				RAZEM	**40.60**