OPIS UZUPEŁNIAJACY

do zadania:

„Poprawa dostępności do budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Baranów Sandomierski – etap I”

Dokonując wyceny przedmiotu zamówienia, Wykonawca winien uwzględnić poniższe wymagania w zakresie wykonania przedmiotu zamówienia:

1. Dostawę, montaż, uruchomienie i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie windy osobowej o parametrach:

Dźwig osobowy:

- Ilość przystanków: 4
- Ilość drzwi szybowych: 4
- Ilość drzwi kabinowych: 1
- Szyb wymiary – wg projektu, min. 1520 mm x 1690 mm
- Wykończenie szybu (materiał): Żelbetonowy
- Wysokość podnoszenia: 10 m
- Udźwig/liczba pasażerów: min. 500 kg/6 osób
- Podłoga/wykończenie Wykładzina gumowa Sufit/wykończenie: Winylowany w kolorze białym Oświetlenie: Ledowe
- Lustro/aranżacja: Tak
- Drzwi Szerokość/wysokość 800 mm/2000 mm
- Piętrowskazywacze i kasety wezwań na każdej kond.
- Drzwi ppoż: EI30 – na każdej kondygnacji
- Główne zasilanie: 5.4 kW
- Prąd znamionowy: 7A
- Prąd rozruchowy: 10.5 A
- Zasilanie: 400 V
- Częstotliwość: 50 Hz

Uwaga: Kabina dźwigu musi spełniać wymogi dla osób z niepełnosprawnościami.

2. Wykonanie stropu pod pomieszczeniem 0.17 z wykończeniem posadzki płytkami gresowymi.

3. Dostosowania łączników oświetleniowych do nowej lokalizacji drzwi w pom. parteru 0.15 i 0.16, piętra pom. 1.23, oraz we wnęce pom. 1.09 przeniesienie/dostosowanie do nowego układu pom. instalacji oświetlenia i zasilania
4. Kolorystykę wykończenia pomieszczeń uzgodnić na etapie realizacji z Zamawiającym.
5. Wnękę pom. 1.09 zamknąć drzwiami przesuwnymi (harmonijką) z częściowym zamurowaniem otworu.
6. W pomieszczeniach piwnicznych wymienić okienka (2 szt) na szczelne, nie przepuszczające wody.
7. Istniejący system ewidencji czasu pracy pracowników urzędu, przenieść na druga stronę ściany.
8. Wejścia do wszystkich pomieszczeń budynku Urzędu wyposażyć w tabliczki informacyjne według wytycznych zawartych w dokumentacji projektowej, uwzględniające wytyczne dla osób z niepełnosprawnościami.
9. Pomieszczenie 0.10 i 1.23 pomalować zgodnie z wytycznymi specyfikacji technicznej wykończeń oraz wyposażenia typ S.B.1.
10. Zastosowanie zgodnie z dokumentacja przetargową i opisem uzupełniającym stolarki drzwiowej wewnętrznej w klasie odporności mechanicznej min. 4;

Przedmiot zamówienia NIE obejmuje:

1. Remontu pomieszczenia 0.13 poprzez rozbiórkę ściany, skucia i demontażu posadzki, zamurowań i malowania ścian i sufitów określonych w dokumentacji projektowej.
2. Wykonania wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej na bazie centrali N1W1 na poziomie poddasza budynku.