poszerzenie jezdni z kostki brukowej

ks200

ks200

ściany istniejące

projektowane ściany zewnętrzne ocieplone styropianem

projektowane ściany zewnętrzne ocieplone welną mineralną

projektowane ściany wewnętrzne

woD

dylatacja wełniona wełną mineralną

ocieplenie wełną mineralną

ocieplenie wełną mineralną

ocieplenie wełną mineralną

ocieplenie wełną mineralną

pochylnia 8 %

daszek systemowy gotowy

daszek systemowy gotowy

kosz składany elektrycznie na ścianę

tablica do gry ręcznej

tablica do gry ręcznej

kosz składany elektrycznie na ścianę

tablica do gry ręcznej

tablica do gry ręcznej

1 komunikacja 85,10 m2 | płytki gresowe

2 hala 575,83 m2 | wykładzina typu Linodur

3 przedsionek 16,61 m2 | płytki gresowe

4 umywalnia 12,05 m2 | płytki gresowe

5 przedsionek 16,64 m2 | płytki gresowe

6 pom.porządkowe 3,57 m2 | płytki gresowe

7 wc damskie+niepełnospr. 3,96 m2 | płytki gresowe

8 wc 3,09 m2 | płytki gresowe

9 pom. technic. 9,23 m2 | płytki gres

10 pom. technic. 11,79 m2 | płytki gres

11 wc męskie 11,79 m2 | płytki gres

12 umywalnia 4,21 m2 | płytki gres

13 wc męskie 3,09 m2 | płytki gresowe

14 pom. techniczne 25,23 m2 | płytki gresowe

15 magazyn sprzętu sportowego 14,02 m2 | płytki gresowe

16 wc niepełnosprawnych 3,57 m2 | płytki gresowe

galeria GRK

trybuny dwurzędowe składane na ścianę szer 250 cm- 8 szt z materiału co najmniej trudnozapalnego potwierdzonego certyfikatem

RS ø125

dtm	Zakład Usług Inwestycyjnych DIM sp. z o.o. K-Kożle, ul. Limanowskiego 1 tel. 4824800
Inwestor	Gmina Reńska Wieś ul. Pawłowicka 1, 47-208 Reńska Wieś
Temat	Budowa sali gimnastycznej
Adres	Większyce ul. Szkolna 47-20 Reńska Wieś, dz nr 1094, 255/5, 255/6
Temat rys.	**Rzut parteru** — 01 września 2022
Autor	Urszula Jahn **Upr.nr53/01/Op** — Skala 1:100
Sprawdzający	Izabela Krycińska Upr.nr77/2001 — Rys. nr