PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI:	Budowa sali gimnastycznej
ADRES INWESTYCJI:	Szkoła Podstawowa; ul. Szkolna dz. nr 1094, 255/5, 255/6; 47-208 Większyca
NAZWA INWESTORA:	Gmina Reńska Wieś
ADRES INWESTORA:	ul. Pawłowicka 1, 47-208 Reńska Wieś

BRANŻE: Zasilanie budynku

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Sebastian Penar

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:					
1		**Zasilanie budynku**			
1 d.1	KNNR 5 0701-03	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV	m3		
		65 * 0,8 * 0,4	m3	20,800	
				RAZEM	**20,800**
2 d.1	KNNR 5 0702-02	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m3		
		65 * 0,5 * 0,4	m3	13,000	
				RAZEM	**13,000**
3 d.1	KNNR 5 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m	m		
		65	m	65,000	
				RAZEM	**65,000**
4 d.1	kalk. własna	Rozebranie i ponowne ułożenie kostki brukowej 40m2	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	**1,000**
5 d.1	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - DVR 75	m		
		35	m	35,000	
				RAZEM	**35,000**
6 d.1	KNNR 5 0707-05	Układanie kabli o masie do 5.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie - YKY 4x35mm2	m		
		78	m	78,000	
				RAZEM	**78,000**
7 d.1	KNNR 5 1302-03	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy	odc.		
		2	odc.	2,000	
				RAZEM	**2,000**
8 d.1	KNR-W 5-08 0902-03	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar rezystancji uziemienia - pierwszy	pomiar		
		2	pomiar	2,000	
				RAZEM	**2,000**
9 d.1	kalk. własna	Wytyczenie geodezyjne i pomiar powykonawczy	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	**1,000**

Norma EXPERT Wersja: 5.11.300.13 Nr seryjny: 7529 Użytkownik: ASPEN Sebastian Penar

Spis treści

Strona Tytułowa 1
Ogólna charakterystyka obiektu 2
Obmiar 3
1 Zasilanie budynku 3
Spis treści 4