Paweł Broszkiewicz AP Project
97-300 Piotrków Trybunalski
ul. Młynarska 2/101

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamowień	
45000000-7	Roboty budowlane
45111300-1	Roboty rozbiórkowe
45212200-8	Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych
45233260-9	Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych

NAZWA INWESTYCJI:	BUDOWA KORTU DO GRY W PADLA
ADRES INWESTYCJI:	DZ. NR EWID.: 65 OBRĘB: 0008 WIEWIÓRÓW GMINA: LGOTA WIELKA
NAZWA INWESTORA:	STOWARZYSZENIE KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH "STOKROTKA"
ADRES INWESTORA:	WIEWIÓRÓW 50A, 97 - 565 LGOTA WIELKA.

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
Architektoniczno - konstrukcyjna mgr inż. Paweł Broszkiewicz

DATA OPRACOWANIA: Lipiec 2026 r.

WYKONAWCA: INWESTOR:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1	KNKRB 1 0111-02 analogia	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych	ha		
		0,03	ha	0,030	
				RAZEM	0,030
2		NAWIERZCHNIA DO GRY W PADLA			
2.1	45214400-4	ROBOTY ZIEMNE			
2 d.2.1	KNNR 10202 -06 0208-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odległość 5 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowyładowczymi	m3		
		200 * 0,65	m3	130,000	
				RAZEM	130,000
2.2		WARSTWY PODBUDOWY			
3 d.2.2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2		
		200	m2	200,000	
				RAZEM	200,000
4 d.2.2	KNR 2-31 0114-03	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m2		
		200	m2	200,00	
				RAZEM	200,00
5 d.2.2	KNR 2-31 0114-04	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 2	m2		
		200	m2	200,00	
				RAZEM	200,00
6 d.2.2	KNR AT-04 0101-01	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szer. 5,0 m - geowłóknina o gramaturze 200 g/m2	m2		
		200	m2	200,000	
				RAZEM	200,000
7 d.2.2	KNNR 6 0113-06 analogia	Pobocze z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 fr. m2 0/31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 20 cm Krotność = 1,33	m2		
		200	m2	200,000	
				RAZEM	200,000
8 d.2.2	KNNR-W 2 W0601-01 analogia	Izolacja pozioma z foli budowlanej 2 x gr. 0,3 mm na zakład min. 20 cm Krotność = 2	m2		
		200	m2	200,000	
				RAZEM	200,000
9 d.2.2	KNR 2-02 0205-01	Płyta betonowa z betonu klasy C20/25, gr. 15 cm.	m3		
		200 * 0,15	m3	30,000	
				RAZEM	30,000
2.3		NAWIERZCHNIA KORTU			
10 d.2.3	KNR 2-23 0210-01 analogia	Wykonanie warstwy trawy syntetycznej wraz z wypełnieniem piaskiem kwarcowym płukanym i suszonym w ilości 16 - 18 kg/m2 wraz z wykonaniem linii	m2		
		200	m2	200,000	
				RAZEM	200,000
3		ROBOTY BRUKARSKIE			
3.1		ROBOTY ZIEMNE			
11 d.3.1	KNNR 10202 -06 0208-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odległość 5 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowyładowczymi	m3		
		100 * 0,45	m3	45,000	
				RAZEM	45,000
3.2		WARSTWA PODBUDOWY			

Norma Expert Wersja: 5.6.400.9 Nr seryjny: 4019 Użytkownik: AP project

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12 d.3.2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2		
		100	m2	100,000	
				RAZEM	100,000
13 d.3.2	KNR 2-31 0114-03	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m2		
		100	m2	100,00	
				RAZEM	100,00
14 d.3.2	KNR 2-31 0114-04	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 2	m2		
		100	m2	100,00	
				RAZEM	100,00
15 d.3.2	KNNR 6 0113-06 analogia	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 fr. m2 0/31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 30 cm Krotność = 2	m2		
		100	m2	100,000	
				RAZEM	100,000
3.3		NAWIERZCHNIA			
16 d.3.3	KNR 2-31 0402-04	Ława pod obrzeża betonowe z oporem	m3		
		157 * 0,035	m3	5,495	
				RAZEM	5,495
17 d.3.3	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		157	m	157,00	
				RAZEM	157,00
18 d.3.3	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki betonowej w altanie typu holland gr. 6 cm	m2		
		100	m2	100,00	
				RAZEM	100,00
4		OGRODZENIE			
19 d.4		Wykonanie ogrodzenia z siatki zgrzewanej o oczku 50x50 mm., gr. 4 mm zgodnie z projektem oraz SST	m		
		60	m	60,000	
				RAZEM	60,000
20 d.4		Wykonanie bramy panelowej o wym. 2,0x2,0 m	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
5		DODATKOWE WYPOSAŻENIE			
5.1		POLE DO GRY W PADLA			
21 d.5.1		Słupki do mocowania siatki do padla (dostawa + montaż)	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
22 d.5.1		Tuleje montażowe słupków do padla (dostawa + montaż)	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
23 d.5.1		Siatka do padla (dostawa + montaż)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
24 d.5.1		Dekle maskujące tuleje wraz z ramą (dostawa + montaż)	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
5.2		SPRZĘT SPORTOWY			
25 d.5.2		Rakieta do padla	szt		
		6	szt	6,000	
				RAZEM	6,000

Norma Expert Wersja: 5.6.400.9 Nr seryjny: 4019 Użytkownik: AP project

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
26 d.5.2		Piłka do padla	szt.		
		36	szt.	36,000	
				RAZEM	36,000
6		ROBOTY DODATKOWE			
27 d.6	kalk. własna	Uporządkowanie terenu po wykonanych pracach	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
28 d.6	kalk. własna	Inwentaryzacja powykonawcza	kpl.		
		1,0	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

Norma Expert Wersja: 5.6.400.9 Nr seryjny: 4019 Użytkownik: AP project