Wiewiórów dnia 3 sierpnia 2026r.

Zamawiający
Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich „Stokrotka”
97 – 565 Lgota Wielka; Wiewiórów 50a

Strona internetowa

prowadzonego postępowania

Znak sprawy: ZP.1.2026

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1) ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych pn. *„Budowa kortu do gry w padla na działce nr ewid. 65 obręb Wiewiórów”.*

Wyjaśnienia i Modyfikacja treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

I. W odpowiedzi na otrzymane zapytanie od Wykonawcy, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2026r. poz. 793 ze zm.) zwanej dalej ustawą, Zamawiający udostępnia poniżej treść złożonego zapytania wraz z udzielonymi wyjaśnieniami:

Treść zapytania:

„Działając jako Wykonawca zainteresowany udziałem w postępowaniu dotyczącym realizacji zadania pn. „Budowa kortu do gry w padla na działce nr ewid. 65 obręb Wiewiórów”, zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie wyjaśnień dotyczących zapisów dokumentacji przetargowej. Po analizie udostępnionej dokumentacji zauważyliśmy kilka rozbieżności pomiędzy opisem przedmiotu zamówienia a obowiązującymi standardami budowy kortów do padla. W związku z powyższym prosimy o odniesienie się do poniższych kwestii.

Pytanie nr 1

W dokumentacji wskazano, że płyta betonowa pod kort powinna posiadać wymiary 20 × 10 m. Jednocześnie opis przewiduje montaż konstrukcji kortu poprzez kotwienie słupów do płyty betonowej za pomocą kotew rozporowych. Wymiary 20 × 10 m odpowiadają wyłącznie polu gry. Ze względu na sposób montażu konstrukcji płyta fundamentowa musi być większa od pola gry i obejmować również miejsca posadowienia słupów. Standardowym rozwiązaniem stosowanym dla kortów deblowych jest wykonanie płyty betonowej o wymiarach 21 × 11 m.

W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, że zapis dotyczący wymiarów płyty betonowej zostanie skorygowany do wymiarów zgodnych z technologią wykonania kortu.

Jednocześnie prosimy o informację, czy w przypadku zwiększenia wymiarów płyty betonowej zmianie ulegną również projektowane powierzchnie z kostki brukowej, czy też ich zakres pozostanie bez zmian.

Pytanie nr 2

W dokumentacji wielokrotnie wskazano, że kort ma być wyposażony w 14 szyb. Pragniemy zwrócić uwagę, że projekt dotyczy kortu deblowego, dla którego standardowo stosuje się 18 szyb hartowanych o wymiarach 2000 × 3000 mm. Liczba 14 szyb odnosi się do kortów singlowych. Ponadto załączony rysunek poglądowy przedstawia nieaktualne rozwiązanie konstrukcyjne. Od 2020 roku powszechnie stosowanym standardem są korty wyposażone wyłącznie w szyby o wymiarach 2000 × 3000 mm. Na załączonym rysunku przedstawiono starszy typ kortu, w którym część szyb posiada wysokość 2 m. W związku z powyższym prosimy o:

a) potwierdzenie, że przedmiotem zamówienia jest kort deblowy,

b) skorygowanie liczby szyb do 18 sztuk,

c) potwierdzenie, że wszystkie szyby powinny posiadać wymiary 2000 × 3000 mm

oraz aktualizację rysunku poglądowego.

Pytanie nr 3

W dokumentacji kilkukrotnie wskazano, że ogrodzenie kortu posiada wysokość 4 m na całym obwodzie. Pragniemy zwrócić uwagę, że rozwiązanie to nie odpowiada obowiązującym standardom budowy kortów do padla. Standardowa konstrukcja kortu deblowego przewiduje:

a) na krótszych bokach kortu – wysokość 4 m,

b) na dłuższych bokach – pierwszy moduł o długości 2 m (licząc od narożnika) o wysokości 4 m, środkową część o długości 16 m i wysokości 3 m, a następnie ostatni moduł o długości 2 m o wysokości 4 m.

Schemat wysokości dłuższego boku przedstawia się następująco: 2 m (wys. 4 m) → 16 m (wys. 3 m) → 2 m (wys. 4 m).

W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, że dokumentacja zostanie skorygowana w zakresie wysokości ogrodzenia zgodnie z obowiązującymi standardami wykonania kortów do padla. Będziemy wdzięczni za udzielenie odpowiedzi na powyższe pytania oraz – w przypadku potwierdzenia wskazanych rozbieżności – za odpowiednią aktualizację dokumentacji postępowania, tak aby wszyscy wykonawcy mogli przygotować oferty w oparciu o jednolite i jednoznaczne wymagania.”

Odpowiedź:

Ad. 1. Zamawiający informuje, iż wskazany w dokumentacji wymiar 10,0 x 20,0 m odnosi się wprost do pełnowymiarowego pola do gry w padla. Wielkość ta definiuje obszar nawierzchni sportowej ze sztucznej trawy.

Wykonanie płyty betonowej pod kort w naturalny sposób uwzględnia marginesy technologiczne niezbędne do prawidłowego posadowienia i zakotwienia konstrukcji, co jest standardem wykonawczym. Zgodnie z wytycznymi projektowymi, słupy konstrukcji nośnej mocowane są do podłoża przy pomocy podstaw z blachy o wymiarach 200x160x10 mm za pomocą kotew rozporowych. Przekroje elementów konstrukcji, sposób montażu oraz kotwienia do fundamentu żelbetowego wykonawca ma obowiązek zrealizować zgodnie z wytycznymi producenta zaproponowanej technologii.

W związku z powyższym, wymiar pola gry pozostaje bez zmian, a ewentualne naddatki technologiczne płyty betonowej pod stopy fundamentowe nie wpływają na zmianę zaprojektowanych wielkości. Powierzchnia opaski technologicznej z kostki betonowej wokół płyty boiska wraz z dojściem wynosi dokładnie 99,55 m2 i jej zakres pozostaje bez zmian.

Ad. 2. Zamawiający informuje, iż twierdzenie, jakoby projekt przewidywał zastosowanie jedynie 14 szyb, wynika z niedokładnego odczytania dokumentacji technicznej. Przedmiotem zamówienia jest kort do gry w padla, którego projekt jednoznacznie wskazuje, że szklane wypełnienie ścian zewnętrznych składa się z:

- 14 elementów ze szkła hartowanego o wymiarach 3000x2000 mm.
- 4 sztuk ze szkła hartowanego o wymiarach 2000x2000 mm.

Łącznie daje to wymaganą liczbę 18 sztuk szyb o grubości 12 mm. Zróżnicowanie wymiarów szyb na ścianach jest świadomym, poprawnym technicznie rozwiązaniem konstrukcyjno-architektonicznym przyjętym przez projektanta. Załączony rysunek poglądowy jest spójny z opisem technicznym i przedstawia właściwe rozwiązanie. Nie ma żadnych podstaw technicznych do korygowania liczby szyb, unifikacji ich wymiarów ani aktualizacji rysunku poglądowego.

Ad. 3. Zamawiający informuje, iż zastosowanie ogrodzenia o wysokości 4,0 m wzdłuż wszystkich boków boiska – zarówno krótszych, jak i dłuższych – nie jest błędem, lecz celowym i rygorystycznym założeniem projektowym.

Dokumentacja jednoznacznie nakazuje wykonanie słupów konstrukcji nośnej o wysokości 4,0 m na wszystkich ścianach. Ujednolicona wysokość ogrodzenia na całym obwodzie ma na celu maksymalizację bezpieczeństwa oraz minimalizację ryzyka wydostawania się piłek poza teren obiektu, co w przypadku otwartej infrastruktury rekreacyjno-sportowej jest parametrem nadrzędnym. Rozwiązanie to spełnia rygory bezpieczeństwa dla obiektów publicznych.

W związku z powyższym, zapisy dokumentacji dotyczące ogrodzenia kortu o stałej wysokości 4,0 m są w pełni poprawne, wiążące dla wszystkich Wykonawców i nie ulegną zmianie.

II. Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 oraz ust. 7 ustawy informuje, iż dokonuje modyfikacji treści SWZ w następującym zakresie:

1) W Rozdziale 10 pkt. 10.1. istniejący zapis ulega zmianie i przyjmuje treść:

   „10.1. Wykonawca będzie związany ofertą do dnia **04.09.2026r.**”

2) W Rozdziale 12 pkt. 12.1. istniejący zapis ulega zmianie i przyjmuje treść:

   „12.1 Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy przetargowej nie później niż do dnia **07.08.2026 r. do godziny 10:00.**

Uwaga

Za datę i godzinę złożenia oferty rozumie się datę i godzinę jej wpływu na Platformę przetargową”.

3) W Rozdziale 12 pkt. 12.4. istniejący zapis ulega zmianie i przyjmuje treść:

„12.4. Otwarcie ofert rozpocznie się w dniu **07.08.2026r.** o godzinie **10:10** na komputerze Zamawiającego, po odszyfrowaniu i pobraniu z Platformy przetargowej złożonych ofert.”

Niniejsze Wyjaśnienia oraz Modyfikacja treści SWZ zostają dołączone do Specyfikacji Warunków Zamówienia i stanowią jej integralną część. Pozostała treść SWZ nie ulega zmianie. Termin składania ofert ulega zmianie i zostaje wyznaczony **do dnia 07.08.2026r. do godz. 10:00.**

W imieniu Zamawiającego

Prezes Zarządu
/-/
Karolina Molka