Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o.
www.gzk.wielka-wies.pl, gzk@wielka-wies.pl
pl. Wspólnoty 1, 32-085 Szyce, tel. (12)419-17-07

Szyce dnia 12 kwietnia 2021r.

P. Krzysztof Szwed
[redacted]

Nasz znak: GZK/Z/63/2021

Dot.: zabezpieczenia infrastruktury wod-kan przy ul. Zielonej w miejscowości Modlniczka, gm. Wielka Wieś,

W odpowiedzi na pismo z dnia **22 marca 2021r.** w sprawie zabezpieczenia infrastruktury wod-kan na odcinku projektowanej przebudowy drogi gminnej – ulicy **Zielonej** na działce nr **899** w **Modlniczce**, w związku z obsługa komunikacyjną projektowanej inwestycji kubaturowej na działkach nr **903/8, 903/26** pn. **„Budowa 11 jednorodzinnych budynków mieszkalnych dwulokalowych, 10 w zabudowie bliźniaczej i 1 wolnostojący ze zjazdem z ul. Zielonej"**, Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. z siedzibą w Szycach informuje, że przy realizacji przedmiotowej inwestycji należy zachować następujące warunki:

- przykrycie wodociągów w rejonie projektowanej przebudowy musi wynosić min. **150 cm,**
- jeżeli zajdzie konieczność obniżenia rur wodociągowych należy je ułożyć na zagęszczonej podsypce piaskowej o grubości min. 30 cm (rury PE SDR 11, 1,6 MPa),
- przykrycie rurociągu kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w rejonie projektowanej przebudowy drogi musi wynosić min. **120 cm,**
- wszystkie roboty ziemne w najbliższym sąsiedztwie istniejących wodociągów oraz kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej należy wykonywać w sposób ręczny, pod nadzorem pracowników GZK Sp. z o.o. z siedzibą w Szycach,
- o rozpoczęciu przedmiotowych robót należy powiadomić tut. Zakład z minimum 3-dniowym wyprzedzeniem,
- wszelkie uszkodzenia infrastruktury wod-kan powstałe na etapie wykonywanie przedmiotowych robót usunie **na swój koszt** i własnym staraniem Inwestor tego zadania.

Pozostając z poważaniem:

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Marek Krasowski

Otrzymują:
1x1 Adresat
1x1 a/a