Adres do korespondencji:
TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Krakowie
ul. Dajwór 27, 31-060 Kraków

Obsługa klientów
Elektronicznie: tauron-dystrybucja.pl/formularz
Telefonicznie: +48 32 606 0 616

TAURON DYSTRYBUCJA

Data pisma:	29-04-2025r.
Nr pisma:	TD25-04-0249547-03
Sprawa:	Uzgodnienie branżowe: Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej dz. nr 899, m. Modlniczka, gm. Wielka Wieś.
Nr sprawy:	1051694964
Kontakt:	Patryk Moniowski
E-mail:	Patryk.Moniowski@tauron-dystrybucja.pl
Tel:	+48 573137018

NEST DOM SP. z o.o.
ul. Prof. A. Różańskiego 52
32-085 Modlniczka

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na Państwa wniosek w sprawie uzgodnienia branżowego w związku z realizacją inwestycji: „Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej dz. nr 899, m. Modlniczka, gm. Wielka Wieś.", informujemy, że zachodzi kolizja z urządzeniami elektroenergetycznymi TAURON Dystrybucja S.A. Na załączonych planach naniesiono orientacyjne przebiegi linii kablowych nN oraz napowietrznych SN i nN, wraz z klauzulami informacyjnymi umieszczonymi na odwrocie map, do których należy się bezwzględnie stosować.

Wszelkie zbliżenia i skrzyżowania projektowanej inwestycji z urządzeniami TAURON Dystrybucja S.A., należy wykonać zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami i normami (zachowując normatywne odległości pionowe i poziome).

Na terenie planowanej inwestycji, występują linie elektroenergetyczne, które należy przebudować.

Typy i relacje linii nN, które należy przebudować:

- linia napowietrzna nN 0,4kV, typ AsXSn 4x70mm², ze stacji KRK4169 obw. 2,
- linia napowietrzna nN 0,4kV, typ AsXSn 4x16mm², ze stacji KRK4169 obw. 2,
- linia kablowa nN 0,4kV, typ NA2XY-j 4x120mm², słup KRK503485 - ZK31497/RD-4, ze stacji KRK4169 obw. 2,
- linia kablowa nN 0,4kV, typ YAKY 4x120mm², słup KRK503485 - mufa, ze stacji KRK4169 obw. 2,

W związku z występującą kolizją z urządzeniami energetycznymi będącymi własnością TAURON Dystrybucja S.A., wniosek został przekazany do **Wydziału Eksploatacji tel. 516 114 187 lub 571 666 584** w celu wydania warunków technicznych usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej. Warunkiem rozpoczęcia robót jest podpisanie Umowy / Porozumienia z TAURON Dystrybucja S.A.

Ponadto przez teren inwestycji przebiega elektroenergetyczna linia napowietrzna SN 15kV:

- linia napowietrzna SN 15kV, rel. KRK462764 - KRK462765, typ AFL-6 3x70mm², ZBZ-p.6.

Informujemy, że prace przy realizacji inwestycji pod i w pobliżu linii elektroenergetycznych, powinny być prowadzone przez Wykonawcę robót zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.

W myśl Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401) nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowania wyrobów i materiałów lub maszyn

i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod linią SN i w odległości mniejszej niż 10m od rzutu ich skrajnych przewodów.

Należy zachować minimalną pionową odległość w miejscach skrzyżowania od przewodów linii elektroenergetycznych do powierzchni projektowanej inwestycji, przy największym zwisie normalnym dla dopuszczalnej temperatury pracy przewodów 40°C nie mniejszą niż 7,1m dla linii SN 15kV

Jednocześnie informujemy, iż w przypadku prac przy urządzeniach energetycznych, należy przestrzegać zapisów określonych w Rozporządzeniu **Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych. (Dz.U. z dnia 25 września 2019r.).**

Podczas budowy obiektów jak i ich eksploatacji należy spełnić wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie BHP podczas wykonywania robót budowlanych (w szczególności § 55) oraz wytycznych Urzędu Dozoru Technicznego DT-DE-90/WO „Dźwignice i przenośniki – wymagania ogólne" w części dotyczącej eksploatacji dźwignic w pobliżu napowietrznych linii elektroenergetycznych.

Przy realizacji przedmiotowych prac, odpowiedzialność za brak stosowania bezpiecznych metod pracy oraz za ewentualne uszkodzenia naszych urządzeń ponosi kierujący pracami tj. osoba z uprawnieniami do robót elektrycznych, względnie kierownik budowy lub właściciel obiektu.

Wykonawca przed przystąpieniem do prac powinien wystąpić z wyprzedzeniem przed planowanym terminem ze stosownym zleceniem na wyłączenie ww. linii napowietrznych lub pełnienie nadzoru do TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Krakowie ul. Śląska 10 w zakresie kabli i linii napowietrznych SN 15kV i nN 0,4kV.

Za nadzory, dopuszczenia i wyłączenia pobierane są opłaty zgodnie z obowiązującym w TAURON Dystrybucja S.A. taryfikatorem.

Wykonana inwentaryzacja nie wyklucza możliwości wystąpienia dodatkowych, niewskazanych na mapie elementów infrastruktury elektroenergetycznej.

Nie wyklucza się istnienia w pobliżu innych obiektów elektroenergetycznych, których niniejsze pismo nie dotyczy.

Ponadto informujemy, że na danym terenie mogą znajdować się urządzenia elektroenergetyczne i teletechniczne niebędące własnością TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Krakowie

Ważność pisma ustala się na okres dwóch lat, licząc od daty niniejszego pisma.

Łączymy wyrazy szacunku.

Kopię otrzymują:
1. Adresat,
2. OMD,
3. OME.