# Przedmiar robót

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|---|---|---|---|---|
| | Kosztorys | **Remont korytarzy, klatki schodowej, WC oraz Auli** | | |
| 1 | Rozdział | **Rozdział 1** | | |
| 1.1 | Element | **Korytarze klatka schodowa** | | |
| 1.1.1 | KNRW 401/1216/1 | Zabezpieczenie podłóg folią | m2 | 426,54 |
| 1.1.2 | | Zabezpieczenie lamp i stolarki na czas wykonywania prac | kpl | 1,00 |
| 1.1.3 | KNR 401/701/2 | Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, z zaprawy cementowo-wapiennej | m2 | 80 |
| 1.1.4 | KNR 401/711/3 (1) | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5˙m2 (w 1 miejscu) | m2 | 80 |
| 1.1.5 | KNR 401/713/1 (1) | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach | m2 | 623,71 |
| 1.1.6 | KNR 17/2609/8 | Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym | mb | 288,00 |
| 1.1.7 | KNR 17/2609/6 | Wzmocnienie tynków jedną warstwą siatki na ścianach | m2 | 100,00 |
| 1.1.8 | KNR 401/713/2 (1) | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na stropach, biegach, spocznikach | m2 | 426,54 |
| 1.1.9 | KNR 401/619/2 | Odgrzybianie powierzchni z cegły przy użyciu szczotek stalowych, ściany łatwo dostępne, do 5˙m2 | m2 | 102,48 |
| 1.1.10 | KNR 401/621/3 | Odgrzybianie ścian ceglanych metodą smarowania, do 5 m2, 2-krotnie | m2 | 102,48 |
| 1.1.11 | NNRNKB 202/1134/2 (1) | Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17<br>Krotność=2,00 | m2 | 623,71 |
| 1.1.12 | NNRNKB 202/1134/1 (1) | Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17<br>Krotność=2,00 | m2 | 426,50 |
| 1.1.13 | KNKRB 2/803/9 | Tynki pocienione III kategorii i gładzie gipsowe gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów | m2 | 623,71 |
| 1.1.14 | KNKRB 2/803/10 (1) | Tynki pocienione III kategorii i gładzie gipsowe gładź gipsowa jednowarstwowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów | m2 | 426,50 |
| 1.1.15 | KNR 401/1204/2 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne | m2 | 623,71 |
| 1.1.16 | KNR 401/1204/1 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne | m2 | 426,50 |
| 1.1.17 | KNR 202/1207/4 | Balustrady schodowe z prętów stalowych - podwyższwenie balustrady do 1,1 wraz z nowym pochwytem | m | 33,00 |
| 1.1.18 | KNR 401/1212/8 (2) | Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty i balustrady z prętów, 2-krotne | m2 | 36,30 |
| 1.1.19 | KNR 401/1207/2 (1) | Malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20˙cm, 2-krotne, farby olejne | m | 200 |
| 1.1.20 | KNRW 401/1208/2 | Ługowanie farby olejnej z tynków ścian | m2 | 355,93 |
| 1.1.21 | KNR 23/933/1 | Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej pod tynk mozaikowy | m2 | 355,93 |
| 1.1.22 | KNR 23/933/2 | Analogia - Wyprawa cienkowarstwowa z tynków wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, wyprawa na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych, tynk mozaikowy - lamperie | m2 | 355,93 |
| 1.1.23 | Kalkulacja własna | Sprzątanie po robotach malarskich (mycie stolarki okiennej, drzwiowej, itp) | kpl | 1 |

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Rozdział | **Stolarka** | | |
| 2.1 | Element | **Element** | | |
| 2.1.1 | KNR 401/354/4 | Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2 m2 - drzwi zewnętrzne wejściowe | szt | 15,00 |
| 2.1.2 | KNR 401/313/2 | Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, z wykuciem bruzd dla belek | m3 | 0,15 |
| 2.1.3 | KNR 401/313/4 | Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do I NP 180˙mm | m | 4,80 |
| 2.1.4 | KNR 401/313/6 | Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, obmurowanie końców belek stalowych, do I NP 180˙mm | m | 2,40 |
| 2.1.5 | KNR 401/703/3 | Umocowanie siatek tynkarskich, siatka "Rabitza" na stopkach belek | m | 2,40 |
| 2.1.6 | KNR 401/704/3 | Wypełnienie zaprawą cementową oczek siatki cięto-ciągnionej | m2 | 1,20 |
| 2.1.7 | KNR 401/711/20 (1) | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (stropy, belki, podciągi, biegi i spoczniki: z betonów żwirowych, zagruntowanych siatek, płyt wiór-cem) zaprawa cem-wap, do 2˙m2 (w 1 miejscu) | m2 | 1,80 |
| 2.1.8 | KNR 401/306/3 (1) | Przymurowanie ścianek z cegieł do ościeży lub powierzchni ścian, zaprawa cementowo-wapienna, grubość 1 cegły | m2 | 1,60 |
| 2.1.9 | | Wymiana drzwi Clasen Guard 90 wraz z obróbką | kpl | 11,00 |
| 2.1.10 | | Wymiana drzwi Classen Guard 70 wraz z obróbką | kpl | 4,00 |
| 2.1.11 | | Wymiana stolarki aluminiowej zgodnie z rysunkiem nr 1 (demontaż, montaż, obróbka) 5,0m x 2,15m | kpl | 1,00 |
| 2.1.12 | | Wymiana stolarki aluminiowej wraz z obróbką zgodnie z rysunkiem nr 2 (demontaż, montaż, obróbka) 1,0m x 1,5 m | kpl | 2,00 |
| 2.2 | Element | **AULA** | | |
| 2.2.1 | KNRW 401/1216/1 | Zabezpieczenie podłóg folią | m2 | 99,29 |
| 2.2.2 | | Zabezpieczenie lamp i stolarki na czas wykonywania prac | kpl | 1,00 |
| 2.2.3 | KNR 401/701/2 | Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, z zaprawy cementowo-wapiennej | m2 | 10,00 |
| 2.2.4 | KNR 401/711/3 (1) | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5˙m2 (w 1 miejscu) | m2 | 10,00 |
| 2.2.5 | KNR 401/713/2 (1) | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na stropach, biegach, spocznikach | m2 | 99,29 |
| 2.2.6 | KNR 401/713/1 (1) | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach | m2 | 122,20 |
| 2.2.7 | KNR 17/2609/6 | Wzmocnienie tynków jedną warstwą siatki na ścianach | m2 | 10,00 |
| 2.2.8 | KNR 17/2609/8 | Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym | mb | 57,00 |
| 2.2.9 | NNRNKB 202/1134/2 (1) | Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17<br>Krotność=2,00 | m2 | 122,20 |
| 2.2.10 | NNRNKB 202/1134/1 (1) | Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17<br>Krotność=2,00 | m2 | 99,29 |
| 2.2.11 | KNKRB 2/803/9 | Tynki pocienione III kategorii i gładzie gipsowe gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów | m2 | 122,20 |
| 2.2.12 | KNKRB 2/803/10 (1) | Tynki pocienione III kategorii i gładzie gipsowe gładź gipsowa jednowarstwowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów | m2 | 99,29 |
| 2.2.13 | KNR 401/1204/2 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne | m2 | 122,20 |
| 2.2.14 | KNR 401/1204/1 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne | m2 | 99,29 |
| 2.2.15 | Kalkulacja własna | Cyklinowanie parkietu, uzupełnienie ubytków, 2 krotne malowanie | m2 | 65,00 |
| 2.2.16 | NNRNKB 202/1136/1 (1) | Ułożenie podłogi - deska barlinecka (scena + element pionowy) | m2 | 23,18 |
| 2.2.17 | | Montaż listwy wykończeniowej w kolorze paneli | mb | 6,30 |
| 2.2.18 | KNNRW 2/1206/6 | Listwy przyścienne drewniane | m | 37,60 |
| 2.3 | Element | **7B WC** | | |
| 2.3.1 | KNRW 401/1216/1 | Zabezpieczenie podłóg folią | m2 | 18,54 |
| 2.3.2 | | Zabezpieczenie lamp i stolarki na czas wykonywania prac | kpl | 1,00 |
| 2.3.3 | KNR 401/701/2 | Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, z zaprawy cementowo-wapiennej | m2 | |
| 2.3.4 | KNR 401/711/3 (1) | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5˙m2 (w 1 miejscu) | m2 | |
| 2.3.5 | KNR 401/713/2 (1) | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na stropach, biegach, spocznikach | m2 | |
| 2.3.6 | KNR 401/713/1 (1) | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach | m2 | |
| 2.3.7 | KNR 17/2609/6 | Wzmocnienie tynków jedną warstwą siatki na ścianach | m2 | |
| 2.3.8 | KNR 17/2609/8 | Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym | mb | |
| 2.3.9 | NNRNKB 202/1134/2 (1) | Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17 | m2 | 60,90 |
| 2.3.10 | NNRNKB 202/1134/1 (1) | Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17 | m2 | 18,54 |
| 2.3.11 | KNKRB 2/803/9 | Tynki pocienione III kategorii i gładzie gipsowe gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów | m2 | |
| 2.3.12 | KNKRB 2/803/10 (1) | Tynki pocienione III kategorii i gładzie gipsowe gładź gipsowa jednowarstwowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów | m2 | |
| 2.3.13 | KNR 401/1204/2 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne | m2 | 60,90 |

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|---|---|---|---|---|
| 2.3.14 | KNR 401/1204/1 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne | m2 | 18,54 |
| 2.4 | Element | **7A** | | |
| 2.4.1 | KNRW 401/1216/1 | Zabezpieczenie podłóg folią | m2 | 18,54 |
| 2.4.2 | | Zabezpieczenie lamp i stolarki na czas wykonywania prac | kpl | 1,00 |
| 2.4.3 | KNR 401/701/2 | Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, z zaprawy cementowo-wapiennej | m2 | |
| 2.4.4 | KNR 401/711/3 (1) | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5˙m2 (w 1 miejscu) | m2 | |
| 2.4.5 | KNR 401/713/2 (1) | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na stropach, biegach, spocznikach | m2 | |
| 2.4.6 | KNR 401/713/1 (1) | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach | m2 | |
| 2.4.7 | KNR 17/2609/6 | Wzmocnienie tynków jedną warstwą siatki na ścianach | m2 | |
| 2.4.8 | KNR 17/2609/8 | Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym | mb | |
| 2.4.9 | NNRNKB 202/1134/2 (1) | Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17 | m2 | 60,90 |
| 2.4.10 | NNRNKB 202/1134/1 (1) | Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17 | m2 | 18,54 |
| 2.4.11 | KNKRB 2/803/9 | Tynki pocienione III kategorii i gładzie gipsowe gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów | m2 | |
| 2.4.12 | KNKRB 2/803/10 (1) | Tynki pocienione III kategorii i gładzie gipsowe gładź gipsowa jednowarstwowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów | m2 | |
| 2.4.13 | KNR 401/1204/2 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne | m2 | 60,90 |
| 2.4.14 | KNR 401/1204/1 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne | m2 | 18,54 |
| 2.5 | Element | **17B WC** | | |
| 2.5.1 | KNRW 401/1216/1 | Zabezpieczenie podłóg folią | m2 | 18,54 |
| 2.5.2 | | Zabezpieczenie lamp i stolarki na czas wykonywania prac | kpl | 1,00 |
| 2.5.3 | KNR 401/701/2 | Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, z zaprawy cementowo-wapiennej | m2 | |
| 2.5.4 | KNR 401/711/3 (1) | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5˙m2 (w 1 miejscu) | m2 | |
| 2.5.5 | KNR 401/713/2 (1) | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na stropach, biegach, spocznikach | m2 | |
| 2.5.6 | KNR 401/713/1 (1) | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach | m2 | |
| 2.5.7 | KNR 17/2609/6 | Wzmocnienie tynków jedną warstwą siatki na ścianach | m2 | |
| 2.5.8 | KNR 17/2609/8 | Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym | mb | |
| 2.5.9 | NNRNKB 202/1134/2 (1) | Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17 | m2 | 60,90 |
| 2.5.10 | NNRNKB 202/1134/1 (1) | Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17 | m2 | 18,54 |
| 2.5.11 | KNKRB 2/803/9 | Tynki pocienione III kategorii i gładzie gipsowe gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów | m2 | |
| 2.5.12 | KNKRB 2/803/10 (1) | Tynki pocienione III kategorii i gładzie gipsowe gładź gipsowa jednowarstwowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów | m2 | |
| 2.5.13 | KNR 401/1204/2 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne | m2 | 60,90 |
| 2.5.14 | KNR 401/1204/1 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne | m2 | 18,54 |
| 2.6 | Element | **17A** | | |
| 2.6.1 | KNRW 401/1216/1 | Zabezpieczenie podłóg folią | m2 | 18,54 |
| 2.6.2 | | Zabezpieczenie lamp i stolarki na czas wykonywania prac | kpl | 1,00 |
| 2.6.3 | KNR 401/701/2 | Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, z zaprawy cementowo-wapiennej | m2 | |
| 2.6.4 | KNR 401/711/3 (1) | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5˙m2 (w 1 miejscu) | m2 | |
| 2.6.5 | KNR 401/713/2 (1) | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na stropach, biegach, spocznikach | m2 | |
| 2.6.6 | KNR 401/713/1 (1) | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach | m2 | |
| 2.6.7 | KNR 17/2609/6 | Wzmocnienie tynków jedną warstwą siatki na ścianach | m2 | |
| 2.6.8 | KNR 17/2609/8 | Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym | mb | |
| 2.6.9 | NNRNKB 202/1134/2 (1) | Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17 | m2 | 60,90 |
| 2.6.10 | NNRNKB 202/1134/1 (1) | Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17 | m2 | 18,54 |
| 2.6.11 | KNKRB 2/803/9 | Tynki pocienione III kategorii i gładzie gipsowe gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów | m2 | |
| 2.6.12 | KNKRB 2/803/10 (1) | Tynki pocienione III kategorii i gładzie gipsowe gładź gipsowa jednowarstwowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów | m2 | |
| 2.6.13 | KNR 401/1204/2 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne | m2 | 60,90 |
| 2.6.14 | KNR 401/1204/1 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne | m2 | 18,54 |