PRZEDMIAR INWESTORSKI BRANŻY ELEKTRYCZNEJ

BUDOWA ŚCIEKI ROWEROWEJ W SKWIERZYNIE - ODCINEK I

Lp.	Podstawa opisu	Kod Specyfikacji Technicznej		J.m.	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
	E-00.00.00		**BUDOWA OŚWIETLENIA SIEĆ KABLOWA KOD CPV 45316110-9**				
1.1		E-00.00.01	Montaż szafki oświetleniowej SO	szt.	2,00		
1.2		E-00.00.01	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m	2127,00		
1.3		E-00.00.01	Ręczne układanie kabla YAKY 0.6/1kV 4x35mm2 w rowach	m	1752,00		
1.4		E-00.00.01	Układanie rur ochronnych w wykopie fi 75	m	375,00		
1.5		E-00.00.01	Ręczne układanie kabla YAKY 0.6/1kV 4x35mm2 w rurach	m	495,00		
1.6		E-00.00.01	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m	2127,00		
1.7		E-00.00.01	Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.	122,00		
1.8		E-00.00.01	Układanie uziomów w rowach kablowych-bednarka FeZn 25x4	m	240,00		
1.9		E-00.00.01	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy	odc.	61,00		
1.10		E-00.00.01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej	szt.	6,00		
			RAZEM DZIAŁ: BUDOWA OŚWIETLENIA SIEĆ KABLOWA				
	E-00.00.00		**BUDOWA OŚWIETLENIA LATARNIE KOD CPV 45316110-9**				
2.1		E-00.00.01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych - słup na fundamencie bet.	szt.	59,00		
2.2		E-00.00.01	Montaż opraw na słupie - oprawa LED 24W P=48W	szt.	59,00		
2.3		E-00.00.01	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń	kpl.przew.	59,00		
			RAZEM DZIAŁ: BUDOWA OŚWIETLENIA LATARNIE DROGOWE				
			RAZEM :				
			VAT 23 %:				
			OGÓŁEM KOSZTORYS:				