KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI:	Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 1343K w msc. Rudka na dł. 200 mb
INWESTOR:	Powiatowy Zarząd Dróg w Tarnowie z/s w Zgłobicach

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT:

PODATEK VAT:

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:

SŁOWNIE:

WYKONAWCA:

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		Remont chodnika w msc. Rudka odc. 200 mb			
1 d.1	KNR AT-03 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m		
		15 + 7 + 30	m	52,000	
				RAZEM	52,000
2 d.1	KNR 2-31 0803-03	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 3 cm - docelowo około 9 cm grubości Krotność = 3	m2		
		15 * 0,8 + 37 * 0,2	m2	19,400	
				RAZEM	19,400
3 d.1	KNR 2-31 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej - rozebranie około 10% uszkodzonych krawężników	m		
		16 + 20	m	36,000	
				RAZEM	36,000
4 d.1	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m3		
		36 * 0,02	m3	0,720	
				RAZEM	0,720
5 d.1	KNR 2-31 0814-02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m		
		200	m	200,000	
				RAZEM	200,000
6 d.1	KNR 4-01 0108-19	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobetonowych i żelbetowych na odległość do 1 km	m3		
		200 * 0,06 * 0,2 + 36 * 0,15 * 0,3 + 0,72 + 19,4 * 0,09	m3	6,486	
				RAZEM	6,486
7 d.1	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km - dodatkowe 9 km wywozu Krotność = 9	m3		
		6,486	m3	6,486	
				RAZEM	6,486
8 d.1	KNR 2-01 0206-02	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km	m3		
		200 * 2 * 0,23	m3	92,000	
				RAZEM	92,000
9 d.1	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km - dodatkowe 9 km wywozu Krotność = 9	m3		
		92,000	m3	92,000	
				RAZEM	92,000
10 d.1	KNR 2-31 0815-01 analogia	Rozebranie chodników,wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej - rozebranie chodnika z kostki wraz z jej oczyszczeniem i złożeniem na paletach do ponownego ułożenia	m2		
		200 * 2	m2	400,000	
				RAZEM	400,000
11 d.1	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężnik i obrzeża betonowa z oporem	m3		
		36 * 0,055 + 200 * 0,03	m3	7,980	
				RAZEM	7,980
12 d.1	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m		
		36	m	36,000	
				RAZEM	36,000

Norma Expert Wersja: 5.5.401.2 Nr seryjny: 3660 Użytkownik: PZD Tarnów

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.1	KNR AT-03 0402-01	Ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej w dwóch rzędach	m		
		52	m	52,000	
				RAZEM	52,000
14 d.1	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.	m		
		200	m	200,000	
				RAZEM	200,000
15 d.1	KNR-W 2-15 0227-05	Włazy kanałowe żeliwne okrągłe typu B-125	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
16 d.1	KNR 2-31 1406-03 analogia	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych - obniżenie pokrywy betonowej i osadzenie nowego włazu żeliwnego	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
17 d.1	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm	m2		
		400	m2	400,000	
				RAZEM	400,000
18 d.1	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm - uzupełnienie podbudowy wraz z zagęszczeniem	m2		
		400	m2	400,000	
				RAZEM	400,000
19 d.1	KNR 2-31 0511-02 analogia	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kostka z rozbiórki	m2		
		200 * 2	m2	400,000	
				RAZEM	400,000
20 d.1	KNR 2-01 0510-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm	m2		
		200 * 0,5	m2	100,000	
				RAZEM	100,000

Norma Expert Wersja: 5.5.401.2 Nr seryjny: 3660 Użytkownik: PZD Tarnów

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
KOSZTORYS:						
1		Remont chodnika w msc. Rudka odc. 200 mb				
1 d.1	KNR AT-03 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m	52,000		
2 d.1	KNR 2-31 0803-03	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 3 cm - docelowo około 9 cm grubości Krotność = 3	m2	19,400		
3 d.1	KNR 2-31 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej - rozebranie około 10% uszkodzonych krawężników	m	36,000		
4 d.1	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m3	0,720		
5 d.1	KNR 2-31 0814-02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m	200,000		
6 d.1	KNR 4-01 0108-19	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobetonowych i żelbetowych na odległość do 1 km	m3	6,486		
7 d.1	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km - dodatkowe 9 km wywozu Krotność = 9	m3	6,486		
8 d.1	KNR 2-01 0206-02	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km	m3	92,000		
9 d.1	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km - dodatkowe 9 km wywozu Krotność = 9	m3	92,000		
10 d.1	KNR 2-31 0815-01 analogia	Rozebranie chodników,wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej - rozebranie chodnika z kostki wraz z jej oczyszczeniem i złożeniem na paletach do ponownego ułożenia	m2	400,000		
11 d.1	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężnik i obrzeża betonowa z oporem	m3	7,980		
12 d.1	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m	36,000		
13 d.1	KNR AT-03 0402-01	Ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej w dwóch rzędach	m	52,000		
14 d.1	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.	m	200,000		

Norma Expert Wersja: 5.5.401.2 Nr seryjny: 3660 Użytkownik: PZD Tarnów

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
15 d.1	KNR-W 2-15 0227-05	Włazy kanałowe żeliwne okrągłe typu B-125	szt.	4,000		
16 d.1	KNR 2-31 1406-03 analogia	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych - obniżenie pokrywy betonowej i osadzenie nowego włazu żeliwnego	szt.	4,000		
17 d.1	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm	m2	400,000		
18 d.1	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm - uzupełnienie podbudowy wraz z zagęszczeniem	m2	400,000		
19 d.1	KNR 2-31 0511-02 analogia	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kostka z rozbiórki	m2	400,000		
20 d.1	KNR 2-01 0510-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm	m2	100,000		
Razem dział: Remont chodnika w msc. Rudka odc. 200 mb						
Kosztorys netto						
VAT 23 %						
Kosztorys brutto						

Norma Expert Wersja: 5.5.401.2 Nr seryjny: 3660 Użytkownik: PZD Tarnów