KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI:	Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 1419K w msc. Wola Radłowska
INWESTOR:	Powiatowy Zarząd Dróg w Tarnowie z/s w Zgłobicach

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT:

PODATEK VAT:

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:

SŁOWNIE:

WYKONAWCA:

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		Remont chodnika w msc. Wola Radłowska koło Kościoła - odc. 44 mb			
1 d.1	KNR 2-31 0815-02 analogia	Rozebranie chodników,wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej - rozebranie, oczyszczenie i złożenie na paletach	m2		
		44 * 2,0	m2	88,000	
				RAZEM	88,000
2 d.1	KNR 2-31 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej - rozebranie, złożenie na paletach i odwód do PZD w Zgłobicach	m		
		44	m	44,000	
				RAZEM	44,000
3 d.1	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m3		
		44 * 0,02	m3	0,880	
				RAZEM	0,880
4 d.1	KNR 2-31 0814-01	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej	m		
		44	m	44,000	
				RAZEM	44,000
5 d.1	KNR 2-01 0206-02	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km	m3		
		44 * 1,8 * 0,23	m3	18,216	
				RAZEM	18,216
6 d.1	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km - dodatkowe 9 km wywozu Krotność = 9	m3		
		18,216	m3	18,216	
				RAZEM	18,216
7 d.1	KNR 2-31 0402-04	Ława pod obrzeża betonowa z oporem	m3		
		88 * 0,03	m3	2,640	
				RAZEM	2,640
8 d.1	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.	m		
		88	m	88,000	
				RAZEM	88,000
9 d.1	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm	m2		
		44 * 1,5	m2	66,000	
				RAZEM	66,000
10 d.1	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm	m2		
		44 * 1,5	m2	66,000	
				RAZEM	66,000
11 d.1	KNR 2-31 0511-02 analogia	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		44 * 1,5	m2	66,000	
				RAZEM	66,000
12 d.1	KNR 2-31 1403-06	Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu	m		
		44	m	44,000	
				RAZEM	44,000
13 d.1	KNR 2-01 0510-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm	m2		
		44	m2	44,000	
				RAZEM	44,000

Norma Expert Wersja: 5.5.401.2 Nr seryjny: 3660 Użytkownik: PZD Tarnów

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
KOSZTORYS:						
1		Remont chodnika w msc. Wola Radłowska koło Kościoła - odc. 44 mb				
1 d.1	KNR 2-31 0815-02 analogia	Rozebranie chodników,wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej - rozebranie, oczyszczenie i złożenie na paletach	m2	88,000		
2 d.1	KNR 2-31 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej - rozebranie, złożenie na paletach i odwód do PZD w Zgłobicach	m	44,000		
3 d.1	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m3	0,880		
4 d.1	KNR 2-31 0814-01	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej	m	44,000		
5 d.1	KNR 2-01 0206-02	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km	m3	18,216		
6 d.1	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km - dodatkowe 9 km wywozu Krotność = 9	m3	18,216		
7 d.1	KNR 2-31 0402-04	Ława pod obrzeża betonowa z oporem	m3	2,640		
8 d.1	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.	m	88,000		
9 d.1	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm	m2	66,000		
10 d.1	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm	m2	66,000		
11 d.1	KNR 2-31 0511-02 analogia	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	66,000		
12 d.1	KNR 2-31 1403-06	Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu	m	44,000		
13 d.1	KNR 2-01 0510-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm	m2	44,000		
Razem dział:		Remont chodnika w msc. Wola Radłowska koło Kościoła - odc. 44 mb				
Kosztorys netto						
VAT 23 %						
Kosztorys brutto						

Norma Expert Wersja: 5.5.401.2 Nr seryjny: 3660 Użytkownik: PZD Tarnów